

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第4編 治山編】

	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
4 治山編	1 治山	5 コンクリートダム工	4 7		コンクリートダム本体工 コンクリート副ダム工	骨材採取製造 コンクリート製造 運搬	月に1回〔施工中〕	各月1枚	
						打継目処理 打込・養生	4リフト毎に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						天端幅 堤幅 水通しの幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4 治山編	1 治山	5 コンクリートダム工	8		コンクリート側壁工 ブロック積側壁工 石積側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4 治山編	1 治山	4 コンクリートダム工	10		水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
2 治山編	1 治山	6 鋼製ダム工	5	1	鋼製ダム本体工(不透過型)	長さ 幅 下流側倒れ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4 治山編	1 治山	6 鋼製ダム工	5	2	鋼製ダム本体工(透過型)	堤長 堤幅 高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4 治山編	1 治山	6 鋼製ダム工	9		鋼製側壁工	長さ 幅 下流側倒れ 高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4 治山編	1 治山	7 流路工・護岸工	4	1	床固工 (コンクリート床固工) (コンクリート帯工) (コンクリート垂直工)	天端幅 堤幅 水通しの幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
4 治山編	1 治山	7 流路工・護岸工	4	2	コンクリート側壁工 ブロック積側壁工 石積側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第4編 治山編】

	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
4 治山編	1 治山	7 流路工・護岸工	8		魚道工	幅 高さ 厚さ	200m又は測定箇所毎に1回〔施工後〕	代表箇所各1枚	
4 治山編	1 治山	9 水路工・暗渠工	10		れき暗渠工	幅 深さ	測定箇所毎に1回〔埋戻前〕	不要	
4 治山編	1 治山	9 水路工・暗渠工	11		集水管暗渠工	幅 深さ	測定箇所毎に1回〔埋戻前〕	不要	
4 治山編	2 地すべり工事	4 地下水排除工	3		集排水ボーリング工	削孔深さ 配置誤差	1施工箇所に1回〔施工後〕	不要	
4 治山編	2 地すべり工事	4 地下水排除工	4		ライナープレート集水井工	偏心量 長さ 巻立て幅 巻立て厚さ	1施工箇所に1回〔施工後〕	不要	
4 治山編	2 地すべり工事	5 抑止工・アンカー工	3		合成杭工	偏心量	1施行箇所に1回〔施工後〕	代表箇所各1枚	
						数量	全数量〔打込後〕		