

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第5編 林道編】

	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
5 林道編	1 林道	5 法面工	6		アンカー工	削孔深さ	1施工箇所に1回 〔削孔後〕	代表箇所 各1枚	
						配置誤差	1施工箇所に1回 〔施工後〕		
5 林道編	1 林道	8 カルバート工	5		場所打函渠工	厚さ 幅(内空) 高さ	100m又は1施工箇所に 1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
5 林道編	1 林道	10 落石防止工	4		落石防止網工	幅	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
5 林道編	1 林道	10 落石防止工	5		落石防護柵工	高さ	200m又は1施工箇所に 1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
5 林道編	2 舗装	3 舗装工			歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕		
5 林道編	2 舗装	3 舗装工			歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕		
5 林道編	2 舗装	4 排水構造物工(路面排水工)			排水性舗装用路肩排水工	据付状況	200m又は1施工箇所に 1回 〔施工中〕	不要	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第5編 林道編】

	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
5 林道編	2 舗装	6 踏掛版工	4		踏掛版工 (コンクリート工) (ラバーシュー) (アンカーボルト)	<コンクリート工> 各部の厚さ 各部の長さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						<ラバーシュー> 各部の長さ 厚さ			
						<アンカーボルト> 中心のずれ アンカー長			
5 林道編	2 舗装	8 標識工	4	1	大型標識工 (標識基礎工)	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所に1 回〔施工後〕	適宜	
5 林道編	2 舗装	8 標識工	4	2	大型標識工 (標識柱工)	設置高さ	1施工箇所に1回	適宜	
5 林道編	3 橋梁下部	3 橋台工	6		橋台躯体工	厚さ 天端幅(橋軸 方向) 敷幅(橋軸方 向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	全数量 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
5 林道編	4 鋼橋上部	5 鋼橋架設工	10	1	支承工(鋼製支承)	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	代表箇所 各1枚	
5 林道編	4 鋼橋上部	5 鋼橋架設工	10	2	支承工(ゴム支承)	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	代表箇所 各1枚	
5 林道編	4 鋼橋上部	7 床版工	2		床版・横組工	幅 厚さ 鉄筋の有効 高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔	1スパンに1回 〔打設前後〕	代表箇所 各1枚	
5 林道編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物工	5		地覆工	地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第5編 林道編】

	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
5 林道編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物工	6		橋梁用防護柵工	幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
5 林道編	5 コンクリート橋上部	3 プレビーム桁製作工	2		プレビーム桁製作工 (現場)	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1 回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適宜 〔製作中〕		
						仮組立寸法 (撮影項目は 適宜)	1橋に1回又は1工事に1 回 〔仮組立時〕		
						幅 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕		