

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第7編 森林整備編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
7	1	2	1		地拵	着手前 完了後の全景及び近景	1施工箇所に 1回	代表箇所各1枚	
7	1	2	4	1	植付（新植）	着手前 完了後の全景及び近景	1施工箇所に 1回	代表箇所各1枚	
7	1	2	4	2	植付（補植）	着手前 完了後の全景及び近景 植栽本数	全数	代表箇所各1枚	補植の植栽本数は苗木搬入時写真等で管理
7	1	2	5		土壌・農薬・肥料及び土壌改良剤	着手前 完了後の全景及び近景	1施工箇所に 1回	代表箇所各1枚	
7	1	2	6		施肥	着手前 完了後の全景及び近景	1施工箇所に 1回	代表箇所各1枚	
7	1	3	1		下刈	着手前 完了後の全景及び近景	1施工箇所に 1回	代表箇所各1枚	
7	1	3	2		つる切	着手前 完了後の全景及び近景	1施工箇所に 1回	代表箇所各1枚	
7	1	3	3		除伐	着手前 完了後の全景及び近景	1施工箇所に 1回	代表箇所各1枚	
7	1	3	4		本数調整伐	着手前 完了後の全景及び近景 伐倒木選定後の状況、各工種（伐倒・玉切・片付け・枝払い）作業状況	伐採本数の1%とする。撮影に当たっては、テープ番号と胸高直径及び伐口が確認できるようにすること。写真管理地は出来形管理地同一箇所とする必要はなく、把握しやすい箇所を選定する。なお箇所数は出来形管理箇所数以上とする。		管理地ナンバーが分かるような看板又は、プレートを作成し現地に設置するものとする

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第7編 森林整備編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
7	1	3	5		枝落とし	着手前 完了 後の全景及 び近景	1施工箇所に 1回	代表箇所各 1枚	
7	1	3	6		雪起こし	着手前 完了 後の全景及 び近景	1施工箇所に 1回	代表箇所各 1枚	
7	1	4	1		作業歩道	着手前 完了 後の全景及 び近景	1施工箇所に 1回	代表箇所各 1枚	
7	1	5	1	1	獣害防止施設 (防鹿柵)	着手前 完了 後の全景及 び近景	1施工箇所に 1回	代表箇所各 1枚	
7	1	5	1	2	獣害防止施設 (防鹿筒等)	着手前 完了 後の全景及 び近景	1施工箇所に 1回	代表箇所各 1枚	
7	1	5	2		忌避剤	着手前 完了 後の全景及 び近景	1施工箇所に 1回	代表箇所各 1枚	