

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第6編 自然公園編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
6 自然公園編	2 基盤整備	3 敷地造成工	3		整地工	仕上げ状況 仕上げ厚さ	100m又は1施工箇所に 1回又は施工面積1,000 ㎡毎に1回〔仕上げ時〕	代表箇所 各1枚	
6 自然公園編	2 基盤整備	3 敷地造成工	10		サンドマット工	施工厚さ 幅	40m又は1施工箇所に1 回又は施工面積1,000㎡ 毎に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
6 自然公園編	2 基盤整備	3 敷地造成工	11		バーチカルドレーン工 (サンドドレーン) (袋詰式サンドドレーン) (ペーパードレーン)	打込長さ 施工状況	200㎡又は1施工箇所に 1回又は施工面積1,000 ㎡毎に1回	代表箇所 各1枚	
						杭径 位置・間隔	200㎡又は1施工箇所に 1回又は施工面積1,000 ㎡毎に1回		
						砂の投入量	全数量		
6 自然公園編	2 基盤整備	5 植栽基盤工	3	1	透水層工 (開渠排水)	高さ 幅	120m又は1施工箇所に 1回〔埋戻し前〕	不要	
					2 (暗渠排水)	高さ 幅 厚さ 長さ	120m又は1施工箇所に 1回〔埋戻し前〕	不要	
6 自然公園編	2 基盤整備	5 植栽基盤工	4		土層改良工 (普通耕、深耕、混層耕、心 土破壊)	幅 深さ 施工状況	耕耘タイプ毎につき1回 又は施工面積1,600㎡毎 に1回 〔施工前、施工中、施工 後〕	不要	
6 自然公園編	2 基盤整備	5 植栽基盤工	5		土性改良工 (中和剤施用、除塩、施肥)	幅 深さ 施工状況	施肥混合タイプ毎につき 1回又は施工面積1,600 ㎡毎に1回 〔施工前、施工中、施工 後〕	不要	
6 自然公園編	2 基盤整備	5 植栽基盤工	6		表土盛土工 (流用表土、発生表土、採取 表土、購入表土)	巻出し厚	200mに1回又は施工面 積1,600㎡毎に1回 〔巻出し時〕	不要	
						締固め度	転圧機械が変わる毎に1 回〔締固め時〕		
						幅 法長	200m又は1施工箇所に 1回又は施工面積1,600 ㎡毎に1回〔施工後〕		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第6編 自然公園編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
6 自然公園編	2 基盤整備	5 植栽基盤工	7	4	人工地盤工(人工地盤排水層)	高さ 幅 厚さ 長さ	120m又は1施工箇所に1回〔混合前〕	不要	
				5 6	人工地盤工(フィルター、防根シート)	高さ 幅 厚さ	200m又は1施工箇所に1回又は施工面積1,600㎡毎に1回〔埋戻し後〕		
				8	人工地盤工(立排水浸透柵)	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回〔型枠取り外し後〕		
6 自然公園編	2 基盤整備	5 植栽基盤工	8		造形工(表面仕上げ、築山)	仕上げ状況	100m又は1施工箇所に1回又は施工面積1,000㎡毎に1回〔仕上げ時、施工中〕	代表箇所 各1枚	
6 自然公園編	2 基盤整備	7 擁壁工	8	7	石積工(崩れ積)	胴込裏込厚	120m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						法長又は高さ	120m又は1施工箇所に1回〔施工後〕		
6 自然公園編	2 基盤整備	7 擁壁工	8	8	石積工 (面積、玉石積、小端積、こぶだし石積、切石積、間知石積、雑割石積、雑石積、割石積、雑割石張、雑石張)	厚さ(裏込)	120m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
				9 10 11 12 13 14 15		法長 厚さ(石積・張)	200m又は1施工箇所に1回〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回		
				16		石積高さ調整	施工状況		
6 自然公園編	2 基盤整備	7 擁壁工	9		土留工	基礎高 基礎幅 根入れ長	100m又は1施工箇所に1回〔施工前、施工後〕	適宜	
						高さ 延長	100m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
6 自然公園編	3 植栽	3 植栽工	3		高木植栽工  高木植栽工(支柱有・幹巻有)  高木植栽工(支柱有・幹巻無)	植穴(径、深さ)	樹種別、規格別に1回(施工後)	適宜	
						樹木(施工状況)	樹種別、規格別に1回(施工後)	適宜	
						支柱(施工状況)	樹種別、規格別に1回(施工後)	適宜	
						客土・施肥・ 土壌改良材・ 幹巻(施工状況、 材料の使用量(空袋))	樹種別、規格別に1回(施工中、施工後)	適宜	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第6編 自然公園編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
6 自然公園編	3 植栽	3 植栽工	8		樹木養生工(防風ネット)	支柱の高さ 延長	120m又は1施工箇所に 1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
					(寒冷紗巻)	施工状況	樹種別1回〔施工後〕	適宜	
					(植穴透水層)	厚さ 幅 長さ	樹種別1回〔施工後〕	適宜	
					(空气管)	施工状況	樹種別1回〔施工後〕	適宜	
					(養生柵)	基礎高 基礎幅 根入れ長	100m又は1施工箇所に 1回〔施工前、施工後〕	適宜	
						高さ 延長	100m又は1施工箇所に 1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
					(支柱設置)	施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜	
6 自然公園編	3 植栽	3 植栽工	9	1	樹名板工(埋込型樹名板)	基礎高 基礎幅	基礎タイプ毎5箇所に1 回(施工前、施工後)	適宜	
					2 (幹巻型樹名板)	施工状況	樹種別1回〔施工後〕	適宜	
6 自然公園編	3 植栽	3 植栽工	10		根囲い保護工	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1 回(施工前、施工後)	適宜	
6 自然公園編	4 施設整備	4 建築施設組立設置工	3		四阿工(四阿基礎)	基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1 回(施工前、施工後)	適宜	
6 自然公園編	4 施設整備	6 簡易施設工	1		木製防護柵	基礎高 基礎幅 根入れ長	30m又は1施工箇所に1 回〔施工前、施工後〕	適宜	
						高さ 延長	30m又は1施工箇所に1 回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
6 自然公園編	4 施設整備	6 簡易施設工	5 6 7		丸太階段 木製階段 石積階段	幅 高さ 長さ	20基ごとに1回〔施工 後〕	代表箇所 各1枚	
						施工状況	1施工箇所に1回〔施工 前、施工中、施工後〕	適宜	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第6編 自然公園編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
6 自然公園編	4 施設整備	6 簡易施設工	8		木道	幅 高さ 長さ 厚さ	20基ごとに1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						施工状況	基礎タイプ毎に代表的な箇所を1回〔施工前、施工中、施工後〕	適宜	
6 自然公園編	4 施設整備	6 簡易施設工	9		ベンチ・野外卓	設置高さ	1回/1基〔施工後〕	適宜	
						基礎高 基礎幅 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回〔施工前、施工後〕	適宜	
6 自然公園編	4 施設整備	7 標識工	1		標識工	基礎幅 基礎高さ 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回〔施工前、施工後〕	適宜	
6 自然公園編	4 施設整備	8 橋梁工	2		木橋(上部工)	基準高 幅 高さ 延長  施工状況	1施工箇所に1回〔施工後〕  〔施工前、施工中、施工後〕	代表箇所 各1枚	