

令和 8 年 度 予 算	工 期	456 日 間	契 約 方 法	一 般 競 争 入 札	契 約 番 号	208—900012
					工 事 番 号	08301—001—01

積 算 内 訳 書

栃木県新防災教育施設（仮称）新築工事

施工箇所 宇都宮市西川田 4 丁目

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
新防災教育施設（仮称）	新築	m 2	1,841.10	R C 造平屋建
計				

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	644,311,753	
計			644,311,753	
共通費				
共通仮設費	1	式	36,288,236	
現場管理費	1	式	58,124,292	
一般管理費等	1	式	85,396,526	
計			179,809,054	
工事価格	1	式	824,120,000	
消費税等相当額	1	式	82,412,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	906,532,000	

建築工事 種目別内訳

2

[illegible]

建築工事 科目別内訳

3

新防災教育施設					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	36, 883, 000	
土工		1	式	47, 559, 060	
地業		1	式	7, 247, 002	
鉄筋		1	式	50, 796, 610	
P C 緊張		1	式	8, 690, 000	
コンクリート		1	式	65, 085, 600	
型枠		1	式	67, 131, 406	
鉄骨		1	式	16, 964, 650	
防水		1	式	2, 604, 516	
石		1	式	865, 480	
タイル		1	式	228, 480	
木		1	式	1, 088, 428	
屋根及びとい		1	式	38, 868, 278	
金属		1	式	21, 010, 322	
左官		1	式	10, 134, 790	

建築工事 科目別内訳

4

新防災教育施設				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建具	1	式	80,717,785	
カーテンウォール	1	式	56,123,200	
塗装	1	式	2,515,218	
内外装	1	式	61,937,863	
ユニット及びその他	1	式	14,467,800	
囲障	1	式	5,550,809	
構内舗装	1	式	17,673,006	
屋外排水	1	式	23,335,510	
植栽	1	式	4,032,520	
取りこわし	1	式	1,740,420	
発生材処理	1	式	1,060,000	
計			644,311,753	

建築工事 細目別内訳

5

新防災教育施設 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式		1,028,000	別紙 00-0001
墨出し		1	式		2,059,000	別紙 00-0002
養生		1	式		1,131,000	別紙 00-0003
整理清掃 後片付け		1	式		4,034,000	別紙 00-0004
外部足場		1	式		7,900,000	別紙 00-0005
内部足場		1	式		16,048,000	別紙 00-0006
災害防止		1	式		1,984,000	別紙 00-0007
仮設材運搬		1	式		2,699,000	別紙 00-0008
計					36,883,000	

建築工事 細目別内訳

6

新防災教育施設						
土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	3,976	m ³	720	2,862,720	
床付け	つぼ, 布掘り	955	m ²	350	334,250	
埋戻し(B種)	- 発生土	2,157	m ³	1,070	2,307,990	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ1.4m ³ 土砂 DID区間有り 3.5km以下	1,819	m ³	900	1,637,100	
<地盤改良>						
深層混合処理工法 (スリーエスG工法)	φ1200mm、L3.40m(空堀1.90m) 154本 φ1200mm、L3.05m(空堀2.25m) 83本 φ1200mm、L2.65m(空堀2.65m) 8本	1	式		25,731,000	別紙 00-0009
地盤改良(試験費)		1	式		519,000	別紙 00-0010
発生材運搬	積込共	1	式		747,000	別紙 00-0011
発生材処分		1	式		13,420,000	別紙 00-0012
計					47,559,060	

建築工事 細目別内訳

7

新防災教育施設 地業						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クラッシュラン	23.9	m ³	8,540	204,106	
砂利地業	再生クラッシュラン	14.9	m ³	8,540	127,246	
砂利地業	再生クラッシュラン	78	m ³	8,540	666,120	
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	1,603	m ²	270	432,810	
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ25mm	1,247	m ²	2,160	2,693,520	
ビット天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	133	m ²	1,900	252,700	代価表 0019
コンクリート材料 18(N/mm ²)	宇都宮	113	m ³	21,500	2,429,500	
コンクリート打設手間		1	式		271,000	別紙 00-0013
コンクリート圧送費		1	式		170,000	別紙 00-0014
計					7,247,002	

建築工事 細目別内訳

8

新防災教育施設 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋 (SD295A)	D10	52.3	t	107,000	5,596,100	
異形鉄筋 (SD295A)	D13	113	t	105,000	11,865,000	
異形鉄筋 (SD295A)	D16	9	t	103,000	927,000	
異形鉄筋 (SD345)	D19	11.4	t	108,000	1,231,200	
異形鉄筋 (SD345)	D22	79.2	t	108,000	8,553,600	
異形鉄筋 (SD345)	D25	14	t	108,000	1,512,000	
鉄スクラップ 控除		1	式		▲274,000	別紙 00-0015
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	268	t	57,000	15,276,000	
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	268	t	5,500	1,474,000	
鉄筋カス圧接	D19 -D19	217	か所	560	121,520	
鉄筋カス圧接	D22 -D22	3,193	か所	580	1,851,940	
鉄筋カス圧接	D25 -D25	365	か所	600	219,000	
壁開口ワイヤーメッシュ	6φ-100目、1000×300	106	枚	540	57,240	代価表 0021
スリット部保持筋	D10×L530	371	本	60	22,260	代価表 0022
＜スハ イルーフ 筋＞						

建築工事 細目別内訳

9

新防災教育施設 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
角型スパ イラルフープ	SD295A D13	7.5	t	165,000	1,237,500	
丸型スパ イラルフープ	SD295A D13	1.5	t	215,000	322,500	
スパ イラルフープ 取付		9	t	70,800	637,200	
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	9	t	5,500	49,500	
＜梁貫通孔補強筋＞						
異形鉄筋(SD295A)	D13	0.1	t	105,000	10,500	
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	細物	0.1	t	271,200	27,120	
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	0.1	t	5,500	550	
＜梁貫通孔補強筋＞	既製品					
梁貫通孔補強筋	100 φ 既製品	10	か所	3,060	30,600	
梁貫通孔補強筋	150 φ 既製品	8	か所	3,310	26,480	
梁貫通孔補強筋	200 φ 既製品	1	か所	3,680	3,680	
梁貫通孔補強筋	300 φ 既製品	4	か所	4,530	18,120	
計					50,796,610	

建築工事 細目別内訳

10

新防災教育施設 P C 緊張						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費		1	式		1,478,000	別紙 00-0016
工事費		1	式		5,450,000	別紙 00-0017
機器損料		1	式		900,000	別紙 00-0018
運搬費		1	式		862,000	別紙 00-0019
計					8,690,000	

建築工事 細目別内訳

11

新防災教育施設						
コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート材料 30 (N/mm2)	宇都宮	252	m3	23,000	5,796,000	
コンクリート材料 30 (N/mm2)	宇都宮	32.6	m3	23,000	749,800	
コンクリート材料 30 (N/mm2)	宇都宮	615	m3	23,000	14,145,000	
コンクリート材料 30 (N/mm2)	宇都宮	384	m3	23,000	8,832,000	
コンクリート材料 30 (N/mm2)	宇都宮	1,237	m3	23,000	28,451,000	
コンクリート材料 30 (N/mm2)	宇都宮	0.6	m3	23,000	13,800	
構造体強度補正		1	式		1,260,000	別紙 00-0020
コンクリート打設手間		1	式		2,448,000	別紙 00-0021
コンクリート圧送費		1	式		3,390,000	別紙 00-0022
計					65,085,600	

建築工事 細目別内訳

12

新防災教育施設 型枠						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	2,832	m ²	5,400	15,292,800	
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	4,708	m ²	6,200	29,189,600	
型枠(円柱)	普通合板型枠	126	m ²	12,600	1,587,600	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	269	m ²	5,610	1,509,090	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1,875	m ²	6,450	12,093,750	
型枠(円柱)	打放合板型枠B種 地上軸部	66.8	m ²	15,000	1,002,000	
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	9,877	m ²	300	2,963,100	
型枠目地棒	打継目地 幅25 ×深さ15	124	m	400	49,600	代価表 0025
型枠目地棒	誘発目地 幅25 ×深さ15	398	m	400	159,200	代価表 0026
鉛直スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚30	23.7	m	7,940	188,178	代価表 0027
鉛直スリット	垂直 全貫通型 壁厚220 耐火型 防水 スリット厚30	3	m	12,200	36,600	代価表 0028
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 非防水 スリット厚30	79.6	m	7,270	578,692	代価表 0029
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚220 耐火型 非防水 スリット厚30	10.3	m	7,540	77,662	代価表 0030
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 非防水 スリット厚30	35.9	m	11,500	412,850	代価表 0031
《外部仕上》						

建築工事 細目別内訳

13

新防災教育施設						
型枠						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	894	m ²	1,030	920,820	
打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	210	m ²	410	86,100	
《内部仕上》						
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	788	m ²	1,030	811,640	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	66.8	m ²	1,030	68,804	
打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	252	m ²	410	103,320	
計					67,131,406	

新防災教育施設 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(底鉄骨下地)						
<材料>						
切板鋼板	SN400B PL-6	0.2	t	187,000	37,400	
切板鋼板	SN400B PL-9	0.6	t	186,000	111,600	
切板鋼板	SN400B PL-12	0.1	t	185,000	18,500	
切板鋼板	SN400C PL-22	0.1	t	185,000	18,500	
切板鋼板	SN490C PL-22	0.3	t	206,000	61,800	
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.4	t	114,000	45,600	
H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	6.6	t	114,000	752,400	
構造用炭素鋼鋼管	STK400 φ-89.1×3.2	0.1	t	196,000	19,600	
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-200×200×6	1.2	t	160,000	192,000	
鉄スクラップ 控除		1	式		▲11,000	別紙 00-0023
<加工組立建方>						
工場加工組立 (底鉄骨下地)	溶接材料及び溶接手間共(255m)	8.8	t	195,700	1,722,160	
溶融亜鉛めっき		8.8	t	187,500	1,650,000	

建築工事 細目別内訳

15

新防災教育施設						
鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨運搬	11t車	8.8	t	3,820	33,616	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	8.8	t	17,500	154,000	
ターンバックル付き ブレース(メッキ)	M16×L2600	18	本	3,140	56,520	
ターンバックル付き ブレース(メッキ)	M16×L2610	6	本	3,180	19,080	
ターンバックル付き ブレース(メッキ)	M16×L2970	8	本	3,630	29,040	
ターンバックル付き ブレース(メッキ)	M16×L2980	4	本	3,630	14,520	
ターンバックル付き ブレース(メッキ)	M16×L4110	2	本	4,960	9,920	
ターンバックル付き ブレース(メッキ)	M16×L4450	4	本	5,270	21,080	
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M16×45	87	本	120	10,440	
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M16×50	17	本	130	2,210	
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M20×50	125	本	210	26,250	
高力ボルト締付	ビル鉄骨 施工手間 1000本未満	200	本	290	58,000	代価表 0032
アンカーボルト	ABR400 M16×480	72	本	300	21,600	
アンカーボルト	ABR400 M20×400	8	本	560	4,480	
アンカーボルト埋込み	M16×400	72	本	2,880	207,360	代価表 0033

建築工事 細目別内訳

16

新防災教育施設 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト埋込み	M20×400	8	本	2,880	23,040	代価表 0034
柱下均しモルタル	厚30×220×380	2	か所	2,270	4,540	代価表 0035
柱下均しモルタル	厚30×300×400	12	か所	3,250	39,000	代価表 0036
超音波探傷試験	第三者検査 工場内検査	20	か所	1,900	38,000	
(SS1鉄骨下地)						
<材料>						
切板鋼板	SN490C PL-25	0.1	t	206,000	20,600	
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-200×200×6	0.4	t	162,000	64,800	
鉄スクラップ		1	式		▲3,700	別紙 00-0024
<加工組立建方						
工場加工組立 (SS1鉄骨下地)	溶接材料及び溶接手間共(7.3m)	0.5	t	202,500	101,250	
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	0.5	t	34,800	17,400	
鉄骨運搬	11t車	0.5	t	3,820	1,910	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	0.5	t	17,500	8,750	
アンカーボルト	SS400 M20×480	16	本	300	4,800	

建築工事 細目別内訳

17

新防災教育施設 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト埋込み	M20×480	16	本	2,880	46,080	代価表 0037
柱下均しモルタル	厚30×400×400	4	か所	4,340	17,360	代価表 0038
超音波探傷試験	第三者検査 工場内検査	16	か所	1,900	30,400	
(設備機器下地)	(AC吊材)					
＜材料＞						
切板鋼板	SN400B PL-9	1.3	t	186,000	241,800	
切板鋼板	SN490C PL-25	2.7	t	206,000	556,200	
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-125×125×6	15	t	173,000	2,595,000	
鉄スクラップ		1	式		▲21,900	別紙 00-0025
＜加工組立建方＞						
工場加工組立 (設備機器下地)	溶接材料及び溶接手間共(503m)	18.2	t	202,500	3,685,500	
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	18.2	t	34,800	633,360	
鉄骨運搬	11t車	18.2	t	3,820	69,524	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	18.2	t	17,500	318,500	
ターンバックル付き ブレース	M12×L910	104	本	450	46,800	

新防災教育施設						
鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ターンバツクル付き ブレース	M12×L940	96	本	470	45,120	
ターンバツクル付き ブレース	M12×L960	72	本	480	34,560	
ターンバツクル付き ブレース	M12×L1010	24	本	500	12,000	
ターンバツクル付き ブレース	M12×L1060	24	本	530	12,720	
ターンバツクル付き ブレース	M12×L1140	24	本	570	13,680	
ターンバツクル付き ブレース	M12×L1260	80	本	630	50,400	
ターンバツクル付き ブレース	M12×L1280	24	本	640	15,360	
ターンバツクル付き ブレース	M12×L1300	48	本	650	31,200	
ターンバツクル付き ブレース	M12×L1330	24	本	660	15,840	
ターンバツクル付き ブレース	M12×L1470	24	本	740	17,760	
ターンバツクル付き ブレース	M12×L1620	32	本	810	25,920	
ターンバツクル付き ブレース	M12×L1650	8	本	830	6,640	
ターンバツクル付き ブレース	M12×L1920	16	本	960	15,360	
トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	1,248	本	80	99,840	
高力ボルト締付	ビル鉄骨 施工手間 1000本以上	1,200	本	280	336,000	代価表 0039

建築工事 細目別内訳

19

新防災教育施設						
鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト	SS400 M20×480	512	本	300	153,600	
アンカーボルト埋込み	M20×480	512	本	2,880	1,474,560	代価表 0037
柱下均しモルタル	厚30×325×325	128	か所	2,860	366,080	代価表 0040
超音波探傷試験	第三者検査 工場内検査	20	か所	1,900	38,000	
(設備機器下地)	(展示プロシエクター下地)					
山形鋼	SS400 L-50×50×4	0.1	t	105,000	10,500	
山形鋼	SS400 L-65×65×5	0.1	t	103,000	10,300	
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-50×50×3.2	0.9	t	172,000	154,800	
鉄スクラップ		1	式		▲3,700	別紙 00-0026
<加工組立建方>						
工場加工組立 (設備機器下地)	溶接材料及び溶接手間共	1	t	132,700	132,700	
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	1	t	34,800	34,800	
鉄骨運搬	11t車	1	t	3,820	3,820	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1	t	17,500	17,500	
アンカーボルト	SS400 M12	32	本	90	2,880	

新防災教育施設						
鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通ボルト	M12×80	16	本	30	480	
吊りボルト	M12	32	本	320	10,240	
計					16,964,650	

新防災教育施設 防水						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
《外部》						
巾木 ^ホ リマーセメント系塗材	H300 コンクリート面	202	m	1,620	327,240	
シーリング ^グ	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	14.8	m	450	6,660	
シーリング ^グ	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	289	m	550	158,950	
シーリング ^グ	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	53	m	660	34,980	
シーリング ^グ	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 24×15	161	m	1,070	172,270	代価表 0041
シーリング ^グ	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×15	54.5	m	1,110	60,495	代価表 0042
シーリング ^グ	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×15	49.9	m	1,320	65,868	代価表 0043
シーリング ^グ	一般部 ^ホ リサルファイト ^グ 系 (PS-2) 25×10	142	m	770	109,340	
シーリング ^グ	一般部 ^ホ リウレタン系 (PU-2) 25×10	374	m	620	231,880	
シーリング ^グ	一般部 ^ホ リウレタン系 (PU-2) 30×10	26.7	m	710	18,957	
シーリング ^グ	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	131	m	660	86,460	
《内部》						
床 ケイ酸質系塗布防水	C-SUI	134	m ²	3,220	431,480	
壁 ケイ酸質系塗布防水	C-SUI	152	m ²	3,220	489,440	

新防災教育施設		防水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	17	m	450	7,650	
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	105	m	550	57,750	
シーリング [○]	一般部 シリコン系 (SR-1) 防かびタイプ [○] 10×10	33.9	m	560	18,984	
シーリング [○]	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 25×10	5.6	m	620	3,472	
止水板	差込式	148	m	2,180	322,640	代価表 0044
計					2,604,516	

栃木県県土整備部建築営繕課

新防災教育施設						
タイル						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床300□ タイル (陶器質)	I 類 無釉	20.4	m ²	11,200	228,480	代価表 0045
計					228,480	

建築工事 細目別内訳

25

新防災教育施設 木						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製巾木	H60 杉	4.3	m	2,160	9,288	
壁不燃杉板	塗装下地 t12	14.2	m ²	22,900	325,180	
木製壁見切	20×20	4.4	m	2,380	10,472	
木製壁出隅見切	40×40×25	18.3	m	3,180	58,194	
折上げ天井見切	110×20 堅木	6.5	m	9,200	59,800	
会議室下り壁 見切縁	30×30 杉	28.9	m	2,760	79,764	
防災エントランス(キッズス ペース)下り壁 見切縁(曲面)	30×30 杉	12.6	m	19,300	243,180	
ブラインド/ロールスクリーン ボックス	120×120 t25 集成材	31.7	m	9,500	301,150	
カーテンレール下地補強 材	18×60	1	m	1,400	1,400	
計					1,088,428	

建築工事 細目別内訳

26

新防災教育施設						
屋根及びとい						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 カラーガルバリウム鋼板	t0.4 立ハゼ葺き	2,044	m ²	5,400	11,037,600	
屋根 ゴムアスファルトルーフィング	940	2,044	m ²	1,400	2,861,600	
屋根 断熱材	2種B t25 敷込	2,044	m ²	2,170	4,435,480	
屋根 断熱材押え金物	1.2mm メッキ鋼板 一般部 コンクリートビス留め 5×35 @600内共	4,463	m	1,050	4,686,150	
屋根 断熱材押え金物	1.2mm メッキ鋼板 四方端部 コンクリートビス留め 5×35 @600内共	231	m	2,310	533,610	
R2階屋根 軒先納め	唐草、水切 屋根同材 エポロン面戸共	30	m	7,700	231,000	
R1階屋根 軒先納め	唐草、水切 屋根同材	30.2	m	7,700	232,540	
R2、R1階屋根 棟納め	棟包み、水切 屋根同材 エポロン面戸、棟下地鋼板共	34.5	m	7,800	269,100	
R2、R1階屋根 けらば納め	唐草、水切 屋根同材	137	m	4,340	594,580	
R1階屋根 壁面取合い納め	壁際取合水切 屋根同材 エポロン面戸、棟下地鋼板共	25.7	m	5,770	148,289	
R1階屋根 壁面取合い納め (流れ方向)	壁際取合水切 屋根同材	1.5	m	4,620	6,930	
屋根 雪止め金物		58.5	m	3,850	225,225	
壁 カラーガルバリウム鋼板	t0.4 立ハゼ葺き	200	m ²	6,860	1,372,000	
壁 ゴムアスファルトルーフィング	940	200	m ²	2,170	434,000	
東面壁上納め	壁際取合水切(軒天取合) 壁同材	25.7	m	3,850	98,945	

建築工事 細目別内訳

27

新防災教育施設 屋根及びとい						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁下納め		47.7	m	3,850	183,645	
壁袖壁部横納め		14.8	m	3,500	51,800	
壁サッシ上納め	水切 壁同材	7.9	m	4,620	36,498	
壁サッシ横納め	水切 壁同材	22	m	4,620	101,640	
<キャノピー底>						
カラーガルバリウム鋼板	t0.8 両面塗装品 裏貼り無目地キャップ 支持金具:亜鉛メッキ鋼板共	167	m ²	29,400	4,909,800	
目地埋め込み照明 用ポリカーボネート	照明本体及び繋ぎこみ、配線別途 専用固定金具、 照明-照明間ジョイントカバー6か所共	83.7	m	19,100	1,598,670	
軒先面戸	カラーガルバリウム鋼板 t0.5 水切り、配線カバー共	65.4	m	8,890	581,406	
ケラハ納め	カラーガルバリウム鋼板 t0.8 化粧幕板・補強材共	20.1	m	10,300	207,030	
頂部納め	カラーガルバリウム鋼板 t0.8	65.4	m	17,500	1,144,500	
箱樋	H200×W300程度 耐候性被覆鋼板 t0.5 樋受金物FB-3×30 @455、折板取付 受金具 @455×2:亜鉛メッキ共	65.4	m	42,600	2,786,040	
落し口	SUS自在ドレン	6	か所	16,700	100,200	
計					38,868,278	

新防災教育施設						
金属						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
《外部》						
トラップ（梯子型）	ステンレス製 安全カバー付 H5800	1	か所	461,500	461,500	
アルミ既製品庇	2000×805	1	か所	150,400	150,400	
アルミ既製品庇	4300×805	1	か所	262,100	262,100	
アルミ既製品庇	6080×805	1	か所	334,800	334,800	
《内部》						
SUS床見切	木製建具下端	3.6	m	8,680	31,248	
SUS床見切	FB t6×19 鉄筋D10、モルタル充填共	38	m	8,680	329,840	
SUS床見切（曲線）	FB t6×19 鉄筋D10、モルタル充填共	29.3	m	7,210	211,253	
床材立上げ見切	FB	45.9	m	8,470	388,773	
アルミ壁見切り		2.3	m	1,910	4,393	
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	19.4	m ²	1,870	36,278	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	368	m ²	2,230	820,640	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	64.6	m ²	2,230	144,058	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	15.9	m ²	1,920	30,528	

新防災教育施設						
金属						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	25.4	m ²	2,730	69,342	
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	12.8	m ²	2,360	30,208	
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	127	m ²	2,360	299,720	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	12	か所	8,760	105,120	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	4	か所	9,900	39,600	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 4500×3000	1	か所	13,300	13,300	代価表 0046
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｼﾞｬｯﾌﾟ等四方補強 450×450	1	か所	6,150	6,150	代価表 0047
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ｼﾞｬｯﾌﾟ等四方補強 6824×1340	1	か所	24,700	24,700	代価表 0048
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 800×2000	1	か所	14,900	14,900	
壁高強度壁下地		132	m ²	3,400	448,800	
壁高強度壁下地 開口補強	扉等三方補強 850×2000	3	か所	14,100	42,300	
壁高強度壁下地 開口補強	扉等三方補強 1200×2000	1	か所	14,100	14,100	
壁高強度壁下地 開口補強	ｼﾞｬｯﾌﾟ等四方補強 1600×1000	2	か所	14,800	29,600	
壁高強度壁下地 開口補強	ｼﾞｬｯﾌﾟ等四方補強 4580×2200	1	か所	27,300	27,300	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート含む	28.1	m ²	2,680	75,308	

新防災教育施設						
金属						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りなし @225 インサート含む	20.1	m ²	2,680	53,868	代価表 0049
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	73.2	m ²	2,520	184,464	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りなし @300 インサート含む	102	m ²	2,520	257,040	代価表 0050
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	307	m ²	2,420	742,940	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りあり @360 インサート含む	204	m ²	2,420	493,680	代価表 0051
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5m以上	734	m ²	730	535,820	代価表 0052
大型格子ルーバー用 軽量鉄骨天井下地	19形 1.5m以上3.0m未満 インサート含む	575	m ²	3,060	1,759,500	
大型格子ルーバー用 軽量鉄骨天井下地	19形 3.0m以上 インサート含む	207	m ²	3,480	720,360	
杉ルーバー用 軽量鉄骨天井下地	19形 3.0m以上 インサート含む	11.7	m ²	3,480	40,716	
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5m以上	794	m ²	730	579,620	代価表 0052
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	39	か所	2,010	78,390	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H200～850程度	90.4	m	1,960	177,184	代価表 0053
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H1500程度	40.7	m	3,180	129,426	代価表 0054
高強度壁下地 下り天井		54.1	m ²	3,720	201,252	
高強度壁下地 下り天井		109	m ²	3,720	405,480	

建築工事 細目別内訳

31

新防災教育施設						
金属						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩ビ コ型	57.7	m	1,280	73,856	代価表 0055
天井廻縁	塩ビ F型	541	m	1,280	692,480	代価表 0056
大型格子ルーバー 天井廻縁	AL-25	257	m	3,220	827,540	
大型格子ルーバー 天井廻縁(曲面)	AL-25	73.6	m	19,600	1,442,560	
事務室 下り壁見切縁	塩ビ	1.7	m	1,670	2,839	代価表 0057
防災エントランス 下り壁見切縁	アルミ製 創建:アルミD型9同等品	56.4	m	1,720	97,008	
防災エントランス 下り壁見切縁 (曲面)	アルミ製 創建:アルミD型9同等品	29.3	m	10,100	295,930	
防煙垂壁 下り壁見切縁	W110 FB-6 指定色焼付	46.9	m	12,600	590,940	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	4	か所	27,400	109,600	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	39	か所	14,900	581,100	
天井点検口	大型格子ルーバー用 450角	25	か所	9,170	229,250	
天井点検口	杉ルーバー用 450角	2	か所	9,170	18,340	
トラップ(足掛)	ステンレス製 8-31-1	12	か所	8,190	98,280	
点鋸	300角 25個	16	か所	10,100	161,600	
線鋸	300角 4本	16	か所	10,100	161,600	

建築工事 細目別内訳

32

新防災教育施設						
金属						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防災エントランス天井ふところ通気管	SUS φ75 L400	18	か所	30,700	552,600	
SLW1レール	天井ふところ H2004 吊材: [-100×50×5×7.5@1500 (収納部@500) 振止メ: L-50×50×6@3000 受けネ: L=120 L-65×65×6 受けネ: L=500 L-75×75×6@1500 (収納部@500) 遮音壁受けプレート、アンカーM16共	12.1	m	286,800	3,470,280	
シングルカーテンレール (直付)		1	m	21,000	21,000	
照明器具下地	LGS25形 親ハネ(CS25)	264	m	1,380	364,320	
プロジェクター下地 (イマーシブシアター)	φ2270	1	基	413,200	413,200	
計					21,010,322	

建築工事 細目別内訳

33

新防災教育施設						
左官						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
《外部》						
屋根コンクリート直均し 仕上げ	金ごて アスファルトルーフィング下地	2,044	m ²	670	1,369,480	代価表 0058
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	298	m	1,340	399,320	
壁無機質系透明 着色型疎水剤	コンクリート面	628	m ²	2,380	1,494,640	
壁薄付仕上塗材 (目地切)	可とう形外装薄塗材Si ゆず肌状 吹付け コンクリート面 下地調整費共	12.6	m ²	2,150	27,090	
天井薄付仕上塗材 (目地切)	可とう形外装薄塗材Si ゆず肌状 吹付け コンクリート面 下地調整費共	203	m ²	2,150	436,450	
《内部》						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1,224	m ²	810	991,440	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	134	m ²	670	89,780	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	530	m ²	810	429,300	
床調整モルタル	汚垂石、タイル下地	22.4	m ²	1,950	43,680	代価表 0059
床調整モルタル	塩ビシート、ビニル床タイル、タイルカーペット下 地	1,198	m ²	2,910	3,486,180	代価表 0060
建具周囲 モルタル充填	内部建具	152	m	1,260	191,520	
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	169	m ²	2,480	419,120	
天井薄付仕上塗材	可とう形外装薄塗材Si ゆず肌状 吹付け コンクリート面 下地調整費共	65.3	m ²	2,150	140,395	

新防災教育施設 左官						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁無機質系透明着色型水性疎水材	コンクリート面	260	m ²	2,030	527,800	
天井無機質系透明着色型水性疎水材	コンクリート面	8.5	m ²	2,030	17,255	
床目地切		61.5	m	1,160	71,340	
計					10,134,790	

新防災教育施設 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
《アルミニウム製建具》						
AW1	600×5850 アルミ額縁、網戸 (PP) 運搬、取付共	1	か所	744,900	744,900	
AW2	1800×5750 アルミ額縁、網戸 (PP) 運搬、取付共	1	か所	1,352,000	1,352,000	
AW3	600×5550 アルミ額縁、網戸 (PP) 運搬、取付共	1	か所	725,500	725,500	
AW4	600×5400 アルミ額縁 運搬、取付共	1	か所	712,500	712,500	
AW5	600×5300 アルミ額縁 運搬、取付共	1	か所	609,300	609,300	
AW6	1600×5150 アルミ額縁 運搬、取付共	1	か所	743,500	743,500	
AW7	600×5000 アルミ額縁、防虫網付 運搬、取付共	1	か所	877,400	877,400	
AW8	600×5050 アルミ額縁、網戸 (PP) 運搬、取付共	1	か所	1,127,700	1,127,700	
AW9	600×5200 アルミ額縁、網戸 (PP) 運搬、取付共	1	か所	1,134,000	1,134,000	
AW10	600×5350 アルミ額縁、網戸 (PP) 運搬、取付共	1	か所	1,141,900	1,141,900	
AW11	600×5550 アルミ額縁、網戸 (PP) 運搬、取付共	1	か所	1,156,800	1,156,800	
AW12	600×5750 アルミ額縁、網戸 (PP) 運搬、取付共	1	か所	1,166,200	1,166,200	
AW13	600×5900 アルミ額縁、網戸 (PP) 運搬、取付共	1	か所	1,178,000	1,178,000	
AW14	4580×2200 アルミ額縁 衝突防止シール共 運搬、取付共	1	か所	774,800	774,800	

建築工事 細目別内訳

36

新防災教育施設						
建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD1	800×2000 アルミ額縁 運搬、取付共	1	か所	308,200	308,200	
AD2	1200×2000 アルミ額縁 運搬、取付共	1	か所	513,700	513,700	
AD2A	1200×2000 アルミ額縁 運搬、取付共	1	か所	466,700	466,700	
ATD1	3700×2990 アルミ額縁、防護柵 運搬、取付共	1	か所	2,228,600	2,228,600	
ATD2	3700×2990 アルミ額縁、防護柵 運搬、取付共	1	か所	2,411,200	2,411,200	
ADW1	4100×2900 アルミ額縁 衝突防止シール共 運搬、取付共	1	か所	963,300	963,300	
ADW2	5800×2900 アルミ額縁 衝突防止シール共 運搬、取付共	1	か所	1,091,400	1,091,400	
ADW3	6400×2900 アルミ額縁 衝突防止シール共 運搬、取付共	2	か所	1,136,500	2,273,000	
ADW4	2700×2900 アルミ額縁 衝突防止シール共 運搬、取付共	1	か所	857,900	857,900	
AG1	1100×2900 防虫網 運搬、取付共	1	か所	1,232,100	1,232,100	
AG2	1300×2500 防虫網 運搬、取付共	1	か所	1,021,800	1,021,800	
AG3	2500×2000 防虫網 運搬、取付共	1	か所	770,900	770,900	
AG4	2500×1100 防虫網 運搬、取付共	2	か所	766,600	1,533,200	
AG5	600×500 防虫網 運搬、取付共	1	か所	219,800	219,800	
《鋼製建具》	特定防火設備					

建築工事 細目別内訳

37

新防災教育施設 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD1	900×2000 特定防火設備 運搬、取付共	1	か所	390,300	390,300	
SD2	1200×2000 特定防火設備、耐熱強化ガラス共 運搬、取付共	2	か所	628,700	1,257,400	
SD5	1600×2000 特定防火設備、耐熱強化ガラス共 運搬、取付共	2	か所	874,600	1,749,200	
SD7	2000×2000 特定防火設備 運搬、取付共	1	か所	497,200	497,200	
SD8	900×2000 特定防火設備 運搬、取付共	1	か所	183,000	183,000	
《鋼製建具》						
SD3	1600×2000 運搬、取付共	1	か所	270,300	270,300	
SD4	2200×2000 運搬、取付共	1	か所	344,700	344,700	
SD6	450×450 運搬、取付共	1	か所	38,100	38,100	
SD9	850×2000 運搬、取付共	3	か所	158,900	476,700	
SD10	1200×2000 運搬、取付共	1	か所	211,600	211,600	
SD11	500×1800 運搬、取付共	1	か所	115,800	115,800	
SD12	1800×2500 運搬、取付共	1	か所	400,300	400,300	
SD13	1800×2000 運搬、取付共 防音仕様	1	か所	592,700	592,700	
SD14	1800×2000 運搬、取付共	1	か所	288,800	288,800	

新防災教育施設 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SF1	3330×1700 運搬、取付共	1	か所	102,800	102,800	
SF2	1600×1000 運搬、取付共	2	か所	72,800	145,600	
SF3	800×2000 運搬、取付共	4	か所	56,500	226,000	
《鋼製軽量建具》						
LSD1	1000×2000 運搬、取付共	1	か所	433,300	433,300	
LSD2	800×2000 運搬、取付共	3	か所	185,900	557,700	
《木製建具》						
WD1	700×2000 化粧シート仕上 木枠、建具金物、吊り込み共 運搬、取付共	2	か所	142,200	284,400	
WD2	800×2000 化粧シート仕上 木枠、建具金物、吊り込み共 運搬、取付共	1	か所	148,200	148,200	
WD3	900×2000 化粧シート仕上 木枠、建具金物、吊り込み共 運搬、取付共	1	か所	142,200	142,200	
WD4	800×2000 化粧シート仕上 木枠、建具金物、吊り込み共 運搬、取付共	1	か所	115,900	115,900	
WD5	1800×2000 化粧シート仕上 木枠、建具金物、吊り込み共 運搬、取付共	2	か所	236,900	473,800	
《エンジン装置》						
エンジン装置	ATD1	1	基	388,500	388,500	
エンジン装置	ATD2	1	基	388,500	388,500	

建築工事 細目別内訳

39

新防災教育施設 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
《シャッター》						
SS1	3000×3900 運搬、取付共	1	か所	1,557,100	1,557,100	
<PT>						
PT1	5056×2600 強化ガラスt10 運搬、取付共 小松ウォール:マイティースマートレール同等品	1	か所	1,820,400	1,820,400	
PT2	4451×2600 強化ガラスt10 運搬、取付共 小松ウォール:マイティースマートレール同等品	1	か所	1,345,200	1,345,200	
PT3	5056×2600 強化ガラスt10 運搬、取付共 小松ウォール:マイティースマートレール同等品	1	か所	1,854,100	1,854,100	
<SLW>						
SLW1	12045×3435 小松ラニンク (RW-100D) 同等品	1	か所	8,667,200	8,667,200	
<TB>						
TB1	(3380+1660×3)×2000 扉4枚 3380×2000	1	か所	902,100	902,100	
TB2	(4580+1770×4)×2000 扉5枚 4580×2000	1	か所	1,195,700	1,195,700	
MWC隔板	882×2000 TB同等品	1	か所	97,300	97,300	
《ガラス》						
フロント板ガラス	厚さ8 特寸 4.45㎡以下 シーリング 清掃共	8.9	㎡	7,740	68,886	
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	3.8	㎡	8,870	33,706	

建築工事 細目別内訳

40

新防災教育施設 建具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	29.9	㎡	9,470	283,153	
強化ガラス	厚さ 6mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	11.9	㎡	11,200	133,280	
強化ガラス	厚さ 6mm 特寸 8.0㎡以下 シーリング 清掃共	12.2	㎡	14,600	178,120	代価表 0061
強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 8.0㎡以下 シーリング 清掃共	27.8	㎡	18,900	525,420	代価表 0062
強化ガラス	厚さ 12mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	8.9	㎡	21,500	191,350	
複層ガラス	Low-E5+A12+FL5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	337	㎡	45,600	15,367,200	代価表 0063
複層ガラス(異形)	Low-E5+A12+FL5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	46.1	㎡	80,400	3,706,440	代価表 0064
ガラスフィルム	3M NANOシリーズ 同等品	95.9	㎡	33,700	3,231,830	
計					80,717,785	

栃木県県土整備部建築営繕課

新防災教育施設 塗装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
《外部》						
D P 塗り	鋼製建具面 1級 錆止め工程A種	73.7	m ²	3,660	269,742	代価表 0065
D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 錆止め工程A種	208	m ²	3,830	796,640	代価表 0066
E P－G 塗り	ポ－ト面 工程B種(一般) 素地B種	11.9	m ²	1,370	16,303	
《内部》						
S O P 塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止め工程A種	43.1	m ²	1,960	84,476	代価表 0067
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止め工程A種	8	m ²	1,900	15,200	代価表 0068
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	46.9	m	660	30,954	
E P－G 塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	62	m ²	1,720	106,640	
E P－G 塗り	ポ－ト面 工程B種(一般) 素地B種	469	m ²	1,370	642,530	
E P－G 塗り	ポ－ト面 工程B種(見上) 素地B種	65.8	m ²	1,520	100,016	
E P－G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	42.3	m ²	1,800	76,140	
E P－G 塗り	ポ－ト面 工程B種(一般) 素地B種	189	m ²	1,370	258,930	
E P－G 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地A種	6.5	m	550	3,575	代価表 0069
U C L 塗り	木部 素地B種	67.7	m ²	1,200	81,240	代価表 0070

新防災教育施設						
塗装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
UCL塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	68.4	m	480	32,832	代価表 0071
計					2,515,218	

建築工事 細目別内訳

44

新防災教育施設						
内外装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
《外部》						
CWボード	ケイカル板 t8 塗装下地	11.9	m ²	2,530	30,107	代価表 0072
《内部》						
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	170	m ²	2,520	428,400	
ビニル床シート (防滑・抗菌)	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	43.2	m ²	2,720	117,504	代価表 0073
ビニル床タイル	厚さ3.0 コンポシションビニル床タイルKT 一般床 -	893	m ²	3,990	3,563,070	
ビニル床タイル	厚さ3.0 コンポシションビニル床タイルKT 一般床 低VOC帯電防止置敷	42.6	m ²	6,120	260,712	
床タイルカーペット	t8.5	343	m ²	2,820	967,260	代価表 0075
床防塵塗装		415	m ²	1,680	697,200	
床OAフロア	H100 0.6G 3000N/m ²	294	m ²	18,200	5,350,800	
床コンクリート硬化剤		115	m ²	1,010	116,150	
床コンクリート硬化剤 (立上り)		3.6	m ²	450	1,620	
ビニル幅木	高さ60	608	m	340	206,720	
ビニル床シート立上り (防滑・抗菌)	H100 t2	45.9	m	1,080	49,572	代価表 0076
壁ビニルクロス	ボード面	379	m ²	1,760	667,040	代価表 0077

新防災教育施設						
内外装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールクロス	SLW面	82.9	m ²	1,760	145,904	代価表 0078
壁スクリーンクロス	コンクリート面	6.3	m ²	2,250	14,175	
壁スクリーンクロス	ボード面	70.5	m ²	2,250	158,625	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	9.8	m ²	1,160	11,368	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	142	m ²	1,660	235,720	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 -	215	m ²	2,900	623,500	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	223	m ²	1,660	370,180	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 -	212	m ²	2,900	614,800	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	4.4	m ²	2,100	9,240	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	75.2	m ²	1,160	87,232	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	118	m ²	2,100	247,800	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	254	m ²	1,120	284,480	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	510	m ²	2,360	1,203,600	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	50.7	m ²	2,240	113,568	
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	76	m ²	1,870	142,120	

新防災教育施設						
内外装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 シーシング [※] せっこうボード [※] 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 -	27.4	m ²	3,200	87,680	
壁 シーシング [※] せっこうボード [※] 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード [※] 下地 下地張り -	34.2	m ²	1,410	48,222	
壁 シーシング [※] せっこうボード [※] 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード [※] 下地 下地張り -	6.8	m ²	1,410	9,588	
壁 シーシング [※] せっこうボード [※] 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	3.2	m ²	2,380	7,616	
壁FGボード [※]	素地 t6+6+6	12.8	m ²	18,200	232,960	
壁FGボード [※] (曲面)	素地 t6+6+6 (曲面)	127	m ²	20,000	2,540,000	
壁FGボード [※] (曲面)	塗装下地 t6 (曲面)	21.5	m ²	6,690	143,835	
壁キッチンパ [※] ネル		8.8	m ²	21,900	192,720	
壁化粧ケイカル板	t6	34.2	m ²	8,030	274,626	
壁保護マット	t50	9.2	m ²	72,700	668,840	
壁防塵塗装		56.8	m ²	1,680	95,424	
壁ガラスカールマット	t50 32K 黒ガラスクロス額縁貼り	6.1	m ²	9,600	58,560	
扉上壁化粧目地	樹脂製	265	m	4,560	1,208,400	
異種壁取合壁化粧目地	樹脂製	310	m	4,560	1,413,600	
遮音壁	高強度壁下地 GB-Ft21+GB-R-Ht9.5 両面 GB-Rt12.5 敷目板 GWt50 24kg/m3					

建築工事 細目別内訳

47

新防災教育施設						
内外装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	TLD-55 遮音構造:S0I-0236-1同等品	272	m ²	20,700	5,630,400	
高強度壁下地開口補強(遮音壁)	扉等三方補強 900×2000	1	か所	29,400	29,400	
高強度壁下地開口補強(遮音壁)	扉等三方補強 2000×2000	1	か所	29,400	29,400	
高強度壁下地開口補強(遮音壁)	扉等三方補強 1600×2000	2	か所	29,400	58,800	
遮音シーリング		491	m	2,130	1,045,830	
天井ビニールクロス	ボード面	67	m ²	1,890	126,630	代価表 0079
天井DR	t9 GB-Rt9.5共 フラット	511	m ²	3,090	1,578,990	代価表 0080
天井化粧せっこうボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン突付け	48.2	m ²	1,480	71,336	
天井化粧せっこうボード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	63.2	m ²	1,680	106,176	
天井(折上げ天井)化粧せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	2.6	m ²	1,660	4,316	代価表 0081
天井化粧せっこうボード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	67	m ²	1,680	112,560	
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	42.3	m ²	2,200	93,060	
天井大型格子ルーバー	マナグーリットK MGK-10-315同等品	782	m ²	19,100	14,936,200	
天井杉ルーバー	60×120 県産材 不燃	11.7	m ²	17,800	208,260	
下り天井ビニールクロス	ボード面	7.3	m ²	1,890	13,797	代価表 0082

建築工事 細目別内訳

48

新防災教育施設						
内外装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下り天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	71.6	m ²	1,620	115,992	代価表 0083
下り天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	1.3	m ²	1,660	2,158	代価表 0084
下り天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	1	m ²	1,660	1,660	代価表 0084
下り天井 FGボード (曲面)	塗装・クロス下地 t6	122	m ²	7,290	889,380	
タイルノックシート	鋼製建具面	68.1	m ²	12,900	878,490	
化粧シート	木部 (建具)	40.9	m ²	12,900	527,610	
<断熱材>						
壁硬質ウレタンフォーム 断熱材	t30	590	m ²	10,300	6,077,000	
壁グラスウール充填	t50 24kg/m3	129	m ²	1,320	170,280	
壁グラスウールマット	t50 32K 二重貼り 黒ガラスクロス額縁貼り	62	m ²	19,200	1,190,400	
壁グラスウールマット	t50 32K 黒ガラスクロス額縁貼り	257	m ²	9,600	2,467,200	
天井グラスウールマット	t50 32K 黒ガラスクロス額縁貼り	195	m ²	9,600	1,872,000	
計					61,937,863	

建築工事 細目別内訳

49

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
《外部》						
A外構施設名称サイン (自立サイン)	1620×65×900	1	か所	2,625,000	2,625,000	
A外構施設名称サイン 基礎	1800×600×500	1	式		98,300	別紙 00-0027
室外機基礎1	7000×1000×500	1	式		327,000	別紙 00-0028
室外機基礎2	7000×1000×500	1	式		327,000	別紙 00-0029
室外機基礎3	11000×1000×500	1	式		532,000	別紙 00-0030
キュービクル基礎	6000×2400×400	1	式		886,000	別紙 00-0031
《内部》						
ライニング 甲板	W120 メラミン化粧合板 t30	17	m	35,600	605,200	
防煙垂壁 (網入りガラス)	H500	7.4	m	38,400	284,160	
防煙垂壁 (不燃シート)	H500	5.9	m	47,500	280,250	
防煙垂壁 (不燃シート)	H500(曲線)	20.9	m	39,400	823,460	
カフェ壁見切	W110 ポーストフォーム t30	4.4	m	35,600	156,640	
カフェ壁見切	W110 メラミン化粧合板 t30	1.3	m	35,600	46,280	
ACW1カウンター	W330 ポーストフォーム t25	5.6	m	31,500	176,400	

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACW3カウンター	W570 珪集成材 t30	9.4	m	13,800	129,720	
消火器BOX	埋込型	10	か所	46,500	465,000	
消火器BOX	置き型	2	か所	14,700	29,400	
防災車庫 車止め	L600 NSP-120B同等品	2	か所	19,900	39,800	
事務室吊戸棚	L1200	1	か所	102,700	102,700	
多目的WCL型手摺		1	か所	27,900	27,900	
多目的WC跳ね上げ 手摺		1	か所	91,200	91,200	
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	2.9	m ²	13,100	37,990	
F-2手洗いカウンター (WWC)	2400×600×750 人工大理石	1	か所	609,700	609,700	
F-3手洗いカウンター (MWC)	1200×600×750 人工大理石	1	か所	416,200	416,200	
F-4手洗いカウンター (授乳室)	600×370×750 人工大理石	1	か所	194,600	194,600	
F-5カフェカウンター	R1800×H1000×D300～650 メラミン化粧板貼	1	か所	700,500	700,500	
B-1ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	630×3000 AW-1 UMC-25同等品	1	か所	30,000	30,000	
B-2ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	1830×3000 AW-2 UMC-25同等品	1	か所	82,700	82,700	
B-3ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	630×2600 AW-3 UMC-25同等品	1	か所	30,000	30,000	

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-4ﾌﾟﾗｲﾝﾄ*	630×4340 AW-8 UMC-25同等品	1	か所	40,500	40,500	
B-5ﾌﾟﾗｲﾝﾄ*	630×4340 AW-9 UMC-25同等品	1	か所	40,500	40,500	
B-6ﾌﾟﾗｲﾝﾄ*	630×4340 AW-10 UMC-25同等品	1	か所	40,500	40,500	
B-7ﾌﾟﾗｲﾝﾄ*	630×4340 AW-11 UMC-25同等品	1	か所	40,500	40,500	
B-8ﾌﾟﾗｲﾝﾄ*	630×4340 AW-12 UMC-25同等品	1	か所	40,500	40,500	
B-9ﾌﾟﾗｲﾝﾄ*	630×4340 AW-13 UMC-25同等品	1	か所	40,500	40,500	
B-10ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	5090×2750 PT-1	1	か所	226,300	226,300	
B-11ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	4500×2750 PT-2	1	か所	193,500	193,500	
B-12ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	5090×2750 PT-3	1	か所	226,300	226,300	
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	870×3200 ACW-3	6	か所	41,100	246,600	
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	885×3200 ACW-3	2	か所	41,100	82,200	
K-1ｶｰﾃﾝ	850×2150 WD-2	1	か所	14,400	14,400	
1施設名称サイン	10文字+40文字	1	か所	592,500	592,500	
2エントランスサイン	IJｼｰﾄ貼	1	か所	71,200	71,200	
3総合案内サイン		1	か所	120,000	120,000	

建築工事 細目別内訳

52

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5室名サイン	ABS樹脂t5+カッティング 文字貼	4	か所	56,200	224,800	
6ハックヤードサイン	カッティング 文字貼、H20	21	か所	3,000	63,000	
7ビクトサイン	ABS樹脂t3+カッティング 文字貼	4	か所	38,200	152,800	
8a突出しサイン (共用部)		8	か所	120,000	960,000	
9誘導サイン	ABS樹脂t3+カッティング 文字貼	2	か所	82,500	165,000	
10受付カウンターサイン	ABS樹脂t3	1	か所	57,000	57,000	
11aカフェ名称サイン (外側)	SUS切り文字t3	1	か所	125,200	125,200	
11bカフェ名称サイン (内側)	SUS切り文字t3	1	か所	116,200	116,200	
12a利用案内サイン	アルミ複合板+IJシート	3	か所	9,000	27,000	
14衝突防止サイン	カッティング 文字	92	m	1,350	124,200	
遮音壁貫通処理	700×600 ダクト周囲GW充填、遮音シートt0.5貼	2	か所	10,000	20,000	
遮音壁貫通処理	25φ 配管周囲GW充填、遮音シートt0.5貼	2	か所	10,000	20,000	
遮音壁貫通処理	31φ 配管周囲GW充填、遮音シートt0.5貼	1	か所	10,000	10,000	
倉庫4・機械室 設備基礎1	2100×6300×200	1	式		168,000	別紙 00-0032
倉庫4・機械室 設備基礎2	800×4500×200	1	式		63,500	別紙 00-0033

新防災教育施設		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計					14,467,800	

建築工事 細目別内訳

54

新防災教育施設 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<設備基礎フェンス設置工>						
根切り	小規模土工	32.9	m3	1,350	44,415	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	30.4	m3	2,560	77,824	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ1.4m3 土砂 DID区間有り 3.5km以下	2.5	m3	900	2,250	
設備基礎 フェンス	H=2000	52.8	m	49,100	2,592,480	
設備基礎 フェンス基礎	400×400×500	30	か所	36,700	1,101,000	
設備基礎 フェンス	H=2200	19.1	m	58,400	1,115,440	
設備基礎 フェンス基礎	500×500×500	14	か所	44,100	617,400	
計					5,550,809	

建築工事 細目別内訳

55

新防災教育施設						
構内舗装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	20	m3	1,350	27,000	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11	m3	2,560	28,160	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ1.4m3 土砂 DID区間有り 3.5km以下	9	m3	900	8,100	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1)標準部	JIS A5371 両面ﾀｲﾌﾟ B型	88.9	m	15,800	1,404,620	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)乗入部	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B型 低H100	34	m	15,000	510,000	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3)標準部	JIS A5371 片面ﾀｲﾌﾟ B型	104	m	16,500	1,716,000	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4)乗入部	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B型 低H100	19	m	16,600	315,400	
舗装止めﾌﾞﾛｯｸ(1)	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C型 150×150×600	80.9	m	12,800	1,035,520	
舗装止めﾌﾞﾛｯｸ(2)	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C型 150×150×600	16.7	m	12,800	213,760	
ツリーサークル	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(ﾀｲﾌﾟ) C型 150×150×600	9.4	m	11,300	106,220	
すきとり	積み込み共 H300程度	734	m3	430	315,620	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ1.4m3 土砂 DID区間有り 3.5km以下	734	m3	900	660,600	
＜アスファルト舗装工＞						
アスファルト舗装	再生密粒度As(20)～50t=5cm エコスﾏｯｸﾞ入り 上層路盤工 粒調砕石 M40t=20cm 下層路盤工 再生骨材 RC40t=20cm	1,462	m ²	2,660	3,888,920	

新防災教育施設 構内舗装						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜半たわみ性舗装＞						
半たわみ性舗装	半たわみ性舗装用As混合物 基層工 再生粗末粒度Ast=4cm 路盤工 再生骨材 RC40t=10cm	362	m ²	6,650	2,407,300	
＜コンクリート舗装＞						
コンクリート舗装(1)	18N/mm2-8-40t=20cm 鉄筋 D13@200 目地切 路盤工 再生骨材 RC40t=20cm	165	m ²	9,870	1,628,550	
コンクリート舗装(2) 表層工	18N/mm2-8-40t=15cm 鉄筋 D10@200 路盤工 再生骨材 RC40t=15cm	276	m ²	8,680	2,395,680	
＜陶器質タイル舗装＞						
陶器質タイル舗装	陶器質タイルﾌﾞﾛｯｸ t=2cm 均しモルタル 1:3 t=3cm コンクリート 18N/mm2-8-40t=7cm 路盤工 再生骨材 RC40t=10cm	39.8	m ²	13,300	529,340	
＜玉石敷舗装＞						
玉石敷舗装 表層工	玉石 t=16cm 再生骨材 RC40t=20cm	19.5	m ²	7,910	154,245	
玉石敷舗装 表層工	玉石 t=16cm 再生骨材 RC40t=15cm	39.5	m ²	7,770	306,915	
瀝青質目地板	t15 H200	18.8	m	1,120	21,056	
計					17,673,006	

新防災教育施設 屋外排水						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	85	m3	1,350	114,750	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	46	m3	2,560	117,760	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ1.4m3 土砂 DID区間有り 3.5km以下	39	m3	900	35,100	
管渠型側溝(1)	300×300 蓋分離タイプ	79	m	20,600	1,627,400	
管渠型側溝(1) 標準蓋	スリットグレーチングタイプ	75	m	23,300	1,747,500	
管渠型側溝(1) 集水蓋	全面グレーチング	4	m	19,900	79,600	
管渠型側溝(2)	300×400 蓋分離タイプ	59.1	m	21,800	1,288,380	
管渠型側溝(2) 標準蓋	スリットグレーチングタイプ	57.1	m	24,100	1,376,110	
管渠型側溝(2) 集水蓋	全面グレーチング	2	m	19,200	38,400	
長尺U型側溝	U5-300×300 全面グレーチング 蓋 細目T-20	5	m	109,200	546,000	
敷調整コンクリート	18N/mm2-8-25	3.9	m3	60,300	235,170	
集水枳(1)	500×500×400 グレーチング 蓋 細目 T-14	1	基	113,400	113,400	
集水枳(2)	500×500×500 グレーチング 蓋 細目 T-14	1	基	121,100	121,100	
集水枳(3)	500×500×450 グレーチング 蓋 細目 T-2	1	基	102,200	102,200	
集水枳(4)	500×500×500 グレーチング 蓋 細目 T-2	1	基	106,400	106,400	

新防災教育施設 屋外排水						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝(5)	500×500×500 グレーチング 蓋 細目 T-2	1	基	106,400	106,400	
集水桝(6)	500×500×520 グレーチング 蓋 細目 T-2	1	基	114,400	114,400	
集水桝(7)	500×500×540 グレーチング 蓋 細目 T-2	1	基	114,400	114,400	
集水桝(8)	500×500×650 グレーチング 蓋 細目 T-14	1	基	117,500	117,500	
集水桝(9)	500×500×650 グレーチング 蓋 細目 T-14	1	基	117,500	117,500	
集水桝(10)	500×500×650 グレーチング 蓋 細目 T-14	1	基	117,500	117,500	
集水桝(11)	500×500×480 グレーチング 蓋 細目 T-20	1	基	107,100	107,100	
集水桝(12)	500×500×530 グレーチング 蓋 細目 T-20	1	基	117,600	117,600	
管渠工塩ビ管	VU管 φ150mm	15.6	m	11,600	180,960	
既設人孔接続工削孔工	削孔径 φ150mm	2	か所	34,000	68,000	
3号人孔	T-14蓋	4	基	1,873,200	7,492,800	
HP管	φ1000 砂基礎	89.2	m	77,000	6,868,400	
塩ビ管	VU管 φ200	9.3	m	17,600	163,680	
計					23,335,510	

建築工事 細目別内訳

59

新防災教育施設 植栽						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	247	m3	720	177,840	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ1.4m3 土砂 DID区間有り 3.5km以下	247	m3	900	222,300	
植栽工 客土盛土工	購入土	247	m3	5,400	1,333,800	
芝張り	野芝 ペタ張り -	952	m ²	1,970	1,875,440	
植栽工 西洋ベニカナメモチ	H2.5m、W0.7m	25	本	13,700	342,500	
植栽工 生垣支柱	杉切丸太(防腐処理)H2100@2000 唐竹	24	m	1,400	33,600	
植栽工 サツキツツジ	H0.3m、W0.4m	48	株	980	47,040	
計					4,032,520	

建築工事 細目別内訳

60

新防災教育施設 取りこわし						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	10	m3	1,350	13,500	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	10	m3	2,560	25,600	
舗装版取切断	As版 t=15cm以下	27	m	640	17,280	
舗装版取壊し	As版 t=15cm以下	556	m ²	480	266,880	
コンクリート構造物 取壊し	有筋	35.8	m3	28,000	1,002,400	
チェーンソー伐採	幹周 20cm以上30cm未満	1	本	1,200	1,200	
チェーンソー伐採	幹周 30cm以上60cm未満	6	本	3,200	19,200	
チェーンソー伐採	幹周 60cm以上90cm未満	7	本	4,000	28,000	
機械抜根	幹周 20cm以上30cm未満	1	本	5,200	5,200	
機械抜根	幹周 30cm以上60cm未満	6	本	8,000	48,000	
機械抜根	幹周 60cm以上90cm未満	5	本	12,000	60,000	
支障木 伐採・抜根工	低木(ツツ [〃] 群)	191	m ²	320	61,120	
塩ビ管取壊し	φ150	45.8	m	800	36,640	
既設雨水管撤去	HP管 φ1000	88.5	m	400	35,400	
既設3号人孔撤去	HP管 φ1000	1	基	120,000	120,000	

新防災教育施設 取りこわし						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計					1,740,420	

新防災教育施設 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式		443,000	別紙 00-0034
発生材処分		1	式		617,000	別紙 00-0035
計					1,060,000	

建築工事 別紙明細

63

新防災教育施設 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式		1,028,000	別紙 00-0001
遣方	一 般	2,056	m ²	500	1,028,000	
計					1,028,000	
墨出し		1	式		2,059,000	別紙 00-0002
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	1,841	m ²	1,000	1,841,000	
墨出し	一 般 S造 庇	166	m ²	800	132,800	代価表 0001
墨出し	一 般 RC・SRC造 ピット	171	m ²	500	85,500	
計					2,059,300	
養生		1	式		1,131,000	別紙 00-0003
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	1,841	m ²	550	1,012,550	
養生	一 般 S造 庇	166	m ²	440	73,040	代価表 0002
養生	一 般 RC・SRC造 ピット	171	m ²	270	46,170	
計					1,131,760	

新防災教育施設 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃 後片付け		1	式		4,034,000	別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	1,841	m ²	1,960	3,608,360	
整理清掃 後片付け	一 般 S造 庇	166	m ²	1,560	258,960	代価表 0003
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ビ ット	171	m ²	980	167,580	
計					4,034,900	
外部足場		1	式		7,900,000	別紙 00-0005
地足場	RC造標準日数 修理費含む	2,056	m ²	1,600	3,289,600	
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠 900 高さ20m未満 掛払い手間、基本料、修理費含む 供用240日	1,597	m ²	2,420	3,864,740	代価表 0004
安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 掛払い手間、基本料、修理費含む 供用240日	285	m	980	279,300	代価表 0006
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、修理費含む 供用90日	166	m ²	1,690	280,540	代価表 0008
外部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	95	m ²	940	89,300	代価表 0010
外部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高5.7m以上7.4m未満	84.6	m ²	1,150	97,290	代価表 0011
計					7,900,770	

建築工事 別紙明細

65

新防災教育施設 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式		16,048,000	別紙 00-0006
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 平家用	240	m ²	5,890	1,413,600	
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	1,601	m ²	7,850	12,567,850	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	240	m ²	940	225,600	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高5.7m以上7.4m未満	1,601	m ²	1,150	1,841,150	
計					16,048,200	
災害防止		1	式		1,984,000	別紙 00-0007
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 平屋用 建築面積2,000m ²	1,597	m ²	1,030	1,644,910	代価表 0012
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ポリエステル RC造標準日数 修理費含む 平屋用 建築面積2,000m ²	285	m	1,190	339,150	代価表 0013
計					1,984,060	

新防災教育施設 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式		2,699,000	別紙 00-0008
仮設材運搬 (地足場)		2,056	m ²	250	514,000	
仮設材運搬(くさ び緊結式足場)(手 すり先行方式)	建枠900	1,597	m ²	170	271,490	
仮設材運搬 (安全手すり)	くさび緊結式足場用	285	m	50	14,250	
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	166	m ²	110	18,260	代価表 0014
仮設材運搬 (外部仕上足場 簡易型移動式)	5.0m以上5.7m未満(3段)	95	m ²	90	8,550	代価表 0015
仮設材運搬 (外部仕上足場 簡易型移動式)	5.7m以上7.4m未満(4段)	84.6	m ²	110	9,306	代価表 0016
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	240	m ²	650	156,000	
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	1,601	m ²	930	1,488,930	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	5.0m以上5.7m未満(3段)	240	m ²	90	21,600	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	5.7m以上7.4m未満(4段)	1,601	m ²	110	176,110	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,597	m ²	8	12,776	
仮設材運搬 (小幡ネット)		285	m	30	8,550	
計					2,699,822	

建築工事 別紙明細

67

新防災教育施設						
土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
深層混合処理工法 (スリーエスG工法)	φ 1200mm、L3. 40m(空堀1. 90m) 154本 φ 1200mm、L3. 05m(空堀2. 25m) 83本 φ 1200mm、L2. 65m(空堀2. 65m) 8本	1	式		25, 731, 000	別紙 00-0009
材料費	添加量400kg/m ³ セメント系固化材	1	式		8, 230, 500	
施工費		1	式		16, 361, 100	
重機運搬費		1	式		900, 000	
改良機組立解体費		1	式		240, 000	
計					25, 731, 600	
地盤改良(試験費)		1	式		519, 000	別紙 00-0010
事前配合試験	1種3配合	1	式		90, 000	
六価クロム溶出試験		1	式		12, 000	
頭部コア	1箇所3供試体	3	箇所	21, 000	63, 000	
オールトコアボーリング	3供試体/m	1	箇所	150, 000	150, 000	
深部モルトコア	1箇所3供試体	2	箇所	30, 000	60, 000	
一軸圧縮試験	1箇所3供試体	8	箇所	18, 000	144, 000	
計					519, 000	

建築工事 別紙明細

68

新防災教育施設						
土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式		747,000	別紙 00-0011
発生材積込み	汚泥(汚水) 機械	305	m3	900	274,500	
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 汚泥 DID区間有り 8.5km以下	305	m3	1,550	472,750	代価表 0017
計					747,250	
発生材処分		1	式		13,420,000	別紙 00-0012
発生材処分	汚泥(汚水)	305	m3	44,000	13,420,000	代価表 0018
計					13,420,000	

新防災教育施設 地業						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		271,000	別紙 00-0013
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	113	m3	2,400	271,200	
計					271,200	
コンクリート圧送費		1	式		170,000	別紙 00-0014
コンクリートポンプ 圧送	100m3/回以上	113	m3	800	90,400	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	100m3/回以上	1	回	80,000	80,000	
計					170,400	

新防災教育施設						
鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄スクラップ 控除		1	式		▲274,000	別紙 00-0015
鉄スクラップ	ヘビー H 2	7.5	t	▲36,500	▲273,750	代価表 0020
計					▲273,750	

新防災教育施設 P C 緊張						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費		1	式		1,478,000	別紙 00-0016
PCスラット	12.7φ	1,026	kg	550	564,300	
定着具(緊張端)	E5-9	4	組	28,900	115,600	
定着具(緊張端)	E5-12	4	組	31,200	124,800	
定着具(固定端)	PP5-9	4	組	32,800	131,200	
定着具(固定端)	PP5-12	4	組	38,900	155,600	
フレキシブルシース	60φ	129	m	560	72,240	
排気管付きシース	60φ用	8	か所	1,500	12,000	
排気管付きシース	65φ用	8	か所	1,650	13,200	
クェラウトホース		60	m	450	27,000	
ケーブルホルダー		46	か所	2,250	103,500	
クェラウト材料		129	m	900	116,100	
雑材料	無収縮モルタル、消耗材等	1	式		43,000	
計					1,478,540	

建築工事 別紙明細

72

新防災教育施設 P C 緊張						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費		1	式		5,450,000	別紙 00-0017
準備工	墨出し、荷受け立会い コンクリート打設立会い等	1	式		375,000	
定着具取付工		16	か所	30,200	483,200	
ケーブルホルダー取付工		46	か所	10,100	464,600	
PCケーブル配置工		129	m	8,250	1,064,250	
PCケーブル緊張工	片引き	8	ケーブル	173,200	1,385,600	
端部切断工		8	か所	60,400	483,200	
グラウト工		129	m	7,950	1,025,550	
雑工	グラウトホース切断 配線チェック、台直し等	1	式		168,700	
計					5,450,100	

新防災教育施設 P C 緊張						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器損料		1	式		900,000	別紙 00-0018
緊張機械損料	ｼﾞｬｯｷｰ・ﾎﾟﾝﾌﾟ 修繕費共	1	式		525,000	
ｸﾞﾗウト機器損料	ﾐｷｻｰ・ﾎﾟﾝﾌﾟ 修繕費共	1	式		225,000	
一般機器損料		1	式		150,000	
計					900,000	
運搬費		1	式		862,000	別紙 00-0019
材料運搬費		1	式		487,500	
機器運搬費		1	式		375,000	
計					862,500	

新防災教育施設						
コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正		1	式		1,260,000	別紙 00-0020
構造体強度補正	+3N/mm ² 補正 (Fc30→33) S15	252	m ³	500	126,000	代価表 0023
構造体強度補正	+3N/mm ² 補正 (Fc30→33) S15	32.6	m ³	500	16,300	代価表 0023
構造体強度補正	+3N/mm ² 補正 (Fc30→33) S15	615	m ³	500	307,500	代価表 0023
構造体強度補正	+3N/mm ² 補正 (Fc30→33) S15	384	m ³	500	192,000	代価表 0023
構造体強度補正	+3N/mm ² 補正 (Fc30→33) S15	1,237	m ³	500	618,500	代価表 0023
構造体強度補正	+3N/mm ² 補正 (Fc30→33) S15	0.6	m ³	500	300	代価表 0023
計					1,260,600	

建築工事 別紙明細

75

新防災教育施設						
コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		2,448,000	別紙 00-0021
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	252	m3	890	224,280	
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	32.6	m3	1,190	38,794	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	615	m3	890	547,350	
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	384	m3	1,190	456,960	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	1,237	m3	950	1,175,150	
コンクリート打設手間	後打ち コンクリート 人力打設 － S15～S18	0.6	m3	10,500	6,300	代価表 0024
計					2,448,834	
コンクリート圧送費		1	式		3,390,000	別紙 00-0022
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	100m3/回以上	16	回	80,000	1,280,000	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上50m3/回未満	1	回	120,000	120,000	
コンクリートポンプ 圧送	100m3/回以上	2,488	m3	800	1,990,400	
計					3,390,400	

新防災教育施設 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄スクラップ 控除		1	式		▲11,000	別紙 00-0023
鉄スクラップ	ヘビー H 2	0.3	t	▲36,500	▲10,950	代価表 0020
計					▲10,950	
鉄スクラップ		1	式		▲3,700	別紙 00-0024
鉄スクラップ	ヘビー H 2	0.1	t	▲36,500	▲3,650	代価表 0020
計					▲3,650	
鉄スクラップ		1	式		▲21,900	別紙 00-0025
鉄スクラップ	ヘビー H 2	0.6	t	▲36,500	▲21,900	代価表 0020
計					▲21,900	
鉄スクラップ		1	式		▲3,700	別紙 00-0026
鉄スクラップ	ヘビー H 2	0.1	t	▲36,500	▲3,650	代価表 0020
計					▲3,650	

建築工事 別紙明細

77

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A外構施設名称サイン基礎	1800×600×500	1	式		98,300	別紙 00-0027
遣方	小規模	1.1	m ²	670	737	
墨出し	小規模 -	1.1	m ²	1,210	1,331	
養生	小規模 -	1.1	m ²	670	737	
整理清掃 後片付け	小規模 -	1.1	m ²	2,390	2,629	
根切り	小規模土工	3.4	m ³	1,350	4,590	
床付け	つぼ, 布掘り	1.6	m ²	350	560	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.5	m ³	2,560	6,400	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ1.4m3 土砂 DID区間有り 3.5km以下	0.9	m ³	900	810	
砂利地業	再生クラッシュラン	0.3	m ³	8,540	2,562	
コンクリート材料 18(N/mm2)	宇都宮	0.1	m ³	21,500	2,150	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.1	m ³	11,300	1,130	
異形鉄筋(SD295A)	D13	0.1	t	105,000	10,500	
鉄スクラップ	ヘビー H 2	0.1	t	▲36,500	▲3,650	代価表 0020
鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t	111,100	11,110	

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A外構施設名称サイン基礎	1800×600×500	1	式		98,300	別紙 00-0027
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t	6,500	650	
コンクリート材料 21 (N/mm2)	宇都宮 FC21	0.5	m3	21,800	10,900	
構造体強度補正	+3N/mm2補正 (Fc21→24) S18	0.5	m3	300	150	代価表 0085
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	0.5	m3	16,900	8,450	
型枠	普通合板型枠 基礎部	2.1	m ²	5,400	11,340	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.1	m ²	350	735	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.5	m ²	810	405	
アンカーボルト	SS400 M12	12	本	90	1,080	
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16 (間柱等) 取付手間	12	本	1,920	23,040	
計					98,346	

建築工事 別紙明細

79

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室外機基礎1	7000×1000×500	1	式		327,000	別紙 00-0028
遣方	小規模	7	m ²	670	4,690	
墨出し	小規模 - -	7	m ²	1,210	8,470	
養生	小規模 - -	7	m ²	670	4,690	
整理清掃 後片付け	小規模 - -	7	m ²	2,390	16,730	
根切り	小規模土工 -	8.8	m ³	1,350	11,880	
床付け	つぼ, 布掘り	8.6	m ²	350	3,010	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.5	m ³	2,560	11,520	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ1.4m ³ 土砂 DID区間有り 3.5km以下	4.3	m ³	900	3,870	
砂利地業	再生クラッシュラン	1.7	m ³	8,540	14,518	
コンクリート材料 18(N/mm ²)	宇都宮	0.4	m ³	21,500	8,600	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.4	m ³	11,300	4,520	
異形鉄筋(SD295A)	D13	0.2	t	105,000	21,000	
鉄スクラップ	ヘビー H 2	0.1	t	▲36,500	▲3,650	代価表 0020
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t	111,100	22,220	

建築工事 別紙明細

80

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室外機基礎1	7000×1000×500	1	式		327,000	別紙 00-0028
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.2	t	6,500	1,300	
コンクリート材料 21 (N/mm2)	宇都宮 FC21	3.5	m3	21,800	76,300	
構造体強度補正	+3N/mm2補正 (Fc21→24) S18	3.5	m3	300	1,050	代価表 0085
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	3.5	m3	16,900	59,150	
型枠	普通合板型枠 基礎部	3.2	m ²	5,400	17,280	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	4.8	m ²	5,610	26,928	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	8	m ²	350	2,800	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	4.8	m ²	1,030	4,944	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	7	m ²	810	5,670	
計					327,490	

建築工事 別紙明細

81

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室外機基礎2	7000×1000×500	1	式		327,000	別紙 00-0029
遣方	小規模	7	m ²	670	4,690	
墨出し	小規模 -	7	m ²	1,210	8,470	
養生	小規模 -	7	m ²	670	4,690	
整理清掃 後片付け	小規模 -	7	m ²	2,390	16,730	
根切り	小規模土工	8.8	m ³	1,350	11,880	
床付け	つぼ, 布掘り	8.6	m ²	350	3,010	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.5	m ³	2,560	11,520	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ1.4m ³ 土砂 DID区間有り 3.5km以下	4.3	m ³	900	3,870	
砂利地業	再生クラッシュラン	1.7	m ³	8,540	14,518	
コンクリート材料 18(N/mm ²)	宇都宮	0.4	m ³	21,500	8,600	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.4	m ³	11,300	4,520	
異形鉄筋(SD295A)	D13	0.2	t	105,000	21,000	
鉄スクラップ	ヘビー H 2	0.1	t	▲36,500	▲3,650	代価表 0020
鉄筋加工組立	小型構造物	0.2	t	111,100	22,220	

建築工事 別紙明細

82

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室外機基礎2	7000×1000×500	1	式		327,000	別紙 00-0029
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.2	t	6,500	1,300	
コンクリート材料 21 (N/mm2)	宇都宮 FC21	3.5	m3	21,800	76,300	
構造体強度補正	+3N/mm2補正 (Fc21→24) S18	3.5	m3	300	1,050	代価表 0085
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	3.5	m3	16,900	59,150	
型枠	普通合板型枠 基礎部	3.2	m ²	5,400	17,280	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	4.8	m ²	5,610	26,928	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	8	m ²	350	2,800	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	4.8	m ²	1,030	4,944	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	7	m ²	810	5,670	
計					327,490	

建築工事 別紙明細

83

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室外機基礎3	11000×1000×500	1	式		532,000	別紙 00-0030
遣方	小規模	11	m ²	670	7,370	
墨出し	小規模 -	11	m ²	1,210	13,310	
養生	小規模 -	11	m ²	670	7,370	
整理清掃 後片付け	小規模 -	11	m ²	2,390	26,290	
根切り	小規模土工	13.2	m ³	1,350	17,820	
床付け	つぼ, 布掘り	13.4	m ²	350	4,690	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	6.5	m ³	2,560	16,640	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ1.4m ³ 土砂 DID区間有り 3.5km以下	6.7	m ³	900	6,030	
砂利地業	再生クラッシュラン	2.7	m ³	8,540	23,058	
コンクリート材料 18(N/mm2)	宇都宮	0.7	m ³	21,500	15,050	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.7	m ³	11,300	7,910	
異形鉄筋(SD295A)	D13	0.4	t	105,000	42,000	
鉄スクラップ	ヘビー H 2	0.1	t	▲36,500	▲3,650	代価表 0020
鉄筋加工組立	小型構造物	0.4	t	111,100	44,440	

建築工事 別紙明細

84

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室外機基礎3	11000×1000×500	1	式		532,000	別紙 00-0030
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.4	t	6,500	2,600	
コンクリート材料 21 (N/mm2)	宇都宮 FC21	5.5	m3	21,800	119,900	
構造体強度補正	+3N/mm2補正 (Fc21→24) S18	5.5	m3	300	1,650	代価表 0085
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	5.5	m3	16,900	92,950	
型枠	普通合板型枠 基礎部	4.8	m ²	5,400	25,920	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	7.2	m ²	5,610	40,392	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	12	m ²	350	4,200	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	7.2	m ²	1,030	7,416	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	11	m ²	810	8,910	
計					532,266	

建築工事 別紙明細

85

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キュービクル基礎	6000×2400×400	1	式		886,000	別紙 00-0031
遣方	小規模	14.4	m ²	670	9,648	
墨出し	小規模 -	14.4	m ²	1,210	17,424	
養生	小規模 -	14.4	m ²	670	9,648	
整理清掃 後片付け	小規模 -	14.4	m ²	2,390	34,416	
根切り	小規模土工	10.7	m ³	1,350	14,445	
床付け	つぼ, 布掘り	16.1	m ²	350	5,635	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.8	m ³	2,560	9,728	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ1.4m ³ 土砂 DID区間有り 3.5km以下	6.9	m ³	900	6,210	
砂利地業	再生クラッシュラン	3.2	m ³	8,540	27,328	
コンクリート材料 18(N/mm ²)	宇都宮	0.8	m ³	21,500	17,200	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.8	m ³	11,300	9,040	
地盤改良	7200×3600×500 Fc=24N/mm ² S=18cm Lfe=50KN/m ²	1	式		357,800	
異形鉄筋(SD295A)	D13	0.4	t	105,000	42,000	
鉄スクラップ	ヘビー H 2	0.1	t	▲36,500	▲3,650	代価表 0020

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キュービクル基礎	6000×2400×400	1	式		886,000	別紙 00-0031
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.4	t	111,100	44,440	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.4	t	6,500	2,600	
コンクリート材料 21 (N/mm2)	宇都宮 FC21	5.8	m3	21,800	126,440	
構造体強度補正	+3N/mm2補正 (Fc21→24) S18	5.8	m3	300	1,740	代価表 0085
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	5.8	m3	16,900	98,020	
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	1.7	m ²	5,400	9,180	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	5	m ²	5,610	28,050	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	6.7	m ²	350	2,345	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	5	m ²	1,030	5,150	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	14.4	m ²	810	11,664	
計					886,501	

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫4・機械室 設備基礎1	2100×6300×200	1	式		168,000	別紙 00-0032
異形鉄筋(SD295A)	D13	0.2	t	105,000	21,000	
鉄スクラップ	ヘビー H 2	0.1	t	▲36,500	▲3,650	代価表 0020
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t	111,100	22,220	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.2	t	6,500	1,300	
コンクリート材料 21 (N/mm2)	宇都宮 FC21	2.7	m3	21,800	58,860	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	2.7	m3	16,900	45,630	
構造体強度補正	+3N/mm2補正 (Fc21→24) S18	2.7	m3	300	810	代価表 0085
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	1.7	m ²	5,610	9,537	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.7	m ²	350	595	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	1.7	m ²	1,030	1,751	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	13.2	m ²	810	10,692	
計					168,745	

新防災教育施設						
ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫4・機械室 設備基礎2	800×4500×200	1	式		63,500	別紙 00-0033
異形鉄筋(SD295A)	D13	0.1	t	105,000	10,500	
鉄スクラップ	ヘビー H 2	0.1	t	▲36,500	▲3,650	代価表 0020
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.1	t	111,100	11,110	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t	6,500	650	
コンクリート材料 21 (N/mm2)	宇都宮 FC21	0.7	m3	21,800	15,260	
構造体強度補正	+3N/mm2補正 (Fc21→24) S18	0.7	m3	300	210	代価表 0085
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.7	m3	16,900	11,830	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	2.1	m ²	5,610	11,781	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.1	m ²	350	735	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	2.1	m ²	1,030	2,163	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.6	m ²	810	2,916	
計					63,505	

新防災教育施設						
発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式		443,000	別紙 00-0034
<発生材積込み>						
発生材積込み	As殻 機械	27.8	m3	2,120	58,936	代価表 0086
発生材積込み	Co殻(二次製品) 機械	35.8	m3	2,120	75,896	代価表 0087
発生材積込み	木材 機械	21.9	m3	1,900	41,610	代価表 0088
発生材積込み	塩ビ材 機械	0.8	m3	1,900	1,520	代価表 0089
発生材積込み	汚泥(汚水) 機械	0.1	m3	900	90	
発生材積込み	既設雨水管 機械	24.7	m3	2,120	52,364	代価表 0090
発生材積込み	既設3号人孔 機械	2.2	m3	2,120	4,664	代価表 0091
<発生材運搬>						
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 As殻 DID区間有り 7.0km以下	27.8	m3	2,040	56,712	代価表 0092
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 Co殻(二次製品) DID区間有り 11.0km以下	35.8	m3	2,660	95,228	代価表 0093
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木くず DID区間有り 5.0km以下	21.9	m3	390	8,541	代価表 0094
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 6.0km以下	0.8	m3	610	488	代価表 0095
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 汚泥 DID区間有り 8.5km以下	0.1	m3	1,550	155	代価表 0017

新防災教育施設 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式		443,000	別紙 00-0034
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 既設雨水管 DID区間有り 6.0km以下	24.7	m3	1,770	43,719	代価表 0096
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 既設3号人孔 DID区間有り 6.0km以下	2.2	m3	1,770	3,894	代価表 0097
計					443,817	
発生材処分		1	式		617,000	別紙 00-0035
残材処分	アスファルト類	27.8	m3	4,440	123,432	
残材処分	コンクリート	35.8	m3	4,440	158,952	
残材処分	木材（木くず）	21.9	m3	9,000	197,100	
残材処分	廃プラスチック	0.8	m3	23,500	18,800	
発生材処分	汚泥（汚水）	0.1	m3	32,000	3,200	
発生材処分	既設雨水管	24.7	m3	4,440	109,668	代価表 0098
発生材処分	既設3号人孔	2.2	m3	4,440	9,768	代価表 0099
鉄スクラップ	ヘビー H 2	0.1	t	▲36,500	▲3,650	代価表 0020
計					617,270	

共通仮設費(積上) 明細

91

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式		4,817,700	別紙 00-0036
工事用ゲート		1	式		293,000	別紙 00-0037
仮設鉄板敷	運搬共	1	式		7,423,380	別紙 00-0038
交通誘導警備員		1	式		550,000	別紙 00-0039
揚重機械器具		1	式		1,354,000	別紙 00-0040
化学物質濃度測定		1	式		204,000	別紙 00-0041
計					14,642,080	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

92

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式		4,817,700	別紙 00-0036
仮囲い	H=2.0 設置費、撤去費、基本料、修理費、 運搬費含む 供用14か月	477	m	10,100	4,817,700	代価表 0100
計					4,817,700	
工事中ゲート		1	式		293,000	別紙 00-0037
工事中ゲート	供用14か月 パネルゲート W4500	1	か所	293,000	293,000	代価表 0102
計					293,000	
仮設鉄板敷	運搬共	1	式		7,423,380	別紙 00-0038
仮設鉄板敷	供用10か月 敷鉄板 1524×3048×22mm 設置費、撤去費、整備費、運搬費含む	1,398	m ²	5,310	7,423,380	代価表 0103
計					7,423,380	
交通誘導警備員		1	式		550,000	別紙 00-0039
交通誘導員	資格無し	25	人日	22,000	550,000	
計					550,000	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

93

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
揚重機械器具		1	式		1,354,000	別紙 00-0040
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	10t吊り オペレータ付き 賃料 標準	2	日	57,000	114,000	
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り オペレータ付き 賃料 標準	5	日	59,000	295,000	
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り オペレータ付き 賃料 標準	15	日	63,000	945,000	
計					1,354,000	
化学物質濃度測定		1	式		204,000	別紙 00-0041
揮発性有機化合物 の測定費	パッシブ型	20	か所	10,200	204,000	代価表 0105
計					204,000	

代価表

94

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	墨出し	一 般 S造 庇	m ²	1			800		代価表 0001
01	墨出し	一 般 S造 地上階	m ²	1	1	800.75	800.75		
	計						800.75		
	養生	一 般 S造 庇	m ²	1			440		代価表 0002
01	養生	一 般 S造 地上階	m ²	1	1	440.89	440.89		
	計						440.89		
	整理清掃 後片付け	一 般 S造 庇	m ²	1			1,560		代価表 0003
01	整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	m ²	1	1	1,569.45	1,569.45		
	計						1,569.45		

代価表

95

その他

N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建桙 900 高さ20m未満 掛払い手間、基本料、修理費含む 供用240日	m ²	1			2,420		代価表 0004
01	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建桙 900 高さ20m未満 掛払い手間	m ²	1	1	570	570		
02	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建桙 900 高さ20m未満 供用1日賃料 修理費含む	日	240	1	6.7	1,608		代価表 0005
03	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建桙 900 高さ20m未満 基本料 修理費含む	m ²	1	1	250	250		
	計						2,428		
	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建桙 900 高さ20m未満 供用1日賃料 修理費含む	日	1			6		代価表 0005
01	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建桙 900 高さ20m未満 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	1	6.7	6.7		
	計						6.7		
	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 掛払い手間、基本料、修理費含む 供用240日	m	1			980		代価表 0006
01	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 掛払い手間	m	1	1	160	160		
02	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 供用1日賃料 修理費含む	日	240	1	3	720		代価表 0007
03	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	100	100		
	計						980		

代価表

96

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 供用1日賃料 修理費含む	日	1			3		代価表 0007
01	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	1	3	3		
	計						3		
	外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、修理費含む 供用90日	m ²	1			1,690		代価表 0008
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	612.36	612.36		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	日	90	1	2.94	264.6		代価表 0009
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	58.8	58.8		
04	内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	759.36	759.36		
	計						1,695.12		
	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	日	1			2		代価表 0009
01	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	2.94	2.94		
	計						2.94		

代価表

97

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	外部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1			940		代価表 0010
01	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	1	942.96	942.96		
	計						942.96		
	外部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高5.7m以上7.4m未満	m ²	1			1,150		代価表 0011
01	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	RC造標準日数 修理費含む 階高5.7m以上7.4m未満	m ²	1	1	1,156.5	1,156.5		
	計						1,156.5		
	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 RC造標準日数 修理費含む 平屋用 建築面積2,000m ²	m ²	1			1,030		代価表 0012
01	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積2,000m ²	m ²	1	1	1,031.69	1,031.69		
	計						1,031.69		
	小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ボ リエステル RC造標準日数 修理費含む 平屋用 建築面積2,000m ²	m	1			1,190		代価表 0013
01	小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ボ リエステル RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積2,000m ²	m	1	1	1,195.69	1,195.69		
	計						1,195.69		

代価表

98

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1			110		代価表 0014
01	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	112.27	112.27		
	計						112.27		
	仮設材運搬 (外部仕上足場 簡易型移動式)	5.0m以上5.7m未満(3段)	m ²	1			90		代価表 0015
01	仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	5.0m以上5.7m未満(3段)	m ²	1	1	94.3	94.3		
	計						94.3		
	仮設材運搬 (外部仕上足場 簡易型移動式)	5.7m以上7.4m未満(4段)	m ²	1			110		代価表 0016
01	仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	5.7m以上7.4m未満(4段)	m ²	1	1	112.27	112.27		
	計						112.27		
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 汚泥 DID区間有り 8.5km以下	m ³	1			1,550		代価表 0017
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 その他 DID区間有り 8.5km以下	m ³	1	1	1,555.34	1,555.34		
	計						1,555.34		

代価表

99

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	発生材処分	汚泥(汚水)		1			44,000		代価表 0018
			m ³						
01	舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重 1.20～1.10	m ³	1	1	44,000	44,000		
	計						44,000		
	ビット天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	m ²	1			1,900		代価表 0019
01	天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	m ²	1	1	1,909.05	1,909.05		
	計						1,909.05		
	鉄スクラップ°	ヘビー H 2	t	1			▲36,500		代価表 0020
01	鉄スクラップ°	ヘビー H 2	t	1	▲1	36,500	▲36,500		
	計						▲36,500		
	壁開口ワイヤーメッシュ	6φ-100目、1000×300	枚	1			540		代価表 0021
01	溶接金網敷	径6.0 100×100	m ²	0.3	1	1,818.87	545.66		
	計						545.66		

代価表

100

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	スリット部保持筋	D10×L530	本	1			60		代価表 0022
01	異形鉄筋 (SD295A)	D10	t	0.0003	1	107,000	32.1		
02	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.0003	1	111,150	33.35		
03	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.0003	1	6,500	1.95		
	計						67.4		
	構造体強度補正	+3N/mm2補正 (Fc30→33) S15	m3	1			500		代価表 0023
01	コンクリート材料 30 (N/mm2)	宇都宮	m3	▲1	1	23,000	▲23,000		
02	コンクリート材料 33 (N/mm2)	宇都宮	m3	1	1	23,500	23,500		
	計						500		
	コンクリート打設手間	後打ち コンクリート 人力打設 S15～S18	m3	1			10,500		代価表 0024
01	コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15～S18	m3	1	1	10,562.5	10,562.5		
	計						10,562.5		

代価表

101

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	型枠目地棒	打継目地 幅25 ×深さ15	m	1			400		代価表 0025
01	型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	m	1	1	402.94	402.94		
	計						402.94		
	型枠目地棒	誘発目地 幅25 ×深さ15	m	1			400		代価表 0026
01	型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	m	1	1	402.94	402.94		
	計						402.94		
	鉛直スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚30	m	1			7,940		代価表 0027
01	耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	m	1	1.2	6,619.49	7,943.39		
	計						7,943.39		
	鉛直スリット	垂直 全貫通型 壁厚220 耐火型 防水 スリット厚30	m	1			12,200		代価表 0028
01	耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 防水 スリット厚25	m	1	1.2	10,222.77	12,267.32		
	計						12,267.32		

代価表

102

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 非防水 スリット厚30	m	1			7,270		代価表 0029
01	耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 非防水 スリット厚25	m	1	1.2	6,064.14	7,276.97		
	計						7,276.97		
	耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚220 耐火型 非防水 スリット厚30	m	1			7,540		代価表 0030
01	耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚200 耐火型 非防水 スリット厚25	m	1	1.2	6,283.7	7,540.44		
	計						7,540.44		
	耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 非防水 スリット厚30	m	1			11,500		代価表 0031
01	耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 非防水 スリット厚25	m	1	1.2	9,654.51	11,585.41		
	計						11,585.41		
	高力ボルト締付	ビール鉄骨 施工手間 1000本未満	本	1			290		代価表 0032
01	トルシ形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	本	1	1	292.45	292.45		
	計						292.45		

代価表

103

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	アンカーボルト埋込み	M16×400	本	1			2,880		代価表 0033
01	アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1	2,884.89	2,884.89		
	計						2,884.89		
	アンカーボルト埋込み	M20×400	本	1			2,880		代価表 0034
01	アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1	2,884.89	2,884.89		
	計						2,884.89		
	柱下均しモルタル	厚30×220×380	か所	1			2,270		代価表 0035
01	柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	0.5225	4,346.3	2,270.94		
	計						2,270.94		
	柱下均しモルタル	厚30×300×400	か所	1			3,250		代価表 0036
01	柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	0.75	4,346.3	3,259.73		
	計						3,259.73		

代価表

104

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	アンカーボルト埋込み	M20×480	本	1			2,880		代価表 0037
01	アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1	2,884.89	2,884.89		
	計						2,884.89		
	柱下均しモルタル	厚30×400×400	か所	1			4,340		代価表 0038
01	柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	1	4,346.3	4,346.3		
	計						4,346.3		
	高力ボルト締付	H ^レ ル鉄骨 施工手間 1000本以上	本	1			280		代価表 0039
01	トルテ形 高力ボルト締付け	H ^レ ル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	本	1	1	288.66	288.66		
	計						288.66		
	柱下均しモルタル	厚30×325×325	か所	1			2,860		代価表 0040
01	柱底均しモルタル	B 種 400角	か所	1	0.66015	4,346.3	2,869.21		
	計						2,869.21		

代価表

105

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 24×15	m	1			1,070		代価表 0041
01	シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10	m	1	2.2	910.8	2,003.76		
02	シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	m	▲1	1.2	772.2	▲926.64		
	計						1,077.12		
	シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×15	m	1			1,110		代価表 0042
01	シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10	m	1	2.5	910.8	2,277		
02	シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	m	▲1	1.5	772.2	▲1,158.3		
	計						1,118.7		
	シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×15	m	1			1,320		代価表 0043
01	シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10	m	1	4	910.8	3,643.2		
02	シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	m	▲1	3	772.2	▲2,316.6		
	計						1,326.6		

代価表

106

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	止水板	差込式	m	1			2,180		代価表 0044
01	止水板 (材)	ペントライト系	m	1	1	1,300	1,300	○	
02	型わく工		人	0.015	1	31,800	477	○	
	その他		式	1	0.23	1,777	408.71		
	計						2,185.71		
	床300□タイル (陶器質)	I 類 無釉	m ²	1			11,200		代価表 0045
01	床タイル張り	大型床タイル張 施工手間 - 300mm角 敷きモルタル共	m ²	1	1	11,272.68	11,272.68		
	計						11,272.68		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 4500×3000	か所	1			13,300		代価表 0046
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	4	1	9,900	39,600		
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	▲3	1	8,760	▲26,280		
	計						13,320		

代価表

107

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 450	か所	1			6, 150		代価表 0047
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1	6, 150	6, 150		
	計						6, 150		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 6824×1340	か所	1			24, 700		代価表 0048
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	14	1	9, 900	138, 600		
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	▲13	1	8, 760	▲113, 880		
	計						24, 720		
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りなし @225 インサート含む	m ²	1			2, 680		代価表 0049
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート含む	m ²	1	1	2, 689. 04	2, 689. 04		
	計						2, 689. 04		

代価表

108

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りなし @300 インサート含む	m ²	1			2,520		代価表 0050
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	m ²	1	1	2,529.04	2,529.04		
	計						2,529.04		
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りあり @360 インサート含む	m ²	1			2,420		代価表 0051
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	m ²	1	1	2,429.04	2,429.04		
	計						2,429.04		
	軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5m以上	m ²	1			730		代価表 0052
01	軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	m ²	1	1	730	730		
	計						730		
	軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H200～850程度	m	1			1,960		代価表 0053
01	軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	m	1	1	1,960	1,960		
	計						1,960		

代価表

109

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H1500程度	m	1			3,180		代価表 0054
01	軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	m ²	1	1.5	2,120	3,180		
	計						3,180		
	天井廻縁	塩化ビニル型	m	1			1,280		代価表 0055
01	天井廻縁	塩化ビニル製	m	1	1	1,288.52	1,288.52		
	計						1,288.52		
	天井廻縁	塩化ビニル F型	m	1			1,280		代価表 0056
01	天井廻縁	塩化ビニル製	m	1	1	1,288.52	1,288.52		
	計						1,288.52		
	事務室 下り壁見切縁	塩化ビニル	m	1			1,670		代価表 0057
01	下り壁見切縁	塩化ビニル製	m	1	1	1,672.7	1,672.7		
	計						1,672.7		

代価表

110

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	屋根コンクリート直均し 仕上げ	金ごて アスファルトルーフィング下地	m ²	1			670		代価表 0058
01	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	m ²	1	1	670	670		
	計						670		
	床調整モルタル	汚垂石、タイル下地	m ²	1			1,950		代価表 0059
01	床モルタル塗り	木ごて ユニットタイル下地 厚22	m ²	1	1	1,959.6	1,959.6		
	計						1,959.6		
	床調整モルタル	塩ビシート、ビニル床タイル、タイルカーペット下地	m ²	1			2,910		代価表 0060
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m ²	1	1	2,910	2,910		
	計						2,910		
	強化ガラス	厚さ 6mm 特寸 8.0m ² 以下 シーリング 清掃共	m ²	1			14,600		代価表 0061
01	強化ガラス	厚さ 6mm 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	m ²	1	1.3	11,246.92	14,621		
	計						14,621		

代価表

111

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 8.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1			18,900		代価表 0062
01	強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1	1.3	14,576.92	18,950		
	計						18,950		
	複層ガラス	Low-E5+A12+FL5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1			45,600		代価表 0063
01	複層ガラス	Low-E5+A12+FL5 特寸 2.0㎡以下 清掃共	㎡	1	1	43,500	43,500		
02	ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1	2,163.2	2,163.2		
	計						45,663.2		
	複層ガラス(異形)	Low-E5+A12+FL5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1			80,400		代価表 0064
01	複層ガラス(異形)	Low-E5+A12+FL5 特寸 2.0㎡以下 清掃共	㎡	1	1	78,300	78,300		
02	ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1	2,163.2	2,163.2		
	計						80,463.2		

代価表

112

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	D P 塗り	鋼製建具面 1級 錆止め工程A種	m ²	1			3,660		代価表 0065
01	D P 塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	1	2,700	2,700		
02	錆止め塗料塗り	めっき鋼面(鋼建) 工程A種 現場2回目 塗料Az種(一液変性エポキシ樹脂) 屋内外 1回目別途	m ²	1	1	967	967		
	計						3,667		
	D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 錆止め工程A種	m ²	1			3,830		代価表 0066
01	D P 塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	1	2,700	2,700		
02	錆止め塗料塗り	めっき鋼面 工程B種 現場1回目 塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー) 屋内外 素地B種	m ²	1	1	1,133.93	1,133.93		
	計						3,833.93		

代価表

113

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	S O P塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止め工程A種	m ²	1			1,960		代価表 0067
01	S O P塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	m ²	1	1	1,000	1,000		
02	錆止め塗料塗り	めっき鋼面(鋼建) 工程A種 現場2回目 塗料Az種(一液変性エポキシ樹脂) 屋内外 1回目別途	m ²	1	1	967	967		
	計						1,967		
	S O P塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止め工程A種	m ²	1			1,900		代価表 0068
01	S O P塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	m ²	1	1	1,000	1,000		
02	錆止め塗料塗り	鉄鋼面 工程A種 現場2回目 塗料As種(鉛・クロムフリー種) 屋内外 1回目別途	m ²	1	1	903.04	903.04		
	計						1,903.04		
	E P - G塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地A種	m	1			550		代価表 0069
01	E P - G塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地A種	m	1	1	553	553		
	計						553		

代価表

114

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	U C L塗り	木部 素地B種	m ²	1			1,200		代価表 0070
01	U C 塗り	木部 B種 1-UC	m ²	1	1	1,040	1,040		
02	素地ごしらえ	木部 工程B種	m ²	1	1	164.5	164.5		
	計						1,204.5		
	U C L塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種	m	1			480		代価表 0071
01	U C L塗り	木部 素地B種	m ²	1	0.4	1,204.5	481.8		代価表 0070
	計						481.8		
	CWボード	ケイカル板 t8 塗装下地	m ²	1			2,530		代価表 0072
01	壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け	m ²	1	1	2,530	2,530		
	計						2,530		

代価表

115

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ビニル床シート (防滑・抗菌)	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	m ²	1			2,720		代価表 0073
01	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	m ²	1	1	2,696.4	2,696.4		
02	ビニル床シート (防滑仕様差額)		m ²	1	1	25.2	25.2		代価表 0074
	計						2,721.6		
	ビニル床シート (防滑仕様差額)		m ²	1			20		代価表 0074
01	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	m ²	1	1	2,545.2	2,545.2		
02	ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	m ²	▲1	1	2,520	▲2,520		
	計						25.2		
	床タイルカーペット	t8.5	m ²	1			2,820		代価表 0075
01	床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	m ²	1	1	2,820	2,820		
	計						2,820		

代価表

116

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ビニル床シート立上り (防滑・抗菌)	H100 t2	m	1			1,080		代価表 0076
01	ビニル床シート (防滑・抗菌)	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	m ²	1	0.4	2,721.6	1,088.64		代価表 0073
	計						1,088.64		
	壁ビニルクロス	ボート面	m ²	1			1,760		代価表 0077
01	壁紙張り手間	壁 プラスチック程度 ボート面 素地B種 接着剤 2種1号	m ²	1	1	1,284.28	1,284.28		
02	ビニルクロス		m ²	1	1	480	480		
	計						1,764.28		
	ビニルクロス	SLW面	m ²	1			1,760		代価表 0078
01	壁紙張り手間	壁 プラスチック程度 ボート面 素地B種 接着剤 2種1号	m ²	1	1	1,284.28	1,284.28		
02	ビニルクロス		m ²	1	1	480	480		
	計						1,764.28		

代価表

117

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	天井ビニルクロス	ボート面	m ²	1			1,890		代価表 0079
01	壁紙張り手間	天井 プラスチック程度 ボート面 素地B種 接着剤 2種1号	m ²	1	1	1,412.8	1,412.8		
02	ビニルクロス		m ²	1	1	480	480		
	計						1,892.8		
	天井DR	t9 GB-Rt9.5共 フラット	m ²	1			3,090		代価表 0080
01	天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	m ²	1	1	3,180	3,180		
02	天井 不燃積層 せっこうボート 張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 下地張り	m ²	▲1	1	1,033.2	▲1,033.2		
03	天井 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	m ²	1	1	947.1	947.1		
	計						3,093.9		
	天井(折上げ天井) せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	m ²	1			1,660		代価表 0081
01	壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート 下地 継目処理 -	m ²	1	1	1,660	1,660		
	計						1,660		

代価表

118

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	下り天井ビニルクロス	ボート面	m ²	1			1,890		代価表 0082
01	壁紙張り手間	天井 プラスチック程度 ボート面 素地B種 接着剤 2種1号	m ²	1	1	1,412.8	1,412.8		
02	ビニルクロス		m ²	1	1	480	480		
	計						1,892.8		
	下り天井 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 継目処理 -	m ²	1			1,620		代価表 0083
01	壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 継目処理 -	m ²	1	1	1,626.4	1,626.4		
	計						1,626.4		
	下り天井 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 継目処理 -	m ²	1			1,660		代価表 0084
01	壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 継目処理 -	m ²	1	1	1,660	1,660		
	計						1,660		

代価表

119

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	構造体強度補正	+3N/mm2補正 (Fc21→24) S18	m3	1			300		代価表 0085
01	コンクリート材料 21 (N/mm2)	宇都宮 FC21	m3	▲1	1	21,800	▲21,800		
02	コンクリート材料 24 (N/mm2)	宇都宮	m3	1	1	22,100	22,100		
	計						300		
	発生材積込み	As殻 機械	m3	1			2,120		代価表 0086
01	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,128.77	2,128.77		
	計						2,128.77		
	発生材積込み	Co殻(二次製品) 機械	m3	1			2,120		代価表 0087
01	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,128.77	2,128.77		
	計						2,128.77		

代価表

120

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	発生材積込み	木材 機械	m3	1			1,900		代価表 0088
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,906.89	1,906.89		
	計						1,906.89		
	発生材積込み	塩ビ材 機械	m3	1			1,900		代価表 0089
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,906.89	1,906.89		
	計						1,906.89		
	発生材積込み	既設雨水管 機械	m3	1			2,120		代価表 0090
01	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,128.77	2,128.77		
	計						2,128.77		
	発生材積込み	既設3号人孔 機械	m3	1			2,120		代価表 0091
01	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,128.77	2,128.77		
	計						2,128.77		

代価表

121

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 As殻 DID区間有り 7.0km以下	m3	1			2,040		代価表 0092
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	m3	1	1	2,043.71	2,043.71		
	計						2,043.71		
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 Co殻(二次製品) DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,660		代価表 0093
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,665.71	2,665.71		
	計						2,665.71		
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木くず DID区間有り 5.0km以下	m3	1			390		代価表 0094
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 5.0km以下	m3	1	1	392.51	392.51		
	計						392.51		
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1			610		代価表 0095
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1	615.7	615.7		
	計						615.7		

代価表

122

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 既設雨水管 DID区間有り 6.0km以下	m3	1			1,770		代価表 0096
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1	1,777.14	1,777.14		
	計						1,777.14		
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 既設3号人孔 DID区間有り 6.0km以下	m3	1			1,770		代価表 0097
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1	1,777.14	1,777.14		
	計						1,777.14		
	発生材処分	既設雨水管	m3	1			4,440		代価表 0098
01	残材処分	コンクリート	m3	1	1	4,440	4,440		
	計						4,440		
	発生材処分	既設3号人孔	m3	1			4,440		代価表 0099
01	残材処分	コンクリート	m3	1	1	4,440	4,440		
	計						4,440		

代価表

123

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮囲い	H=2.0 設置費、撤去費、基本料、修理費、 運搬費含む 供用14か月	m	1			10,100		代価表 0100
01	仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1	4,083.82	4,083.82		
02	仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1	2,198.97	2,198.97		
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	日	420	1	6.81	2,860.2		代価表 0101
04	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	330.12	330.12		
05	仮囲い運搬	H=2.0m	m	1	1	637.69	637.69		
	計						10,110.8		
	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	日	1			6		代価表 0101
01	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	6.81	6.81		
	計						6.81		

代価表

124

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	工事用ゲート	供用14か月 パネルゲート W4500	か所	1			293,000		代価表 0102
01	パネルゲート（組立解体共）	存置期間 6 ヶ月	か所	1	1	209,000	209,000		
02	パネルゲート	月当たり増減額	か所	8	1	10,500	84,000		
	計						293,000		
	仮設鉄板敷	供用10か月 敷鉄板 1524×3048×22mm 設置費, 撤去費, 整備費, 運搬費含む	m ²	1			5,310		代価表 0103
01	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1	1,244.71	1,244.71		
02	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1	1,244.71	1,244.71		
03	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	日	300	1	7.04	2,112		代価表 0104
04	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1	121	121		
05	仮設敷鉄板運搬		m ²	1	1	589.91	589.91		
	計						5,312.33		

代価表

125

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	日	1			7		代価表 0104
01	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	m ²	1	1	7.04	7.04		
	計						7.04		
	揮発性有機化合物 の測定費	パッシブ型	か所	1			10,200		代価表 0105
01	揮発性有機化合物 の測定費	パッシブ型	個	2	1	5,100	10,200		
	計						10,200		