

令和 8 年 度 予 算	工 期	120 日 間	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札	契 約 番 号	208－900116
					工 事 番 号	10010－020－12

積 算 内 訳 書

自治医大アンダー電気室新築工事（道保防災）

施工箇所 下野市薬師寺3311-160

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
電気室	新築	m 2	41.31	S造平屋建
計				

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
建築工事		1			式		17,391,134		
計							17,391,134		
共通費									
共通仮設費		1			式		2,200,490		
現場管理費		1			式		2,727,154		
一般管理費等		1			式		3,798,655		
計							8,726,299		
工事価格		1			式		26,110,000		
消費税等相当額		1			式		2,611,000	消費税率 10 %	
設計金額		1			式		28,721,000		

建築工事 種目別内訳

2

[illegible]

建築工事 科目別内訳

3

電気室					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
1. 直接仮設		1	式	731,800	
2. 土工		1	式	212,844	
3. 地業		1	式	4,118,130	
4. 鉄筋		1	式	1,220,840	
5. コンクリート		1	式	1,778,170	
6. 型枠		1	式	1,584,776	
7. 鉄骨		1	式	2,556,350	
8. 既製コンクリート		1	式	1,222,178	
9. 防水		1	式	55,858	
10. 屋根及びとい		1	式	1,010,356	
11. 左官		1	式	673,905	
12. 建具		1	式	1,575,872	
13. 塗装		1	式	210,705	
14. 電気設備		1	式	439,350	
計				17,391,134	

建築工事 細目別内訳

4

電気室 1.直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式		27,600	別紙 00-0001
墨出し		1	式		40,000	別紙 00-0002
養生		1	式		21,800	別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式		78,800	別紙 00-0004
外部足場		1	式		292,000	別紙 00-0005
災害防止		1	式		193,000	別紙 00-0006
内部仕上足場		1	式		28,900	別紙 00-0007
仮設材運搬		1	式		49,700	別紙 00-0008
計					731,800	

建築工事 細目別内訳

5

電気室 2.土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	54.8	m3	770	42,196	
床付け	つぼ,布掘り	35.6	m ²	350	12,460	
埋戻し(B種)	- 発生土	33.7	m3	1,070	36,059	
盛土(B種)	発生土	8.3	m3	1,070	8,881	
建設発生土処分	場内敷き均し 運搬共	12.8	m3	1,660	21,248	代価表 0009
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	92,000	92,000	
計					212,844	

建築工事 細目別内訳

6

電気室 3.地業						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クラッシュラン	10.8	m3	8,540	92,232	
コンクリート材料 18(N/mm2)	栃木	3.1	m3	21,500	66,650	
コンクリート打設手間		1	式		8,300	別紙 00-0009
ポンプ圧送		1	式		122,000	別紙 00-0010
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	41.2	m ²	290	11,948	
深層混合改良工法	スリ-ミクス-cube工法同等 改良径900φ 改良長7.8m 改良本数16本	1	式		3,817,000	別紙 00-0011
計					4,118,130	

電気室 4.鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋(SD295)	D10 小口	0.9	t	121,000	108,900	
異形鉄筋(SD295)	D13 小口	1.4	t	119,000	166,600	
異形鉄筋(SD345)	D19 小口	0.7	t	122,000	85,400	
異形鉄筋(SD345)	D22 小口	0.2	t	122,000	24,400	
異形鉄筋(SD345)	D25 小口	0.7	t	122,000	85,400	
鉄筋スクラップ 控除		1	式		▲4,700	別紙 00-0012
鉄筋加工組立	小型構造物 -	3.8	t	187,300	711,740	
鉄筋カス圧接	D25 -D25	20	か所	920	18,400	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	3.8	t	6,500	24,700	
計					1,220,840	

電気室 5. コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート材料 24(N/mm2)	栃木	39.5	m3	22,500	888,750	
軽量コンクリート 18(N/mm2)		7.7	m3	35,600	274,120	
コンクリート打設手間		1	式		75,500	別紙 00-0013
ポンプ圧送		1	式		517,000	別紙 00-0014
構造体強度補正		1	式		22,800	別紙 00-0015
計					1,778,170	

電気室 6.型枠						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	69.6	m ²	6,940	483,024	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	30.6	m ²	7,160	219,096	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	81.2	m ²	8,480	688,576	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	181	m ²	360	65,160	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	112	m ²	1,030	115,360	
型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	6.5	m	400	2,600	代価表 0013
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	27.4	m	400	10,960	
計					1,584,776	

電気室		7.鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7.1 本体鉄骨						
角形鋼管 (BCR295)	□-250×250×9	1.4	t	150,000	210,000	
H形鋼 (SN400B)	中幅 294×200×8×12 小口	0.9	t	122,000	109,800	代価表 0014
H形鋼 (SN400B)	細幅 300×150×6.5×9 小口	0.3	t	122,000	36,600	代価表 0015
H形鋼 (SS400)	細幅 250×125×6×9 小口	0.3	t	114,000	34,200	
H形鋼 (SS400)	細幅 200×100×5.5×8 小口	0.2	t	114,000	22,800	
鋼板 (SN490C)	PL-25	0.1	t	207,000	20,700	
鋼板 (SN490C)	PL-19	0.1	t	207,000	20,700	
鋼板 (SN400B)	PL-25	0.2	t	194,000	38,800	
鋼板 (SN400B)	PL-12	0.1	t	189,000	18,900	
鋼板 (SN400B)	PL-9	0.2	t	189,000	37,800	
鋼板 (SN400B)	PL-6	0.1	t	189,000	18,900	
鋼板 (SS400)	PL-9	0.1	t	186,000	18,600	
鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲4,700	別紙 00-0016
工場加工組立	原寸図作成、製品検査費含む	1	式		882,000	別紙 00-0017

電気室 7.鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムワリ-さび止め 素地C種	3.8	t	34,800	132,240	
鉄骨運搬	11t車	3.8	t	4,000	15,200	
鉄骨現場建方	建方機械別途 現場鍛冶含む	1	式		333,000	別紙 00-0018
高力ボルト (S10T)	M20×60	191	本	150	28,650	
高力ボルト (S10T)	M20×50	29	本	140	4,060	
高力ボルト (S10T)	M20×45	4	本	130	520	
高力ボルト (S10T)	M16×40	25	本	80	2,000	
トリア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	240	本	290	69,600	
鉄骨現場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムワリ-さび止め 1回目別途	3.8	t	12,600	47,880	
7.2 付帯鉄骨等						
アンカーボルト	M20 L=400 ABR400 定着板共	32	本	780	24,960	
アンカーボルト	M12 L=240 SS400	4	本	560	2,240	
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	4	本	1,920	7,680	
柱底均しモルタル	450×450程度	4	か所	8,040	32,160	代価表 0017
柱底均しモルタル	150×300程度	2	か所	4,680	9,360	代価表 0018

電気室 7.鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーフレーム	アンカーボルトM20 取付共	4	台	33,700	134,800	
水平ブレース	JIS規格品 M16	12	本	2,300	27,600	
建具下地	□-100×100×2.3 材工・運搬共	84.9	kg	600	50,940	
かさ上げ材	C-100×50×20×2.3 材工・運搬共	68	kg	520	35,360	
超音波探傷試験	社内100%	1	式		39,300	
超音波探傷試験	第三者30%	1	式		67,500	
仮設金物	安全ネット含む	1	式		26,200	
計					2,556,350	

[illegible]

電気室		9.防水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9.1 外部						
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	23.7	m	540	12,798	
シーリング	建具廻り(外部) ポリウレタン系(PU-2) 20×10	16.4	m	540	8,856	代価表 0019
シーリング	打継目地 ポリサルファイト®系(PS-2) 20×20	27.4	m	680	18,632	代価表 0020
シーリング	誘発目地 ポリサルファイト®系(PS-2) 20×20	6.5	m	680	4,420	代価表 0021
9.2 内部						
シーリング	建具廻り(内部) 変成シリコン系(MS-2) 20×10	16.4	m	680	11,152	代価表 0022
計					55,858	

電気室		10.屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10.1 屋根工事						
折板葺	t0.8 カラーガルバリウム鋼板 H=160 W=500	44.7	m ²	10,000	447,000	
断熱材裏貼り	t4	44.7	m ²	1,920	85,824	
タイフレーム	t3.2	24.6	m	2,800	68,880	
妻用タイフレーム	t3.2 @1000	14	か所	1,760	24,640	
止面戸	シーリング 共	8.2	m	3,760	30,832	
エポキシ面戸		8.2	m	2,960	24,272	
見切面戸	シーリング 共	8.2	m	3,840	31,488	
棟金具		8.2	m	1,360	11,152	
片棟包	t0.6 カラーガルバリウム鋼板 W=600	8.2	m	6,080	49,856	
ケラバ包	t0.6 カラーガルバリウム鋼板 W=600	10.9	m	6,080	66,272	
10.2 樋工事						
軒樋	カラー塩ビ 前高165	8.2	m	7,200	59,040	
受け金物	SUS製 @1000	10	か所	4,720	47,200	
縦樋	カラー塩ビ VP100φ 落し口、エルボ含む	1	式		63,900	別紙 00-0021

[illegible]

建築工事 細目別内訳

17

電気室 11.左官						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11.1 外部						
コンクリート打放し補修		45.2	m ²	1,130	51,076	
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて	24.3	m	730	17,739	代価表 0023
階段珪藻塗り	金ごて 珪藻仕上げ 厚30	14.6	m ²	5,690	83,074	
建具周囲防水珪藻充填	外部建具	16.4	m	1,340	21,976	
床タイル (階段用タイル張り)	垂れ付き段鼻 施工手間 - 100mm角 下地珪藻別途	17.9	m	3,120	55,848	
床タイル (階段用タイル張り)	垂れ付き段鼻 I 類 無ゆう 100mm角 下地珪藻別途	17.9	m	4,920	88,068	
防水形 複層塗材 E	ALCA® 珪面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	91.9	m ²	3,490	320,731	
11.2 内部						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	34.6	m ²	810	28,026	
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	5.4	m ²	810	4,374	代価表 0024
防油堤天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて	4.1	m	730	2,993	代価表 0025
計					673,905	

[illegible]

栃木県県土整備部建築営繕課

電気室 14. 電気設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ステープル	31	m	1,160	35,960	代価表 0027
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 管内	7	m	860	6,020	
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ステープル	2	m	1,440	2,880	代価表 0028
アース付600Vポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレン シースケーブルEM-EEFG	2.0mm- 2C + 1.6mm -1C ステープル	7	m	1,440	10,080	代価表 0029
アース付600Vポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレン シースケーブルEM-EEFG	2.0mm- 2C + 1.6mm -1C 管内	10	m	1,100	11,000	代価表 0030
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	6	m	1,640	9,840	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	4	m	2,820	11,280	
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	E19 1個用1方出	2	個	4,460	8,920	代価表 0031
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	E31 1個用2方出	1	個	5,340	5,340	代価表 0032
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	E19 3方出	1	個	4,500	4,500	代価表 0033
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 3方出	3	個	2,980	8,940	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	E31 3方出	2	個	5,130	10,260	代価表 0034
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	1	個	2,370	2,370	
ボックスSS-C形 (錆止め塗装)	100×100×100 接地端子共	2	個	3,910	7,820	代価表 0035
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	2	個	3,100	6,200	

電気室 14. 電気設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム付 - -	1	個	4,940	4,940	
照明器具A	笠付LED 3200lm	8	個	22,700	181,600	代価表 0036
照明器具B	壁付LED センサ付	2	個	19,400	38,800	代価表 0037
照明器具C	SH1-FSF20-C	1	個	18,900	18,900	代価表 0038
電灯分電盤	ELB 2P30/30A×1 CB 2P30/20A×3	1	面	53,700	53,700	代価表 0039
計					439,350	

電気室 1.直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式		27,600	別紙 00-0001
遣方	小規模	41.3	m ²	670	27,671	
計					27,671	
墨出し		1	式		40,000	別紙 00-0002
墨出し	小規模 S造 地上階	41.3	m ²	970	40,061	
計					40,061	
養生		1	式		21,800	別紙 00-0003
養生	小規模 S造 地上階	41.3	m ²	530	21,889	
計					21,889	
整理清掃後片付け		1	式		78,800	別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	41.3	m ²	1,910	78,883	
計					78,883	

電気室 1.直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		292,000	別紙 00-0005
くさび繫結式足場 (手すり先行方式)	建柱 900 高さ20m未満 掛払い手間 基本料 供用60日賃料 修理費含む	208	m ²	1,330	276,640	代価表 0001
安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 掛払い手間 基本料 供用60日賃料 修理費含む	34.8	m	460	16,008	代価表 0003
計					292,648	
災害防止		1	式		193,000	別紙 00-0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 基本料 供用60日賃料 修理費含む	208	m ²	930	193,440	代価表 0005
計					193,440	
内部仕上足場		1	式		28,900	別紙 00-0007
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間 基本料 供用10日賃料 修理費含む	41.3	m ²	700	28,910	代価表 0007
計					28,910	

栃木県県土整備部建築営繕課

電気室 3.地業						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		8,300	別紙 00-0009
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.1	m3	2,700	8,370	
計					8,370	
ポンプ圧送		1	式		122,000	別紙 00-0010
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満	3.1	m3	800	2,480	
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満	1	回	120,000	120,000	
計					122,480	

電気室 3.地業						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
深層混合改良工法	リ-ITG-cube工法同等 改良径900φ 改良長7.8m 改良本数16本	1	式		3,817,000	別紙 00-0011
固化材		31	t	25,800	799,800	
施工機械運搬		1	式		465,000	
組立解体費		1	式		157,500	
コア施工	φ900	16	本	88,500	1,416,000	
杭頭処理・整地		16	本	4,500	72,000	
品質管理費	モ-ルトコア採取、室内配合試験費、 六価クロム溶出試験費、メ-タ-サンプル 試験費、残土処理含む	1	式		906,800	
計					3,817,100	

[illegible]

電気室 5.コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		75,500	別紙 00-0013
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	22.9	m3	1,690	38,701	
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	5.5	m3	1,250	6,875	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	11.1	m3	1,830	20,313	
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	7.7	m3	1,250	9,625	
計					75,514	
ポンプ圧送		1	式		517,000	別紙 00-0014
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満	47.2	m3	800	37,760	
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満	4	回	120,000	480,000	
計					517,760	

[illegible]

電気室 7.鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲4,700	別紙 00-0016
鉄スクラップ	ヘビー H 2	0.1	t	▲47,000	▲4,700	代価表 0016
計					▲4,700	
工場加工組立	原寸図作成、製品検査費含む	1	式		882,000	別紙 00-0017
原寸・型板・工作 図費		3.8	t	30,000	114,000	
工場加工費		3.8	t	75,700	287,660	
工場溶接費		3.8	t	52,500	199,500	
検査費		1	式		281,200	
計					882,360	

栃木県県土整備部建築営繕課

電気室 8.既製コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付け金物		1	式		188,000	別紙 00-0019
下端定規アングル	L-65×65×6 材工共	22.7	m	3,750	85,125	
上端定規アングル	L-65×65×6 材工共	26	m	3,970	103,220	
計					188,345	
開口補強金物		1	式		153,000	別紙 00-0020
開口補強アングル	L-65×65×6 材工共	19.1	m	3,970	75,827	
開口補強アングル	L-75×75×6 材工共	9.1	m	4,270	38,857	
開口補強アングル	L-75×75×9 材工共	6.8	m	5,770	39,236	
計					153,920	

栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上) 明細

34

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式		749,550	別紙 00-0022
ガードフェンス		1	式		134,480	別紙 00-0023
キャスターゲート		1	式		49,500	別紙 00-0024
仮設鉄板敷		1	式		300,915	別紙 00-0025
揚重機費		1	式		189,000	別紙 00-0026
鉄骨建方揚重費		1	式		63,000	別紙 00-0027
交通誘導員		1	式		44,000	別紙 00-0028
計					1,530,445	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

35

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式		749,550	別紙 00-0022
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 設置費、撤去費、供用90日賃料、 基本料、運搬費、修理費含む	95	m	7,890	749,550	代価表 0040
計					749,550	
ガードフェンス		1	式		134,480	別紙 00-0023
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間、供用90日賃料、修理費 、運搬費、基本料含む	82	m	1,640	134,480	代価表 0042
計					134,480	
キャスターゲート		1	式		49,500	別紙 00-0024
キャスターゲート (組立解体共)	存置期間3ヶ月	1	か所	49,500	49,500	代価表 0044
計					49,500	
仮設鉄板敷		1	式		300,915	別紙 00-0025
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 設置費、撤去費、供用90日賃料、整 備費、運搬費含む	74.3	m ²	4,050	300,915	代価表 0045
計					300,915	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

36

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
揚重機費		1	式		189,000	別紙 00-0026
ラッパレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り 標準 ハ°レータ付き 賃料	3	日	63,000	189,000	
計					189,000	
鉄骨建方揚重費		1	式		63,000	別紙 00-0027
ラッパレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り 標準 ハ°レータ付き 賃料	1	日	63,000	63,000	
計					63,000	
交通誘導員		1	式		44,000	別紙 00-0028
交通誘導員	資格無し	2	人日	22,000	44,000	
計					44,000	

代価表

37

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建桙 900 高さ20m未満 掛払い手間 基本料 供用60日賃料 修理費含む	m ²	1			1,330		代価表 0001
01	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建桙 900 高さ20m未満 掛払い手間	m ²	1	1	630	630		
02	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建桙 900 高さ20m未満 供用1日賃料 修理費含む	日	60	1	7	420		代価表 0002
03	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建桙 900 高さ20m未満 基本料 修理費含む	m ²	1	1	280	280		
	計						1,330		
	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建桙 900 高さ20m未満 供用1日賃料 修理費含む	日	1			7		代価表 0002
01	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建桙 900 高さ20m未満 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	1	7	7		
	計						7		
	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 掛払い手間 基本料 供用60日賃料 修理費含む	m	1			460		代価表 0003
01	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 掛払い手間	m	1	1	170	170		
02	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 供用1日賃料 修理費含む	日	60	1	3.1	186		代価表 0004
03	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	110	110		
	計						466		

代価表

38

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 供用1日賃料 修理費含む	日	1			3		代価表 0004
01	安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	1	3.1	3.1		
	計						3.1		
	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 基本料 供用60日賃料 修理費含む	m ²	1			930		代価表 0005
01	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	826.05	826.05		
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	日	60	1	1.05	63		代価表 0006
03	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.24	50.24		
	計						939.29		
	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	日	1			1		代価表 0006
01	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	1	1.05	1.05		
	計						1.05		

代価表

39

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間 基本料 供用10日賃料 修理費含む	m ²	1			700		代価表 0007
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	612.36	612.36		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	日	10	1	2.94	29.4		代価表 0008
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	58.8	58.8		
	計						700.56		
	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	日	1			2		代価表 0008
01	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	2.94	2.94		
	計						2.94		
	建設発生土処分	場内敷き均し 運搬共	m ³	1			1,660		代価表 0009
01	敷きならし	締め固め共	m ³	1	1	630.23	630.23		
02	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間無し 0.2km以下	m ³	1	1	1,038.51	1,038.51		
	計						1,668.74		

代価表

40

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	鉄スクラップ	ヘビー H 2	t	1			▲47,000		代価表 0010
01	鉄スクラップ	ヘビー H 2	t	1	▲1	47,000	▲47,000		
	計						▲47,000		
	構造体強度補正	3N/mm2補正	m3	1			500		代価表 0011
01	コンクリート材料 27(N/mm2)	栃木	m3	1	1	23,000	23,000		
02	コンクリート材料 24(N/mm2)	栃木	m3	▲1	1	22,500	▲22,500		
	計						500		
	構造体強度補正	3N/mm2補正	m3	1			400		代価表 0012
01	軽量コンクリート 21(N/mm2)		m3	1	1	36,000	36,000		
02	軽量コンクリート 18(N/mm2)		m3	▲1	1	35,600	▲35,600		
	計						400		

代価表

41

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	m	1			400		代価表 0013
01	型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	m	1	1	402.94	402.94		
	計						402.94		
	H形鋼 (SN400B)	中幅 294×200×8×12 小口	t	1			122,000		代価表 0014
01	H形鋼(無規格)	中幅：高300以下	t	1	1	115,000	115,000		
02	建築構造用 規格Iキスラ	SN400B	t	1	1	7,000	7,000		
	計						122,000		
	H形鋼 (SN400B)	細幅 300×150×6.5×9 小口	t	1			122,000		代価表 0015
01	H形鋼(無規格)	細幅：高400以下	t	1	1	115,000	115,000		
02	建築構造用 規格Iキスラ	SN400B	t	1	1	7,000	7,000		
	計						122,000		

代価表

42

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	鉄スクラップ	ヘビー H 2	t	1			▲47,000		代価表 0016
01	鉄スクラップ	ヘビー H 2	t	1	▲1	47,000	▲47,000		
	計						▲47,000		
	柱底均しモルタル	450×450程度	か所	1			8,040		代価表 0017
01	柱底均しモルタル	500角 厚50	か所	1	1	8,040	8,040		
	計						8,040		
	柱底均しモルタル	150×300程度	か所	1			4,680		代価表 0018
01	柱底均しモルタル	300角 厚50	か所	1	1	4,680	4,680		
	計						4,680		
	シーリング	建具廻り(外部) ポリウレタン系(PU-2) 20×10	m	1			540		代価表 0019
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	m	1	1	540	540		
	計						540		

代価表

43

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	シーリング	打継目地 ホリサルファイト系(PS-2) 20×20	m	1			680		代価表 0020
01	シーリング	一般部 ホリサルファイト系(PS-2) 20×10	m	1	1	680	680		
	計						680		
	シーリング	誘発目地 ホリサルファイト系(PS-2) 20×20	m	1			680		代価表 0021
01	シーリング	一般部 ホリサルファイト系(PS-2) 20×10	m	1	1	680	680		
	計						680		
	シーリング	建具廻り(内部) 変成シリコン系(MS-2) 20×10	m	1			680		代価表 0022
01	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	m	1	1	680	680		
	計						680		
	天端コンクリート直均し 仕上げ	金ごて	m	1			730		代価表 0023
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	730	730		
	計						730		

代価表

44

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1			810		代価表 0024
01	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1	810	810		
	計						810		
	防油堤天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて	m	1			730		代価表 0025
01	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	730	730		
	計						730		
	S O P塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止工程A種 現場2回目	m ²	1			1,550		代価表 0026
01	S O P塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止別途	m ²	1	1	1,000	1,000		
02	錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料Az種 現場2回目 1回目別途	m ²	1	1	550	550		
	計						1,550		

代価表

45

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ステープル	m	1			1,160		代価表 0027
01	EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 木造ケーブル・木造ステープル	m	1	1	1,166.29	1,166.29		
	計						1,166.29		
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ステープル	m	1			1,440		代価表 0028
01	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 木造ケーブル・木造ステープル	m	1	1	1,442.15	1,442.15		
	計						1,442.15		
	アース付600Vホリエン 絶縁耐燃性ホリエン シースケーブルEM-EEFG	2.0mm- 2C + 1.6mm -1C ステープル	m	1			1,440		代価表 0029
01	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 木造ケーブル・木造ステープル	m	1	1	1,442.15	1,442.15		
	計						1,442.15		
	アース付600Vホリエン 絶縁耐燃性ホリエン シースケーブルEM-EEFG	2.0mm- 2C + 1.6mm -1C 管内	m	1			1,100		代価表 0030
01	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	m	1	1	1,108.75	1,108.75		
	計						1,108.75		

代価表

46

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	E19 1個用1方出	個	1			4,460		代価表 0031
01	金属製 露出スイッチボックス	E19 1個用1方出	個	1	1	698	698		
02	雑材料		式	1	0.02	698	13.96		
			K01						
03	電工		人	0.1	1	29,400	2,940	○	
04	露出ボックス 塗装		個	1	1	49.95	49.95		
	その他		式	1	0.26	2,940	764.4		
	計						4,466.31		
	金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	E31 1個用2方出	個	1			5,340		代価表 0032
01	金属製 露出スイッチボックス	E31 1個用2方出	個	1	1	1,560	1,560		
02	雑材料		式	1	0.02	1,560	31.2		
			K01						
03	電工		人	0.1	1	29,400	2,940	○	
04	露出ボックス 塗装		個	1	1	49.95	49.95		
	その他		式	1	0.26	2,940	764.4		
	計						5,345.55		

代価表

47

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	E19 3方出	個	1			4,500		代価表 0033
01	金属製 露出丸形ボックス	E19 3方出	個	1	1	737	737		
02	雑材料		式	1	0.02	737	14.74		
			K01						
03	電工		人	0.1	1	29,400	2,940	○	
04	露出ボックス 塗装		個	1	1	49.95	49.95		
	その他		式	1	0.26	2,940	764.4		
	計						4,506.09		
	金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	E31 3方出	個	1			5,130		代価表 0034
01	金属製 露出丸形ボックス	E31 3方出	個	1	1	1,350	1,350		
02	雑材料		式	1	0.02	1,350	27		
			K01						
03	電工		人	0.1	1	29,400	2,940	○	
04	露出ボックス 塗装		個	1	1	49.95	49.95		
	その他		式	1	0.26	2,940	764.4		
	計						5,131.35		

代価表

48

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	フルボックスSS-C形 (錆止め塗装)	100×100×100 接地端子共	個	1			3,910		代価表 0035
01	フルボックスSS-C形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	㎡	0.06	1	52,200	3,132		
02	フルボックス用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						3,912		
	照明器具 A	笠付LED 3200lm	個	1			22,700		代価表 0036
01	照明器具	XFX430KEN LE9(相当品)	個	1	1	15,345	15,345		
02	雑材料		式	1	0.05	15,345	767.25		
03	電工		K01 人	0.178	1	29,400	5,233.2	○	
	その他		式	1	0.26	5,233.2	1,360.63		
	計						22,706.08		

代価表

49

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	照明器具B	壁付LED センサ付	個	1			19,400		代価表 0037
01	照明器具	LGWC80270LE1 (相当品)	個	1	1	14,410	14,410		
02	雑材料		式	1	0.05	14,410	720.5		
03	電工		K01 人	0.117	1	29,400	3,439.8	○	
	その他		式	1	0.26	3,439.8	894.35		
	計						19,464.65		
	照明器具C	SH1-FSF20-C	個	1			18,900		代価表 0038
01	誘導灯	SH1-FSF 20 - - C -	個	1	1	18,940.65	18,940.65		
	計						18,940.65		

代価表

50

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	電灯分電盤	ELB 2P30/30A×1 CB 2P30/20A×3	面	1			53,700		代価表 0039
01	配線用遮断器	CB 2P30/20A	個	3	1	580	1,740		
02	漏電遮断器	ELB 2P30/30A	個	1	1	2,400	2,400		
03	金属製ボックス		個	1	1	10,200	10,200		
04	雑材料		式	1	0.02	14,340	286.8		
05	電工		人	1.056	1	29,400	31,046.4	○	
	その他		式	1	0.26	31,046.4	8,072.06		
	計						53,745.26		

代価表

51

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 設置費、撤去費、供用90日賃料、 基本料、運搬費、修理費含む	m	1			7,890		代価表 0040
01	仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m -	m	1	1	4,083.82	4,083.82		
02	仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m -	m	1	1	2,198.97	2,198.97		
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	日	90	1	7.03	632.7		代価表 0041
04	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	330.12	330.12		
05	仮囲い運搬	H=2.0m	m	1	1	653.33	653.33		
	計						7,898.94		
	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	日	1			7		代価表 0041
01	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	7.03	7.03		
	計						7.03		

代価表

52

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間、供用90日賃料、修理費、 運搬費、基本料含む	m	1			1,640		代価表 0042
01	ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	m	1	1	398.03	398.03		
02	ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	日	90	1	10.01	900.9		代価表 0043
03	ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	m	1	1	200.34	200.34		
04	仮設材運搬 (ガードフェンス)		m	1	1	147.23	147.23		
	計						1,646.5		
	ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	日	1			10		代価表 0043
01	ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む	m	1	1	10.01	10.01		
	計						10.01		
	キャスターゲート (組立解体共)	存置期間 3 ヶ月	か所	1			49,500		代価表 0044
01	キャスターゲート (組立解体共)	存置期間 6 ヶ月	か所	1	1	64,800	64,800		
02	キャスターゲート	月当たり増減額	か所	▲3	1	5,100	▲15,300		
	計						49,500		

代価表

53

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 設置費、撤去費、供用90日賃料、整備費、運搬費含む	m ²	1			4,050		代価表 0045
01	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1	1,244.71	1,244.71		
02	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1	1,244.71	1,244.71		
03	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 6ヵ月以下	日	90	1	9.24	831.6		代価表 0046
04	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1	121	121		
05	仮設敷鉄板運搬		m ²	1	1	616.2	616.2		
	計						4,058.22		
	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 6ヵ月以下	日	1			9		代価表 0046
01	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 6ヵ月以下	m ²	1	1	9.24	9.24		
	計						9.24		