総 括 情 報 表

事務所	01 宇都宮　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******07021-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	11 宇都宮土木事務所管内	
適用単価世代	0-080710(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	R08【当初】道路改良工事宇都宮真岡線.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	32,505,000
法定福利費概算額	1,070,000
労務費調査水準	14,900,492

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	29,550,000		
計	29,550,000	2,955,000	32,505,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		11,335,170	Y0HZZ
道路土工		1式		838,841	Y0H1Y
掘削工		1式		42,151	Y0H1Y200
掘削		1式		42,151	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	127	m３	331.9	42,151	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0012号内訳表
路体盛土工		1式		210,752	Y0H1Y256
路体（築堤）盛土		1式		210,752	Y0H1Y256A06
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満	13	m３	842.9	10,957	SZA113　0 A=2 施工　第0-0013号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路体（築堤）盛土 2.5m未満	31	m３	6,445	199,795	SZA113　0 A=1 施工　第0-0014号内訳表
路床盛土工		１式		585,938	Y0H1Y257
路床盛土		１式		269,950	Y0H1Y257A07
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	118	m３	366.2	43,211	SZA117　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0015号内訳表
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	256	m３	885.7	226,739	SZA117　0 A=2 施工　第0-0016号内訳表
歩道盛土		１式		102,833	Y0H1Y257A07
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満	122	m３	842.9	102,833	SZA113　0 A=2 施工　第0-0013号内訳表
畦畔盛土		１式		213,155	Y0H1Y257A07
畦畔復旧工	188.8	m	1,129	213,155	G0360 科目　第0001号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
地盤改良工		１式		1,251,254	Y0H01
置換工		１式		1,251,254	Y0H0125A
置換		１式		1,251,254	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００	39	ｍ３	2,794	108,966	S1803　0 A=2,B=1,D=1 施工　第0-0017号内訳表
路床置換工（有効層）	124	ｍ３	9,212	1,142,288	S1801　0 B=2,C=1 施工　第0-0019号内訳表
法面工		１式		1,281,623	Y0H1R
植生工		１式		537,292	Y0H1R200
筋芝		１式		537,292	Y0H1R20042B
法面工　人力施工による植生工 筋芝工　野芝・高麗芝 施工規模　１００～３００ｍ２未満	217	ｍ２	2,476	537,292	SF316　0 A=5,C=3,E=2 施工　第0-0021号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
防草コンクリート		1式		744,331	Y0H1Y2MV
張りコンクリート		1式		744,331	Y0H1Y2MV6YL
防草コンクリート 盛土部	98.6	m	7,549	744,331	S1820　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0022号内訳表
カルバート工		1式		662,246	Y0H20
作業土工		1式		11,438	Y0H2020B
床掘り		1式		1,730	Y0H2020B40R
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	6	m３	288.4	1,730	SZA161　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0032号内訳表
埋戻し		1式		9,708	Y0H2020B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	3	m３	3,236	9,708	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0033号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャストカルバート工		1式		650,808	Y0H2025G
プレキャストボックス		1式		650,808	Y0H2025G674
ボックスカルバート　600×600	9.2	m	70,740	650,808	G0110 科目　第0002号内訳表
排水構造物工		1式		6,219,307	Y0H25
作業土工		1式		224,378	Y0H25200
床掘り		1式		33,454	Y0H2520040R
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	116	m３	288.4	33,454	SZA161　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0032号内訳表
埋戻し		1式		190,924	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	59	m３	3,236	190,924	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0033号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
側溝工		1式		5,309,497	Y0H25201
管（函）渠型側溝		1式		2,646,949	Y451936
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	92.1	m	23,430	2,157,903	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=3,I=1,J=8 施工　第0-0034号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	39,400	394,000	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=3,I=1,J=8 施工　第0-0035号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	4.2	m	22,630	95,046	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=4,I=2,J=8 施工　第0-0036号内訳表
プレキャストU型側溝		1式		2,662,548	Y0H2520143G
U型側溝据付 Ｌ＝２０００使用 300×300 参考質量：208kg	77.4	m	10,362	802,018	S4630　0 A=1,B=5850,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=0.50,K=2 施工　第0-0037号内訳表
U型側溝据付 Ｌ＝２０００使用 300×300　H=40 参考質量：504kg	2.0	m	22,454	44,908	S4630　0 A=1,B=17950,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=0.47,K=2 施工　第0-0038号内訳表
U型側溝据付 Ｌ＝２０００使用 500×500 参考質量：409kg	96.4	m	15,664	1,510,009	S4630　0 A=1,B=11100,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=0.70,K=2 施工　第0-0039号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
U型側溝据付 L＝２０００使用 500×500	11.0	m	27,783	305,613	G0280 科目　第0003号内訳表
管渠工		1式		195,272	Y0H25202
ヒューム管（B形管）		1式		195,272	Y0H25202B1T
ヒューム管 HPΦ300	8.8	m	22,190	195,272	G0290 科目　第0004号内訳表
集水桝・マンホール工		1式		490,160	Y0H25203
現場打ち集水桝		1式		490,160	Y0H25203B1R
集水桝-1　600×600×650	1	箇所	57,410	57,410	G0320　0 科目　第0005号内訳表
集水桝-2　700×700×700	1	箇所	67,200	67,200	G0330　0 科目　第0006号内訳表
集水桝-3　500×500×600	1	箇所	52,800	52,800	G0380 科目　第0007号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
集水桝-6　800×800×900	1	箇所	87,940	87,940	G0350 科目　第0008号内訳表
集水桝-7　1400×1400×1350	1	箇所	224,810	224,810	G0340 科目　第0009号内訳表
構造物撤去工		1式		1,081,899	Y0H09
構造物取壊し工		1式		757,184	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		1式		749,200	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	16	m３	17,800	284,800	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0040号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	54	m３	8,600	464,400	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0041号内訳表
舗装版切断		1式		4,931	Y0H0921DA6E
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	7.0	m	704.5	4,931	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0042号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版破砕		１式		3,053	Y0H0921DA6G
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	14	ｍ２	218.1	3,053	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0043号内訳表
運搬処理工		１式		324,715	Y0H092H0
殻運搬		１式		139,315	Y0H092H0A0K
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 8.0km以下 全ての費用	16	ｍ３	2,299	36,784	SZA961　0 A=2,B=1,C=2,F=1,G=6.5 施工　第0-0044号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 8.0km以下 全ての費用	54	ｍ３	1,851	99,954	SZA961　0 A=1,B=1,C=2,F=1,G=6.5 施工　第0-0045号内訳表
殻運搬 舗装版破砕 3.5km以下 全ての費用	0.7	ｍ３	2,528	1,769	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,F=1,G=2.7 施工　第0-0046号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道１０ｋｍまで	0.1	ｍ３	8,080	808	T8231　0
殻処分		１式		185,400	Y0H092H0A0L

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		185,400	#0042
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	16	m３	3,800	60,800	S0020　0 A=1 施工　第0-0047号内訳表
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	54	m３	2,200	118,800	S0020　0 A=2 施工　第0-0048号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	0.7	m３	2,000	1,400	S0020　0 A=3 施工　第0-0049号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m３	44,000	4,400	S0020　0 A=5 施工　第0-0050号内訳表
舗装		1式		4,026,162	YOIZZ
舗装工		1式		1,540,972	YOI24
アスファルト舗装工		1式		1,540,972	YOI24212
下層路盤（車道・路肩部）		1式		120,904	YOI24212A1J

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 車道部	143	ｍ２	746.3	106,720	SZD005　0 A=150,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0051号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００ｍｍ 1層施工 市道取付部	16	ｍ２	886.5	14,184	SZD005　0 A=200,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0052号内訳表
下層路盤（歩道部）		１式		262,880	YOI24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 歩道部	245	ｍ２	974	238,630	SZD006　0 A=100,B=1,D=4,E=1 施工　第0-0053号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚３７０ｍｍ 2層施工 乗入部	10	ｍ２	2,425	24,250	SZD006　0 A=370,B=2,D=4,E=1 施工　第0-0054号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）		１式		160,590	YOI24212A1L
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 車道部	143	ｍ２	1,010	144,430	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1 施工　第0-0055号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 市道取付部	16	ｍ２	1,010	16,160	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1 施工　第0-0055号内訳表
基層（車道・路肩部）		１式		495,066	YOI24212A1N

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	143	ｍ２	3,462	495,066	SZD021　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=22,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0056号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		55,792	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 市道取付部	16	ｍ２	3,487	55,792	SZD023　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0057号内訳表
表層（歩道部）		１式		445,740	YOI24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 歩道部	245	ｍ２	1,748	428,260	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0058号内訳表
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 乗入部	10	ｍ２	1,748	17,480	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0058号内訳表
防護柵工		１式		1,365,190	YOI26
路側防護柵工		１式		87,300	YOI26219
ガードレール		１式		87,300	YOI262195I9

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
置式ガードレール設置工 路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	100.0	m	873	87,300	SF271　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0059号内訳表
支給品運搬		1式		105,324	YOI262N4
仮設ガードレール資材運搬		1式		105,324	YOI262N46YZ
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4～4.5t積､2.9t吊	6.8	t	9,887	67,231	SZA084　0 A=2 施工　第0-0060号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4～4.5t積､2.9t吊 DID区間なし	6.8	t	5,602	38,093	SZA082　0 A=2,B=1,C=10,D=1 施工　第0-0061号内訳表
防止柵工		1式		1,172,566	YOI2621V
転落（横断）防止柵		1式		1,172,566	YOI2621V45J
転落防止柵設置工 ビーム式　土中建込用 支柱間隔　３ｍ 施工規模　１００ｍ以上	104.6	m	11,210	1,172,566	SF285　0 A=2,B=3,C=1,D=4,E=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0062号内訳表
仮設工		1式		1,120,000	YOI36

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通管理工		1式		1,120,000	Y0I36232
交通誘導警備員		1式		1,120,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	1,120,000	1,120,000	S0914　0 A=32,B=2,C=2 施工　第0-0063号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				15,361,332	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		218,000	Z0010
算定式……218533=15175932*0.0144 対象額……15,175,932 率……0.0144				218,533	
共通仮設費（率分） 算定式……2331850=15361332*0.1518 <<0.1518 =(0.1168 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……15,361,332 率……0.1168		1式		2,331,850	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,549,850	
＊＊純工事費＊＊				17,911,182	
現場管理費 算定式……6401456=17911182*0.3574 <<0.3574 =(0.3249*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……17,911,182 率……0.3249		1式		6,401,456	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				24,312,638	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……5236942=24312638*0.2154　<<率の補正 0.2154 = 0.2154 ＊ 1.00 >> 対象額……24,312,638 率……0.2154		前払補正係数1.0000 1式		5,236,942	
契約保証費 算定式……9725=24312638*0.0004 対象額……24,312,638 率……0.0004		1式		9,725	
＊＊一般管理費等計＊＊				5,246,667	
＊＊工事価格＊＊				29,550,000	
＊＊工事価格計＊＊				29,550,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方	消費税額 算定式……2955000=29550000*0.10 対象額……29,550,000 率……0.1000		1式		2,955,000	
＊＊請負工事	費＊＊				32,505,000	

科 目 内 訳 表

G0360

科目　第0001号内訳表

10.0　m　当り

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ運転（機－１８） クローラ型・標準山積０．４５ｍ３ 排出ガス対策型１次基準	0.13	日	49,505	6,435	SX050　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1.50,G=1,H=50 施工　第0-0001号内訳表
普通作業員	0.20	人	24,300	4,860	RA010　0
小計	10.0	m		11,295	
計	1	m		1,129	

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	70,740	707,400	SZA585　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=1 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		707,400	
計	1	m		70,740	

Ｕ型側溝据付

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

G0280

Ｌ＝２０００使用　500×500　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Ｕ型側溝据付 Ｌ＝２０００使用 500×500 参考質量：409kg	10.0	m	15,688	156,880	S4630　0 A=1,B=11100,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1, J=0.79,K=2 施工　第0-0003号内訳表
蓋版据付 ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下	9.9	枚	9,220	91,278	S4622　0 A=1,B=8220,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0004号内訳表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 全ての費用	0.79	ｍ３	37,570	29,680	SZB401　0 A=1,B=3,E=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0005号内訳表
小計	10.0	m		277,838	
計	1	m		27,783	

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

HPΦ300　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ヒューム管（B形管） 据付 300mm 全ての費用	10.0	m	22,190	221,900	SZA581　0 A=1,B=3,C=1,D=1,I=2,J=1,K=4,L=1,N=1,O=1,P=1 施工　第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		221,900	
計	1	m		22,190	

科 目 内 訳 表

G0320

科目　第0005号内訳表

1　　箇所　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所	57,410	57,410	SZA633　　0 B=7,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0007号内訳表
計	1	箇所		57,410	

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

1　　箇所　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.40m3を超え0.43m3以下	1	箇所	67,200	67,200	SZA633　　0 B=11,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0008号内訳表
計	1	箇所		67,200	

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

1　　箇所　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所	52,800	52,800	SZA633　　0 B=5,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0009号内訳表
計	1	箇所		52,800	

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.58m3を超え0.61m3以下	1	箇所	87,940	87,940	SZA633　0 B=17,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0010号内訳表
計	1	箇所		87,940	

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 1.52m3を超え1.61m3以下	1	箇所	215,900	215,900	SZA633　0 B=34,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2 施工　第0-0011号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	3	本	2,970	8,910	T5341　0
計	1	箇所		224,810	

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－１８）　SX050　施工　第0-0001号内訳表

クローラ型・標準山積０．４５ｍ３　排出ガス対策型１次基準　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス１次山積０．４５ｍ３	1.500	供用日	9,470	14,205	MA192
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	50.000	L	148	7,400	TSX24
小計	1	日		49,505	
A　規格 B　機種 C　岩石割増	=2 =1 =1	クローラ型・標準山積０．４５ｍ３ 排出ガス対策型１次基準 岩石割増なし			
D　供用日当運転時間（標準＝省略） E　豪雪割増 F　バックホウ（供用日／日）	=0 =1 =1.5	供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ バックホウ（供用日／日）			
G　特殊運転手（人／日） H　軽油（Ｌ／日）	=1 =50	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			
機械損料補正なし　15欄　9,470円					

施 工 内 訳 表

ボックスカルバート　SZA585　施工　第0-0002号内訳表

据付　2.0m/個　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート	★			105,400 円／個
積算単価				
小計			70,740	
A 作業区分	=1	据付		
B 製品長	=3	2.0m/個		
C 内空幅・内空高(m)	=1	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25		
D 基礎材種別	=1	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ		
E PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

Ｕ型側溝据付　S4630　施工　第0-0003号内訳表

Ｌ＝２０００使用　500×500　参考質量：409kg　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工　Ｕ型側溝 L=2000mm　1000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
Ｕ型側溝材料	10.000	m	11,100	111,000	
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	0.948	ｍ３	2,200	2,085	TCF04 0.79*1.2 基礎砕石
計	10	m		156,885	
小計	1	m		15,688	
A　作業区分 B　側溝単価（円／ｍ） C　側溝本体の長さ	=1 =11100 =2	設置（側溝材料費計上） 側溝単価（円／ｍ） Ｌ＝２０００使用			
D　２ｍ換算個当り質量 E　時間的制約の有無 F　夜間作業の有無	=1 =1 =1	１０００ｋｇ／個以下 無し 夜間作業（２０時～６時）なし			
G　法面小段面 H　法面縦排水 I　基礎砕石施工の有無	=1 =1 =1	法面小段面部作業でない 法面縦排水でない 基礎砕石施工する			
J　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３） K　基礎砕石規格	=0.79 =2	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３） ＲＣ－４０			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６ ;標準単価　＝　4,380.000 ;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝ ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝ ;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00 1.00 1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝ ;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00 1.00				

蓋版据付　　S4622

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下　　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
蓋版材料	1.000	枚	8,220	8,220	
小計	1	枚		9,220	
A　作業区分 B　蓋版単価（円／枚） C　蓋版１枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=1 =8220 =2	設置（蓋版材料費計上） 蓋版単価（円／枚） ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無 F　法面小段面	=1 =1 =1	無し 夜間作業（２０時～６時）なし 法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６ ;標準単価　＝　1,000.000 ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00				

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0005号内訳表

無筋･鉄筋構造物　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３		
その他(機械)		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
その他(労務)		
生コンクリート（１８－８－２５）　（Ｗ／Ｃ指定なし）		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	37,570	
A 構造物種別 =1 無筋･鉄筋構造物 B 打設工法 =3 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
E 養生工の種類 =2 一般養生 K ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 =1 高炉セメント		
L ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 =4 １８－８－２５ M 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 =1 普通車運搬		
O 豪雪割増 =1 豪雪割増　工種条件と同じ P 費用の内訳 =1 全ての費用		
Q 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） =1 ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ R 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

ヒューム管（Ｂ形管）　SZA581

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

据付　300mm　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．４５ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
型わく工				
運転手（特殊）				
その他(労務)				
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形　３００×３０×２０００				
生コンクリート（１８－８－２５）　（Ｗ／Ｃ指定なし）				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			22,190	
A 作業区分	=1	据付		
B 管径	=3	300mm		
C 固定基礎	=1	90°巻き		
D 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
I 規格	=2	外圧管2種		
J 生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
K 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
L 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
N 費用の内訳	=1	全ての費用		
O 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
P　水セメント比　=1　水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0007号内訳表

１８－８－２５　高炉　0.32m3を超え0.34m3以下　1　箇所　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（Ｗ／Ｃ指定なし）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			57,410	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=7	0.32m3を超え0.34m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=2	人力打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0008号内訳表

１８－８－２５　高炉　0.40m3を超え0.43m3以下　1　箇所　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（Ｗ／Ｃ指定なし）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			67,200	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=11	0.40m3を超え0.43m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=2	人力打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0009号内訳表

１８－８－２５　高炉　0.28m3を超え0.30m3以下　1　箇所　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（Ｗ／Ｃ指定なし）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			52,800	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=5	0.28m3を超え0.30m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=2	人力打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0010号内訳表

１８－８－２５　高炉　0.58m3を超え0.61m3以下　1　箇所　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（Ｗ／Ｃ指定なし）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			87,940	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=17	0.58m3を超え0.61m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=2	人力打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0011号内訳表

１８－８－２５　高炉　1.52m3を超え1.61m3以下　1　箇所　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	高炉（Ｗ／Ｃ　６０％以下）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			215,900	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=34	1.52m3を超え1.61m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J　水セメント比	=2	水セメント比６０％以下		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	331.9	
A　土質　=1　土砂 B　施工方法　=1　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無　=2　押土なし D　障害の有無　=1　障害なし		
E　施工数量　=3　5,000m3未満 I　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

路体（築堤）盛土　　SZA113

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　山積０．２８ｍ３		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料　質量３～４ｔ		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	842.9	
A　施工幅員　=2　2.5m以上4.0m未満		

路体（築堤）盛土　　SZA113

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

2.5m未満　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　質量０．８～１．１ｔ		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,445	
A　施工幅員　=1　2.5m未満		

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0015号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ブルドーザ［湿地］賃料	７ｔ級			
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料	質量１１～１２ｔ			
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			366.2	
A　施工幅員	=3	4.0m以上		
B　施工数量	=1	20,000m3未満		
C　障害の有無	=1	障害なし		

路床盛土　　SZA117

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料　質量３～４ｔ		
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　山積０．２８ｍ３		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	885.7	
A　施工幅員　=2　2.5m以上4.0m未満		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0017号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	127.4	12,740	SZA109　施工　第0-0018号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		279,440	
小計	1	ｍ３		2,794	
A　路床材種別 B　施工数量 D　障害の有無	=2 =1 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 標準（10,000m3未満） 障害なし			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

整地　　SZA109

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			127.4	
A　作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B　施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C　障害の有無	=1	障害なし		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m未満	100.000	ｍ３	6,545	654,500	SZA117　施工　第0-0020号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		921,200	
小計	1	ｍ３		9,212	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m未満			

路床盛土　　SZA117

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

2.5m未満　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　質量０．８～１．１ｔ		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,545	
A　施工幅員　=1　2.5m未満		

施 工 内 訳 表

法面工　人力施工による植生工　SF316　施工　第0-0021号内訳表

筋芝工　野芝・高麗芝　施工規模　１００～３００ｍ２未満　1　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
法面工　人力施工による植生工 筋芝工　野芝・高麗芝	1.000	ｍ２	2,464	2,464	RF304　6 1760*1.4
植栽割増	0.500	%	2,464	12	#06 （労＋材＋機）×率
小計	1	ｍ２		2,476	
A　工種	=5	筋芝工　野芝・高麗芝			
C　施工規模（Ａ＝４～６時選択）	=3	施工規模　１００～３００ｍ２未満			
E　植栽割増の有無（Ａ＝５～６時選択）	=2	植栽割増あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1=(1+0.40)*1.00=1.400					

防草コンクリート　S1820

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

盛土部　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	4.500	m２	486	2,187	SZA169　施工　第0-0023号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めあり	4.500	m２	727.7	3,274	SZA301　施工　第0-0024号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	9.000	m２	1,364	12,276	SZA391　施工　第0-0025号内訳表
型枠（防草コンクリート）	0.700	m２	9,492	6,644	S1823　施工　第0-0026号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	10.000	m２	1,203	12,030	S0126　施工　第0-0027号内訳表
鉄筋工 ＳＤ２９５ 構造物種別による補正なし	0.010	t	199,380	1,993	SF201　施工　第0-0028号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.700	m３	35,560	24,892	SZB401　施工　第0-0029号内訳表
コテ仕上げ	5.000	m２	1,758	8,790	S1822　施工　第0-0030号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.700	m３	4,872	3,410	S1824　施工　第0-0031号内訳表
計	10	m		75,496	
小計	1	m		7,549	
A　施工場所 B　使用セメント種別 C　現場内小運搬の有無	=1 =1 =2	盛土部 高炉 現場内小運搬なし			

施 工 内 訳 表

0-0052

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
D　運搬車規格	=1	普通車運搬			
E　生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０			
F　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

1　　m２　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

施 工 内 訳 表

法面整形　SZA301　施工　第0-0024号内訳表

盛土部　法面締固めあり　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			727.7	
A　整形箇所	=1	盛土部		
B　法面締固めの有無	=1	法面締固めあり		
C　現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D　土質	=2	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0025号内訳表

7.5cmを超え12.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３		
その他(機械)			
普通作業員			
特殊作業員			
運転手（特殊）			
土木一般世話役			
その他(労務)			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		1,364	
A　砕石の厚さ	=2　7.5cmを超え12.5cm以下		
C　砕石の種類	=4　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1　全ての費用		

型枠（防草コンクリート）　S1823

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表　0-0056

100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	8.400	人	32,600	273,840	RA125
普通作業員	16.800	人	24,300	408,240	RA010
型わく工	8.400	人	31,800	267,120	RA165
計	100	ｍ２		949,200	
小計	1	ｍ２		9,492	

溶接金網（防草コンクリート）　S0126

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
溶接金網 径６．０×１００×１００	100.000	ｍ２	717	71,700	TB116
計	100	ｍ２		120,300	
小計	1	ｍ２		1,203	

施 工 内 訳 表

鉄筋工　　SF201　　施工　第0-0028号内訳表

ＳＤ２９５　　構造物種別による補正なし　　施工規模　１０ｔ未満　　1　ｔ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工　加工・組立共	1.000	t	74,750	74,750	RE014 65000*1.15
異形棒鋼（ＳＤ２９５） Ｄ１３㎜（使用量５ｔ以下）	1.030	t	121,000	124,630	T1328 1*1.03
小計	1	t		199,380	
A　鉄筋規格	=1	ＳＤ２９５			
B　鉄筋径	=3	Ｄ１３（５ｔ以下）			
C　規格・仕様	=1	一般構造物			
D　作業条件	=1	標準作業			
E　構造物種別	=1	構造物種別による補正なし			
F　施工規模	=2	施工規模　１０ｔ未満			
G　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
I　太径鉄筋の割合	=1	太径鉄筋の割合　１０％未満			
市場単価　補正係数　(1+S)*(K1*K2*…*Kn)*Tn=(1+0.15)*(1.00*1.00*1.00*1.00)*1.00=1.150					

コンクリート　SZB401

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代　表　機　労　材　規　格			金　額	備　考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）　（W／C指定なし）				
積算単価				
小計			35,560	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=1	養生無し		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

コテ仕上げ　S1822

施工内訳表

施工　第0-0030号内訳表　0-0060

100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
左官	4.800	人	33,600	161,280	RA175
普通作業員	0.600	人	24,300	14,580	RA010
計	100	ｍ２		175,860	
小計	1	ｍ２		1,758	

養生（防草コンクリート）　S1824

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	6.000	人	32,600	195,600	RA125
普通作業員	12.000	人	24,300	291,600	RA010
計	100	ｍ３		487,200	
小計	1	ｍ３		4,872	

施 工 内 訳 表

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0032号内訳表

土砂　　平均施工幅1m以上2m未満　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　山積０．４５ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			288.4	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=2	平均施工幅1m以上2m未満		
C　土留方式の種類	=1	土留なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

埋戻し　　SZA181　　最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表

施工　第0-0033号内訳表

1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格		金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３		
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ		
普通作業員			
特殊作業員			
運転手（特殊）			
軽油			
ガソリン	レギュラー　スタンド		
積算単価			
小計		3,236	
A　施工方法	=4　　最大埋戻幅1m未満		
D　豪雪割増	=1　　豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0034号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　縦断型 300×300		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	23,430	
A 作業区分 =1 据付 B 内径又は内空幅(mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無 =1 基礎砕石あり D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =1 計上有り F スリット区分 =1 固定スリット		
G 用途区分 =1 標準部 H 縁石加工区分 =3 縁石一体 H=200		
I 縦断型/縦横断型 =1 縦断型 J 寸法 =8 300×300×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0035号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用　縦断型 300×300		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	39,400	
A 作業区分 =1 据付 B 内径又は内空幅(mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無 =1 基礎砕石あり D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =1 計上有り F スリット区分 =1 固定スリット		
G 用途区分 =2 集水部 H 縁石加工区分 =3 縁石一体 H=200		
I 縦断型/縦横断型 =1 縦断型 J 寸法 =8 300×300×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0036号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　縦横断型 300×300		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	22,630	
A 作業区分 =1 据付 B 内径又は内空幅(mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無 =1 基礎砕石あり D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =1 計上有り F スリット区分 =1 固定スリット		
G 用途区分 =1 標準部 H 縁石加工区分 =4 縁石一体 H=50/20		
I 縦断型/縦横断型 =2 縦横断型 J 寸法 =8 300×300×2000		

施 工 内 訳 表

Ｕ型側溝据付　S4630　施工　第0-0037号内訳表

Ｌ＝２０００使用　300×300　参考質量：208kg　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工　Ｕ型側溝 L=2000mm　1000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
Ｕ型側溝材料	10.000	m	5,850	58,500	
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	0.600	ｍ３	2,200	1,320	TCF04 0.5*1.2 基礎砕石
計	10	m		103,620	
小計	1	m		10,362	
A　作業区分 B　側溝単価（円／ｍ） C　側溝本体の長さ	=1 =5850 =2	設置（側溝材料費計上） 側溝単価（円／ｍ） Ｌ＝２０００使用			
D　２ｍ換算個当り質量 E　時間的制約の有無 F　夜間作業の有無	=1 =1 =1	１０００ｋｇ／個以下 無し 夜間作業（２０時～６時）なし			
G　法面小段面 H　法面縦排水 I　基礎砕石施工の有無	=1 =1 =1	法面小段面部作業でない 法面縦排水でない 基礎砕石施工する			
J　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３） K　基礎砕石規格	=0.5 =2	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３） ＲＣ－４０			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６ ;標準単価　＝　4,380.000 ;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝ ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝ ;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00 1.00 1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝ ;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00 1.00				

施 工 内 訳 表

Ｕ型側溝据付　S4630　施工　第0-0038号内訳表

Ｌ＝２０００使用　300×300　H=40　参考質量：504kg　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工　Ｕ型側溝 L=2000mm　1000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
Ｕ型側溝材料	10.000	m	17,950	179,500	
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	0.564	ｍ３	2,200	1,240	TCF04 0.47*1.2 基礎砕石
計	10	m		224,540	
小計	1	m		22,454	
A　作業区分 B　側溝単価（円／ｍ） C　側溝本体の長さ	=1 =17950 =2	設置（側溝材料費計上） 側溝単価（円／ｍ） Ｌ＝２０００使用			
D　２ｍ換算個当り質量 E　時間的制約の有無 F　夜間作業の有無	=1 =1 =1	１０００ｋｇ／個以下 無し 夜間作業（２０時～６時）なし			
G　法面小段面 H　法面縦排水 I　基礎砕石施工の有無	=1 =1 =1	法面小段面部作業でない 法面縦排水でない 基礎砕石施工する			
J　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３） K　基礎砕石規格	=0.47 =2	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３） ＲＣ－４０			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６ ;標準単価　＝　4,380.000 ;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝ ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝ ;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00 1.00 1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝ ;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00 1.00				

施 工 内 訳 表

Ｕ型側溝据付　S4630　施工　第0-0039号内訳表

Ｌ＝２０００使用　500×500　参考質量：409kg　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工　Ｕ型側溝 L=2000mm　1000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
Ｕ型側溝材料	10.000	m	11,100	111,000	
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	0.840	ｍ３	2,200	1,848	TCF04 0.7*1.2 基礎砕石
計	10	m		156,648	
小計	1	m		15,664	
A　作業区分 B　側溝単価（円／ｍ） C　側溝本体の長さ	=1 =11100 =2	設置（側溝材料費計上） 側溝単価（円／ｍ） Ｌ＝２０００使用			
D　２ｍ換算個当り質量 E　時間的制約の有無 F　夜間作業の有無	=1 =1 =1	１０００ｋｇ／個以下 無し 夜間作業（２０時～６時）なし			
G　法面小段面 H　法面縦排水 I　基礎砕石施工の有無	=1 =1 =1	法面小段面部作業でない 法面縦排水でない 基礎砕石施工する			
J　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３） K　基礎砕石規格	=0.7 =2	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３） ＲＣ－４０			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６ ;標準単価　＝　4,380.000 ;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝ ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝ ;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00 1.00 1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝ ;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00 1.00				

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　S4638　施工　第0-0040号内訳表
鉄筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策　不要　1　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	ｍ３		17,800	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　S4638　施工　第0-0041号内訳表
無筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策　不要　1　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	ｍ３		8,600	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

舗装版切断　SZD321

施 工 内 訳 表

施工　第0-0042号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			704.5	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0043号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　山積０．４５ｍ３				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			218.1	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

殻運搬　SZA961

施 工 内 訳 表

施工　第0-0044号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　8.0km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,299	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=6.5	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0045号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　8.0km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,851	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=6.5	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0046号内訳表

舗装版破砕　3.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,528	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=2.7	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0047号内訳表

コンクリート（鉄筋）　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0048号内訳表

コンクリート（無筋）　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0049号内訳表

アスファルト　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0050号内訳表

舗装版切断汚泥　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	44,000	4,400,000	T8230
計	100	ｍ３		4,400,000	
小計	1	ｍ３		44,000	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0051号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　車道部　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			746.3	
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005

施 工 内 訳 表

施工　第0-0052号内訳表

全仕上り厚２００ｍｍ　1層施工　市道取付部　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			886.5	
A　全仕上り厚(mm)	=200	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

下層路盤（歩道部）　SZD006

施 工 内 訳 表

施工　第0-0053号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　歩道部　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ		
その他(機械)			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
普通作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		974.0	
A　全仕上り厚(mm)	=100　全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1　1層施工		
D　材料	=4　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0054号内訳表

全仕上り厚３７０ｍｍ　2層施工　乗入部　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ		
その他(機械)			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
普通作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,425	
A 全仕上り厚(mm)	=370　全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=2　2層施工		
D 材料	=4　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E 豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0055号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　車道部　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,010	
A　材料	=2	粒度調整砕石		
D　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E　施工区分	=1	1層施工		
H　材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
M　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0056号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,462	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代　表　機　労　材　規　格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0057号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　市道取付部　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ		
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ		
その他(機械)			
特殊作業員			
普通作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）		
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用		
ガソリン	レギュラー　スタンド		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		3,487	
A　平均幅員	=1　1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=24　エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1　夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

市道取付部

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 ４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0058号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　歩道部　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,748	
A　平均幅員	=3	1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

歩道部

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 ４０ｋｍ以下		

置式ガードレール設置工　　SF271

施 工 内 訳 表

施工　第0-0059号内訳表

路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種　　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工　レール設置 路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種（耐雪型含む）	1.000	m	873	873	RET18 873*1
小計	1	m		873	
A　規格・仕様 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=1 =1 =1	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
D　曲線部の有無 E　ガードレール部材計上の有無	=1 =2	曲線部（半径３０m以下）なし ガードレール部材計上なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　SZA084　施工　第0-0060号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4～4.5t積､2.9t吊

1　t　当り

代表機労材規格			金額	備考
トラック［クレーン装置付］	４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊			
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			9,887	
A　ﾄﾗｯｸ機種	=2	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4～4.5t積､2.9t吊		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SZA082　施工　第0-0061号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4～4.5t積､2.9t吊　DID区間なし　1　t　当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
トラック［クレーン装置付］	４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊			
運転手（特殊）				
特殊作業員				
軽油				
積算単価				
小計			5,602	
A ﾄﾗｯｸ機種	=2	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4～4.5t積､2.9t吊		
B DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C 片道運搬距離(km)	=10	11.0km以下		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

転落防止柵設置工　SF285　施工　第0-0062号内訳表

ビーム式　土中建込用　支柱間隔　３ｍ　施工規模　１００ｍ以上　100　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵設置　ビーム式・パネル式 土中建込用	100.000	m	1,740	174,000	RJ008 1740*1
転落防止柵　ビーム式（４段ビーム） 土中建込用 ｽﾊﾟﾝ3m 景観色 施工規模100m以上	100.000	m	9,470	947,000	T1G01
計	100	m		1,121,000	
小計	1	m		11,210	
A 防護柵種別 B 作業区分 C 施工区分	=2 =3 =1	転落防止柵 設置（景観色） ビーム式　土中建込用			
D 支柱間隔 E 根巻きコンクリートの有無 F 施工規模	=4 =1 =1	支柱間隔　３ｍ 根巻きコンクリートなし 施工規模　１００ｍ以上			
G 時間的制約の有無（Ｆ＝１時選択） H 夜間作業の有無	=1 =1	時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0063号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	64.000	人・日	17,500	1,120,000	SA063　施工　第0-0064号内訳表
小計	1	式		1,120,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=32 =2 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0064号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			