（設計書その２）

予　算　額	円	設 計 金 額	9,273,000　　円	差 引 残 額	円

工　事　費　内　訳

名　　称	設　計　金　額	設　計　変　更　金　額	差　引　増　減	備　　考
下水道管渠調査業務委託　総合運動公園その３１（県単魅力）				
１．調査業務	6,100,000			別紙1のとおり
２．診断業務	2,330,000			別紙2のとおり
合計	8,430,000			
業務価格　　計	8,430,000			
消費税等相当額	843,000			消費税率 10%
設計金額	9,273,000			

総 括 情 報 表

事務所	01 宇都宮　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26081-40
変更回数	0
適用単価区分	1 実施単価
適用単価地区	11 宇都宮土木事務所管内
単価適用日	0-080810(0)
諸経費体系	3 委託業務
ファイル名	R8総合下水道調査.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	30	
工種	99 管路施設調査工	
現場環境改善費	00 計上しない	
市街地補正区分	03 市街地	
ゼロ債務工事に係る補正	01 補正なし	
契約保証方法	01 金銭的保証	
消費税等の率	06 １０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額

	作業価格	消費税相当額	請負作業費
業務委託料	6,100,000		

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊調査業務委託費＊＊					X1000
下水道維持管理		1式		3,109,289	Y138000
管路施設清掃工		1式		670,981	Y238500
管路施設清掃工		1式		670,981	Y338530
管きょ洗浄工		1式		670,981	Y438531
管きょ洗浄工	1.7	km	394,695	670,981	V0300　0 施工　第0-0001号内訳表
管路施設調査工		1式		2,088,308	Y238600
TV調査工		1式		1,474,523	Y338610
TV調査工		1式		1,474,523	Y438611

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本管テレビカメラ調査工 直視側視式、小中口径管、既設管 管径800㎜未満 ヒューム管・塩ビ管（単管長2m以上）	1.7	km	867,367	1,474,523	V0100　0 施工　第0-0002号内訳表
報告書作成工		1式		613,785	Y338610
報告書作成工		1式		613,785	Y438611
報告書作成（本管テレビ調査工） 直視側視式、小中口径管、既設管 管径800㎜未満 ヒューム管・塩ビ管（単管長2m以上）	1.7	km	361,050	613,785	V0200　0 施工　第0-0003号内訳表
仮設工		1式		350,000	Y238700
交通管理工		1式		350,000	Y338710
交通誘導警備員		1式		350,000	Y438711
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	350,000	350,000	S0914　0 A=10,B=2 施工　第0-0004号内訳表

＊本工事費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接作業費＊＊				3,109,289	
共通仮設費 (率分) 算定式……260780=2495504*(0.0871*1.20) 対象額……2,495,504 率……0.1045		補正係数……1.20 1式		260,780	
＊＊共通仮設費計＊＊				260,780	
＊＊純作業費＊＊				3,370,069	
現場管理費 算定式……1557308=3370069*(0.4201*1.10) 対象額……3,370,069 率……0.4621		補正係数……1.10 1式		1,557,308	
＊＊作業原価＊＊				4,927,377	
一般管理費等 算定式……1173208=4927377*(0.2357*1.01) 対象額……4,927,377 率……0.2381		前払補正係数1.01 1式		1,173,208	
契約保証費 算定式……1970=4927377*0.0004 対象額……4,927,377 率……0.0004		1式		1,970	

＊本工事費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等計＊＊				1,175,178	
＊＊作業価格＊＊				6,100,000	
＊＊作業価格計＊＊				6,100,000	
消費税・地方消費税 算定式……610000=6100000*0.1 対象額……6,100,000 率……0.1000		1式		610,000	
＊＊請負作業費＊＊				6,710,000	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0007

管きょ洗浄工　V0300

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

0.555　km　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高圧洗浄車運転工(1) 4t積・154kW(210PS)	1	日	148,908	148,908	W0201
給水車運転工(1) 4t積・154kW(210PS)	1	日	70,148	70,148	W0203
計	0.555	km		219,056	
小計	1	km		394,695	

08-******26081-40　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0008

施 工 内 訳 表

本管テレビカメラ調査工　V0100　施工　第0-0002号内訳表

直視側視式、小中口径管、既設管　管径800mm未満　ヒューム管・塩ビ管（単管長2m以上）　0.28　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	1	人	52,700	52,700	RA730
測量技師補 外業	1	人	41,300	41,300	RA735
測量助手 外業	1	人	37,700	37,700	RA740
本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ搭載車運転工 直視側視式、小中口径管	1	日	109,822	109,822	W0100
空気圧縮機 吐出量0.08m3/min、圧力0.9Mpa	1	日	585	585	W0102
止水ﾌﾟﾗｸﾞ　ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ φ200mm ・円形管	1	供用日	213	213	W0104
止水ﾌﾟﾗｸﾞ　ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ φ150・円形管	3	供用日	181	543	W0106
計	0.28	km		242,863	
小計	1	km		867,367	

08-******26081-40　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0009

施 工 内 訳 表

報告書作成（本管テレビ調査工）　V0200　施工　第0-0003号内訳表

直視側視式、小中口径管、既設管　管径800㎜未満　ヒューム管・塩ビ管（単管長2m以上）　0.56　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 外業	0.6	人	62,600	37,560	RA625　1
測量主任技師 外業	1	人	61,000	61,000	RA725　1
測量技師 外業	1	人	52,700	52,700	RA730　1
測量技師補 外業	1	人	41,300	41,300	RA735　1
諸雑費	5	%	192,560	9,628	#01
計	0.56	km		202,188	
小計	1	km		361,050	

08-******26081-40　栃木県　県土整備部

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	20.000	人・日	17,500	350,000	SA063　施工　第0-0005号内訳表
小計	1	式		350,000	
A　必要日数	=10	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

総 括 情 報 表

事務所	01　宇都宮　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26082-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	11　宇都宮土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	R8総合下水道診断.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
業務委託料	2,330,000		

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊設計業務＊＊					X4000
下水道施設設計		1式		983,800	Y1DD000
下水道施設設計		1式		983,800	Y2DD100
下水道施設設計		1式		983,800	Y3DD110
下水道管路施設設計		1式		983,800	Y4DD111
診断業務（対象延長L=1.7km）	1	式	983,800	983,800	V0100　0 施工　第0-0001号内訳表
＊＊直接人件費＊＊				983,800	
＊＊直接原価＊＊				983,800	
＊＊その他原価＊＊ 算定式…… 531252=983800*0.54 対象額…… 983,800 率…… 0.5400		1式		531,252	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊業務原価＊＊				1,515,052	
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式…… 818128=1515052*0.54 対象額…… 1,515,052 率…… 0.5400		1式		818,128	
＊＊業務価格＊＊				2,330,000	
＊＊業務価格計＊＊				2,330,000	
消費税・地方消費税額 算定式…… 233000=2330000*0.10 対象額…… 2,330,000 率…… 0.1000		1式		233,000	
＊＊業務費＊＊				2,563,000	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0005

診断業務（対象延長L=1.7km）　V0100

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	2.5	人	70,900	177,250	RA622
技師（A） 内業	3.5	人	62,600	219,100	RA627
技師（B） 内業	5.0	人	49,300	246,500	RA632
技師（C） 内業	5.0	人	42,500	212,500	RA637
技術員 内業	3.5	人	36,700	128,450	RA642
小計	1	式		983,800	