本　工　事　費　内　訳　書

区　分	名　称	種　別	単位	数量	単価	金　額	備　　考
※※本工事※※							日光田母沢御用邸記念公園
空調設備更新付帯工事			1式				
竿縁天井工事			1式				
	仮設工事		式	1.0		1,404,500	内訳書第１号
	天井解体工事		式	1.0		6,805,400	内訳書第２号
	天井復旧工事		式	1.0		5,450,000	内訳書第３号
	純工事費					13,659,900	
	諸経費		1式			2,458,782	13,659,900 × 0.18
	工事価格					16,110,000	16,118,682
	消費税等相当額		1式			1,611,000	16,110,000 × 0.10
	工事費					17,721,000	

仮設工事内訳書

内訳第１号

種　　別	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
内部足場建設費・解体費	45.7	㎡	15,000	685,500	床及び壁面養生含む
仮設資材料	1	式		400,000	基本料・損料 リース期間120日
仮設資材運搬費	2	台	38,000	76,000	仮設建設、解体時共
仮設資材人力小運搬	10	人	24,300	243,000	仮設建設、解体時共
計				1,404,500	

天井解体工事内訳書

内訳第２号

種　　別	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
小屋裏清掃	10	人	24,300	243,000	
解体前調査	12	人	37,075	444,900	番付札取付け含む
測量及び天井見上図図面作成	20	人	37,075	741,500	既存破損状況確認及び撮影含む
天井板、竿縁解体	120	人	37,075	4,449,000	釘仕舞
解体材小運搬	6	人	24,300	145,800	仮置き場として隣の間に積載
測量機使用料	1	式		480,000	動産保険、ライセンス料等
器具損料	1	式		301,200	労務費×5%
計				6,805,400	

天井復旧工事内訳書

内訳第３号

種　　別	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
天井板、竿縁復旧	120	人	37,075	4,449,000	解体材再利用
エアコン取付後の天井板調整	20	人	37,075	741,500	現場清掃含む
器具損料	1	式		259,500	労務費×5%
計				5,450,000	