総 括 情 報 表

事務所	01 宇都宮　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08131-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	11 宇都宮土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	【地質調査】岡本特別支援学校.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	6,215,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
地質調査業務費	3,360,000		
解析等調査業務費	2,290,000		
計	5,650,000	565,000	6,215,000

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊調査業務＊＊					X2000
一般調査		1式		1,074,460	Y1B8000
直接調査費		1式		1,074,460	Y2B8100
機械ボーリング		1式		630,900	Y3B8110
土質ボーリング		1式		630,900	Y4B8111
土質ボーリング ノンコアボーリング　φ８６ｍｍ 粘性土・シルト	16.5	m	17,600	290,400	SH601　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=6 施工　第0-0001号内訳表
土質ボーリング ノンコアボーリング　φ８６ｍｍ 砂・砂質土	4.5	m	21,800	98,100	SH601　0 A=1,B=2,C=2,D=1,E=1,F=6 施工　第0-0002号内訳表
土質ボーリング ノンコアボーリング　φ８６ｍｍ レキ混じり土砂	6.0	m	40,400	242,400	SH601　0 A=1,B=2,C=3,D=1,E=1,F=6 施工　第0-0003号内訳表
サウンディング及び原位置試験		1式		345,000	Y3B8130

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場透水試験		１式		345,000	Y4B8138
現場透水試験 ケーシング法 ＧＬ－１０ｍ以内	3	回	115,000	345,000	SH633　0 A=2,B=1,E=6 施工　第0-0004号内訳表
解析等調査		１式		98,560	Y3B8140
解析等調査		１式		98,560	Y4B8141
断面図等の作成（直接調査費分） 土質ボーリング３本 岩盤ボーリング０本	1	業務	98,560	98,560	SH733　0 A=3,B=0 施工　第0-0005号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊				1,074,460	
＊＊成果品作成費（地質調査業務）＊＊		１式		66,000	Z0018
算定式……66000=4.7*1074^0.38*1000 対象額……1,074		１式		66,000	
＊＊直接調査費＊＊				1,140,460	

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊運搬費＊＊		１式		65,646	Z0001
特装車運搬（クローラ） 総運搬距離１００ｍ以下	1.3	t	24,300	31,590	SH654　0 A=1 施工　第0-0006号内訳表
資機材運搬 クレーン装置付トラック ２ｔ積　２．９ｔ吊	2	日	17,028	34,056	S2840　0 A=1,B=1 施工　第0-0007号内訳表
＊＊準備費＊＊		１式		359,840	Z0002
準備及び跡片付け	1	業務	332,000	332,000	SH701　0 施工　第0-0008号内訳表
調査孔閉塞	3	箇所	9,280	27,840	SH710　0 施工　第0-0009号内訳表
＊＊仮設費＊＊		１式		290,700	Z0004
足場仮設 平坦地足場　深度５０ｍ以下 高さ０．３ｍ以下	3	箇所	72,100	216,300	SH681　0 A=1,B=1,E=1 施工　第0-0010号内訳表
給水費（ポンプ運転） ２０ｍ以上１５０ｍ以下	3	箇所	24,800	74,400	SH713　0 施工　第0-0011号内訳表

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊旅費交通費＊＊		1式		24,405	Z0006
算定式……24405=1140460*0.0214 対象額……1,140,460 率……0.0214		1式		24,405	
＊＊施工管理費＊＊		1式		7,983	Z0012
＊＊その他(諸経費対象外)＊＊		1式		6,000	Z0016
地盤情報DB検定費	3	本	2,000	6,000	T7474　0
＊＊間接調査費＊＊				748,574	
＊＊直接・間接調査費合計＊＊				1,889,034	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……1471557=1889034*0.779 対象額……1,889,034 率……0.7790		1式		1,471,557	
＊＊一般調査業務費＊＊				3,360,000	

＊解析業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊解析業務＊＊					X3000
解析等調査		1式		767,508	Y1C9000
直接業務費		1式		767,508	Y2C9100
解析等調査		1式		767,508	Y3C9110
解析等調査		1式		767,508	Y4C9111
既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング３本 岩盤ボーリング０本	1	業務	110,980	110,980	SH721　0 A=3,B=0 施工　第0-0012号内訳表
資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分） 土質ボーリング３本 岩盤ボーリング０本	1	業務	84,568	84,568	SH724　0 A=3,B=0 施工　第0-0013号内訳表
断面図等の作成（解析等調査業務費分） 土質ボーリング３本 岩盤ボーリング０本	1	業務	83,160	83,160	SH730　0 A=3,B=0 施工　第0-0014号内訳表
総合解析とりまとめ 試験種目　０～３種	1	業務	488,800	488,800	SH736　0 A=3,B=0,C=1 施工　第0-0015号内訳表

＊解析業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
打合せ		１式		193,600	Y1CD000
打合せ		１式		193,600	Y2CD100
打合せ協議		１式		193,600	Y3CD110
打合せ		１式		193,600	Y4CD111
打合せ 着手・中間・納入（中間１回）	1	業務	193,600	193,600	SH991　0 A=1,B=1 施工　第0-0016号内訳表
＊＊直接人件費＊＊				961,108	
＊＊事務用品費＊＊		１式		9,337	Z0005
表紙製本費 チューブファイル（幅１０㎝以下） Ａ４　２００枚まで	1	冊	3,397	3,397	S2834　0 A=4,B=2,C=6 施工　第0-0017号内訳表
電子複写 Ａ４判、両面	170	枚	30	5,100	S2837　0 A=4,B=2 施工　第0-0018号内訳表

＊解析業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電子複写 Ａ３判、片面	30	枚	28	840	S2837 0 A=3,B=1 施工　第0-0019号内訳表
＊＊直接経費（積上計上）＊＊				9,337	
＊＊直接原価＊＊				970,445	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……518998=961108*0.54 対象額……961,108 率……0.5400		1式		518,998	
＊＊業務原価＊＊				1,489,443	
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……804299=1489443*0.54 対象額……1,489,443 率……0.5400		1式		804,299	
＊＊業務価格＊＊				2,290,000	
＊＊業務価格計＊＊				5,650,000	
消費税・地方消費税額 算定式……565000=5650000*0.10 対象額……5,650,000 率……0.1000		1式		565,000	

＊解析業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊業務費＊＊				6,215,000	

施 工 内 訳 表

土質ボーリング　　SH601　　施工　第0-0001号内訳表

ノンコアボーリング　φ８６ｍｍ　　粘性土・シルト　　1　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 径８６ｍｍ　粘性土・シルト	1.000	m	17,600	17,600	RP032 17600*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		17,600	17,600	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		17,600	17,600	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	m		17,600	
A　ボーリング種別 B　ボーリング径 C　土質区分	=1 =2 =1	ノンコアボーリング φ８６ｍｍ 粘性土・シルト			
D　せん孔深度 E　せん孔方向 F　安全費（交通整理等）区分	=1 =1 =6	せん孔深度　５０ｍ以下 鉛直下方 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊ 市場単価補正なし					

施 工 内 訳 表

土質ボーリング　　SH601　　施工　第0-0002号内訳表

ノンコアボーリング　φ８６ｍｍ　　砂・砂質土　　1　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 径８６ｍｍ　砂・砂質土	1.000	m	21,800	21,800	RP034 21800*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		21,800	21,800	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		21,800	21,800	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	m		21,800	
A　ボーリング種別 B　ボーリング径 C　土質区分	=1 =2 =2	ノンコアボーリング φ８６ｍｍ 砂・砂質土			
D　せん孔深度 E　せん孔方向 F　安全費（交通整理等）区分	=1 =1 =6	せん孔深度　５０ｍ以下 鉛直下方 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊ 市場単価補正なし					

施 工 内 訳 表

土質ボーリング　　SH601　　施工　第0-0003号内訳表

ノンコアボーリング　φ８６ｍｍ　　レキ混じり土砂　　1　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 径８６ｍｍ　レキ混じり土砂	1.000	m	40,400	40,400	RP036 40400*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		40,400	40,400	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		40,400	40,400	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	m		40,400	
A　ボーリング種別 B　ボーリング径 C　土質区分	=1 =2 =3	ノンコアボーリング φ８６ｍｍ レキ混じり土砂			
D　せん孔深度 E　せん孔方向 F　安全費（交通整理等）区分	=1 =1 =6	せん孔深度　５０ｍ以下 鉛直下方 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊ 市場単価補正なし					

施 工 内 訳 表

現場透水試験　　SH633　　施工　第0-0004号内訳表
ケーシング法　　ＧＬ－１０ｍ以内　　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場透水試験 　ケーシング法	1.000	回	115,000	115,000	RP354 115000*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		115,000	115,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		115,000	115,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		115,000	
A　試験方法 B　ケーシング法深度（Ａ＝２時選択） E　安全費（交通整理等）区分	=2 =1 =6	ケーシング法 ＧＬ－１０ｍ以内 計上しない			
；＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊ 市場単価補正なし					

施 工 内 訳 表

断面図等の作成（直接調査費分）　SH733　施工　第0-0005号内訳表

土質ボーリング３本　岩盤ボーリング０本　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
断面図等の作成 直接人件費（直接調査費分）	1.000	業務	98,560	98,560	RQ014 112000*0.88
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		98,560	98,560	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		98,560	98,560	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		98,560	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=3 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=3+(3*0)=3本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*3+0.76=0.880					

特装車運搬（クローラ）　SH654

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

総運搬距離１００ｍ以下　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特装車運搬（クローラ） 総運搬距離１００ｍ以下	1.000	t	24,300	24,300	RP412
小計	1	t		24,300	
A　総運搬距離	=1	総運搬距離１００ｍ以下			

施 工 内 訳 表

資機材運搬　　S2840　　施工　第0-0007号内訳表

クレーン装置付トラック　　２ｔ積　２．９ｔ吊　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油	7.800	L	146	1,138	TSX24 3.9*2
運転手（特殊）	0.340	人	27,900	9,486	RA070 0.17*2
トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積　２．９ｔ吊	2.000	時間	477	954	MA444 運転１時間当たり損料
トラック［クレーン装置付］ ２ｔ積　２．９ｔ吊	1.000	日	5,450	5,450	MA444 供用１日当たり損料
小計	1	日		17,028	
A　規格 B　片道運転時間	=1 =1	２ｔ積　２．９ｔ吊 １時間			
;運転１時間当たり労務歩掛＝１／Ｔ＝１／	5.800＝0.170				

準備及び跡片付け　　SH701

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
準備及び跡片付け	1.000	業務	332,000	332,000	RP602
小計	1	業務		332,000	

調査孔閉塞　　SH710

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
調査孔閉塞	1.000	箇所	9,280	9,280	RP608
小計	1	箇所		9,280	

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

足場仮設　　SH681

平坦地足場　深度５０ｍ以下　　高さ０．３ｍ以下　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
平坦地足場 高さ０．３ｍ以下	1.000	箇所	72,100	72,100	RP502 72100*1
小計	1	箇所		72,100	
A　足場種別 B　平坦足場高さ（Ａ＝１時選択） E　ボーリング深度	=1 =1 =1	平坦地足場 高さ０．３ｍ以下 深度５０ｍ以下			
市場単価補正なし					

給水費（ポンプ運転）　SH713

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

２０ｍ以上１５０ｍ以下　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
給水費（ポンプ運転） ２０ｍ以上１５０ｍ以下	1.000	箇所	24,800	24,800	RP610
小計	1	箇所		24,800	

施 工 内 訳 表

既存資料の収集・現地調査　SH721　施工　第0-0012号内訳表

土質ボーリング３本　岩盤ボーリング０本　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	110,980	110,980	RQ002 124000*0.895
小計	1	業務		110,980	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=3 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=3+(3*0)=3本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.035*換算土質ボーリング本数+0.79=0.035*3+0.79=0.895					

施 工 内 訳 表

資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分）　SH724　　施工　第0-0013号内訳表

土質ボーリング３本　　岩盤ボーリング０本　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
資料整理とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	84,568	84,568	RQ004 96100*0.88
小計	1	業務		84,568	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=3 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=3+(3*0)=3本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*3+0.76=0.880					

施 工 内 訳 表

断面図等の作成（解析等調査業務費分）　SH730　　施工　第0-0014号内訳表

土質ボーリング３本　　岩盤ボーリング０本　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
断面図等の作成 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	83,160	83,160	RQ012 94500*0.88
小計	1	業務		83,160	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=3 =0	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=3+(3*0)=3本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*3+0.76=0.880					

総合解析とりまとめ　　SH736

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

試験種目　０～３種　　1　　業務　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	488,800	488,800	RQ022 520000*0.94
小計	1	業務		488,800	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本） C　試験種目数	=3 =0 =1	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本） 試験種目　０～３種			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=3+(3*0)=3本 ボーリング本数による補正係数　Y=0.020*換算土質ボーリング本数+0.88=0.020*3+0.88=0.940 市場単価補正=ボーリング本数による補正*試験種目数別の補正=0.940*1.00=0.940					

打合せ　　SH991

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

着手・中間・納入（中間１回）　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	1.500	人	70,900	106,350	RA622 内業
技師（A） 内業	1.000	人	62,600	62,600	RA627 内業
技師（B） 内業	0.500	人	49,300	24,650	RA632 内業
小計	1	業務		193,600	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =1		着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）		

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0017号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　２００枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　２００枚まで	1.000	冊	2,200	2,200	T7677
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,397	3,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,397	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =6	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ２００枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

Ａ４判、両面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =2	Ａ４判 両面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			