総 括 情 報 表

事務所	01 宇都宮　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******07231-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	11 宇都宮土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R08【当初】急傾斜地崩壊対策工事　山下Aその１　(補助砂防).ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	07　砂防・地すべり等工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	48,983,000
法定福利費概算額	1,810,000
労務費調査水準	22,242,264

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	44,530,000		
計	44,530,000	4,453,000	48,983,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
斜面対策		1式		22,930,170	Y0GZZ
法面工		1式		22,930,170	Y0G1R
植生工		1式		1,604,250	Y0G1R200
植生基材吹付		1式		1,604,250	Y0G1R2004AP
法面工　機械播種施工による植生工 植生基材吹付工　厚５ｃｍ 施工規模　２５０～５００ｍ２未満	279	ｍ２	5,750	1,604,250	SF303　0 A=3,B=3,D=1,E=2 施工　第0-0002号内訳表
法枠工		1式		14,534,970	Y0G1R20L
吹付枠		1式		14,534,970	Y0G1R20L41V
吹付枠工　ラス張工 施工規模　２５０～５００ｍ２未満	456	ｍ２	3,105	1,415,880	SF327　0 A=3,C=1 施工　第0-0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
吹付枠工 梁断面サイズ３００×３００ 施工規模　５００ｍ以上	588.3	m	22,300	13,119,090	SF323　0 A=3,B=1,C=1,D=0,E=0,F=0 施工　第0-0004号内訳表
鉄筋挿入工		1式		6,790,950	Y0G1R211
鉄筋挿入		1式		6,790,950	Y0G1R211B0M
鉄筋挿入工 D19	225	本	30,182	6,790,950	G0100 科目　第0001号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				22,930,170	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		681,000	Z0010
算定式……681026=22930170*0.0297 対象額……22,930,170 率……0.0297				681,026	
共通仮設費（率分） 算定式……3038247=22930170*0.1325 <<0.1325 =(0.1104 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……22,930,170 率……0.1104		1式		3,038,247	
＊＊共通仮設費計＊＊				3,719,247	
＊＊純工事費＊＊				26,649,417	
現場管理費 算定式……10268020=26649417*0.3853 <<0.3853 =(0.3503*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……26,649,417 率……0.3503		1式		10,268,020	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				36,917,437	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……7604992=36917437*0.2060　<<率の補正 0.2060 = 0.2060 ＊ 1.00 >> 対象額……36,917,437　前払補正係数1.0000 率……0.2060		1式		7,604,992	
契約保証費 算定式……14766=36917437*0.0004 対象額……36,917,437 率……0.0004		1式		14,766	
＊＊一般管理費等計＊＊				7,619,758	
＊＊工事価格＊＊				44,530,000	
＊＊工事価格計＊＊				44,530,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方消費税額 算定式……4453000=44530000*0.10 対象額……44,530,000 率……0.1000		1式		4,453,000	
＊＊請負工事費＊＊				48,983,000	

科 目 内 訳 表

G0100　　科目　第0001号内訳表

D19　　1　本　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋挿入工 現場条件１ 施工規模　２００ｍ以上	2.5	m	11,685	29,212	SF701　0 A=1,B=2.1,C=42,D=2.5,E=1,F=1,G=1,I=1260, J=48300,K=4855 施工　第0-0001号内訳表
スペーサー D19	2.0	個	485	970	F0100　0
計	1	本		30,182	

施 工 内 訳 表

鉄筋挿入工　　SF701　　施工　第0-0001号内訳表

現場条件１　　施工規模　２００ｍ以上　　1　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋挿入工（ロックボルト工） 現場条件１	1.000	m	7,780	7,780	RF802 7780*1
鋼材	1.190	m	1,260	1,499	TA000
グラウト材	0.002	ｍ３	48,300	96	TCB22
頭部処理材	0.476	組	4,855	2,310	TK061
小計	1	m		11,685	
A　規格・仕様	=1	現場条件１			
B　１箇所当り平均削孔長（m）	=2.1	１箇所当り平均削孔長（m）			
C　１箇所当り平均削孔径（mm）	=42	１箇所当り平均削孔径（mm）			
D　１箇所当り平均鉄筋長（m）	=2.5	１箇所当り平均鉄筋長（m）			
E　施工規模（Ａ＝１，２時選択）	=1	施工規模　２００ｍ以上			
F　時間的制約の有無（Ａ＝３，Ｅ＝１時選択）	=1	時間的制約なし			
G　法面垂直高さ（Ａ＝１時選択）	=1	法面垂直高さ　２０ｍ以下			
H　グラウト材ロス率（K）標準＝省略	=0	グラウト材ロス率（K）標準＝省略			
I　鋼材単価（円／m）	=1260	鋼材単価（円／m）			
J　グラウト材単価（円／ｍ３）	=48300	グラウト材単価（円／ｍ３）			
K　頭部処理材単価（円／組）	=4855	頭部処理材単価（円／組）			
市場単価　補正なし 1m当り鋼材数量　2.500/2.100=1.190m ﾛｽ率　K=0.400					
ｸﾞﾗｳﾄ注入量　V=((D^2*π)/(4*10^6))*1*(1+K)=0.002m3 1m当り頭部処理材　1/2.100=0.476組					

施 工 内 訳 表

法面工　機械播種施工による植生工　SF303　施工　第0-0002号内訳表

植生基材吹付工　厚５ｃｍ　施工規模　２５０～５００ｍ２未満　1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面工　機械播種施工による植生工 植生基材吹付工　厚５ｃｍ	1.000	ｍ２	5,750	5,750	RF106 6250*0.92
小計	1	ｍ２		5,750	
A　工種及び吹付厚	=3	植生基材吹付工　厚５ｃｍ			
B　施工規模	=3	施工規模　２５０～５００ｍ２未満			
D　施工基面からの法面の垂直高　Ａ＝１～７時	=1	法面の垂直高４５ｍ以下の部分			
E　枠内吹付の有無（Ａ＝１～７時選択）	=2	法枠内吹付あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2*K3=(1+0.15)*1.00*1.00*0.80=0.920					

吹付枠工　ラス張工　　SF327

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

施工規模　２５０～５００ｍ２未満　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
吹付枠工 　ラス張工	100.000	ｍ２	3,105	310,500	RF562 2300*1.35
計	100	ｍ２		310,500	
小計	1	ｍ２		3,105	
A　施工規模 C　法面清掃の有無	=3 =1	施工規模　２５０～５００ｍ２未満 法面清掃を必要とする			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.35)*1.00*1.00=1.350					

施 工 内 訳 表

吹付枠工　　SF323　　施工　第0-0004号内訳表

梁断面サイズ３００×３００　　施工規模　５００m以上　　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
吹付枠工　モルタル・コンクリート 梁断面　３００×３００	100.000	m	22,300	2,230,000	RF536 22300*1
計	100	m		2,230,000	
小計	1	m		22,300	
A　梁断面サイズ	=3	梁断面サイズ３００×３００			
B　施工規模	=1	施工規模　５００m以上			
C　時間的制約の有無（Ｂ＝１時選択）	=1	時間的制約なし			
D　水切りコンクリート数量（m3／100m）	=0	水切りコンクリート数量（m3／100m）			
E　表面コテ仕上げ数量（m2／100m）	=0	表面コテ仕上げ数量（m2／100m）			
F　間詰ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ加算額数量（m3／100m）	=0	間詰ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ加算額数量（m3／100m）			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.00)*1.00=1.000					