総 括 情 報 表

事務所	18 公　園　管理部
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00015-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8広場整備工事 井頭公園その４（補助公園）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	09　公園工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	36,113,000
法定福利費概算額	1,330,000
労務費調査水準	16,685,017

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	32,830,000		
計	32,830,000	3,283,000	36,113,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
基盤整備		1式		3,658,486	Y0VZZ
敷地造成工		1式		3,658,486	Y0V3A
掘削工		1式		56,270	Y0V3A200
掘削		1式		56,270	Y0V3A200400
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	170	m３	331	56,270	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 施工　第0-0008号内訳表
盛土工		1式		3,602,216	Y0V3A201
路体（築堤）盛土		1式		692,580	Y0V3A201403
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ） 20,000m3未満 障害なし	2,716	m３	255	692,580	SZA115　0 A=1,B=1 施工　第0-0009号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
客土		1式		1,762,350	Y0V3A201404
植栽土	379	m３	4,650	1,762,350	T1060　0
積込（ルーズ）		1式		300,019	Y0V3A201408
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,248	m３	240.4	300,019	SZA125　0 A=1,B=1 施工　第0-0010号内訳表
土砂等運搬		1式		847,267	Y0V3A201405
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 2.0km以下	1,248	m３	678.9	847,267	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1.8 施工　第0-0011号内訳表
植栽		1式		5,901,704	Y0WZZ
植栽工		1式		5,901,704	Y0W3D
地被類植栽工		1式		5,901,704	Y0W3D2AL

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
張芝		1式		5,901,704	Y0W3D2AL68D
張芝工 野芝 ベタ張り	3,788	m２	1,558	5,901,704	S0286　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=0 施工　第0-0012号内訳表
施設整備		1式		7,640,859	Y0XZZ
雨水排水設備工		1式		788,324	Y0X3H
作業土工		1式		117,465	Y0X3H20B
床掘り		1式		89,913	Y0X3H20B40R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	41	m３	2,193	89,913	SZA161　0 A=1,B=5,E=1,F=1 施工　第0-0013号内訳表
埋戻し		1式		27,552	Y0X3H20B5F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	7	m３	3,936	27,552	SZA181　0 A=5,B=1,D=1,E=1 施工　第0-0014号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
地下排水工		1式		670,859	Y0X3H25J
地下排水		1式		670,859	Y0X3H25J4CM
暗渠排水管（有孔管） 径200mm	80.7	m	8,313	670,859	G0100　0 科目　第0001号内訳表
電気設備工		1式		450,431	Y0X3J
作業土工		1式		131,802	Y0X3J20B
床掘り		1式		57,018	Y0X3J20B40R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	26	m３	2,193	57,018	SZA161　0 A=1,B=5,E=1,F=1 施工　第0-0013号内訳表
埋戻し		1式		74,784	Y0X3J20B5F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	19	m３	3,936	74,784	SZA181　0 A=5,B=1,D=1,E=1 施工　第0-0014号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電線管路工		1式		168,429	Y0X3J2BC
電線管		1式		168,429	Y0X3J2BC4TU
FEP管設置（Aイ） 径65mm×２条	31.0	m	2,918	90,458	G0400 科目　第0002号内訳表
FEP管設置（Aウ） 径30mm×１条、径65mm×２条	19.0	m	3,640	69,160	G0410 科目　第0003号内訳表
FEP管設置（Aス・Aセ） 径30mm×１条	4.5	m	1,958	8,811	G0420 科目　第0004号内訳表
ハンドホール工		1式		150,200	Y0X3J2BA
ハンドホール		1式		150,200	Y0X3J2BA5VJ
ハンドホール（情報ボックス工） ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	1	個	150,200	150,200	SZD931　　0 A=1 施工　第0-0015号内訳表
園路広場整備工		1式		4,743,443	Y0X3K

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
アスファルト舗装工		１式		1,418,744	Y0X3K212
下層路盤（歩道部）		１式		485,704	Y0X3K212440
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用	436	ｍ２	1,114	485,704	SZD006　0 A=150,B=1,D=4,E=1 施工　第0-0016号内訳表
表層（歩道部）		１式		933,040	Y0X3K212444
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚４０ｍｍ 全ての費用	436	ｍ２	2,140	933,040	SZD027　0 A=3,B=40,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0017号内訳表
コンクリート系舗装工		１式		869,423	Y0X3K2BE
インターロッキング舗装		１式		869,423	Y0X3K2BE4TZ
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用	103	ｍ２	1,114	114,742	SZD006　0 A=150,B=1,D=4,E=1 施工　第0-0016号内訳表
インターロッキングブロック設置 設置　直線配置　厚８ｃｍ 標準品 施工規模　１００ｍ２以上	103	ｍ２	7,327	754,681	SF250　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0018号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
園路縁石工		1式		2,455,276	Y0X3K2BK
床掘り		1式		89,913	Y0X3H20B40R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	41	m３	2,193	89,913	SZA161　0 A=1,B=5,E=1,F=1 施工　第0-0013号内訳表
埋戻し		1式		94,464	Y0X3H20B5F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	24	m３	3,936	94,464	SZA181　0 A=5,B=1,D=1,E=1 施工　第0-0014号内訳表
コンクリート縁石		1式		2,270,899	Y0X3K2BK4US
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	334.3	m	6,793	2,270,899	SZD245　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,H=4,I=1,K=1,L=1 施工　第0-0019号内訳表
構造物撤去工		1式		1,658,661	Y0X40
構造物取壊し工		1式		896,541	Y0X40204

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート構造物取壊し		1式		309,600	Y0X4020443Y
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	36	m3	8,600	309,600	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0020号内訳表
舗装版切断		1式		27,592	Y0X40204448
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	39.2	m	703.9	27,592	SZD321　0 A=1,B=1 施工　第0-0021号内訳表
舗装版破砕		1式		559,349	Y0X40204449
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	2,567	m2	217.9	559,349	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1 施工　第0-0022号内訳表
運搬処理工		1式		762,120	Y0X4020F
殻運搬		1式		432,350	Y0X4020F620
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	36	m3	1,399	50,364	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=5.7 施工　第0-0023号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬 舗装版破砕 6.5km以下 全ての費用	123	ｍ３	3,092	380,316	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,G=5.7 施工　第0-0024号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.1	ｍ３	16,700	1,670	T8232　0
殻処分		１式		329,770	Y0X4020F621
＃処分費（直接工事費用）＃	1	１式	329,770	329,770	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	36	ｍ３	2,200	79,200	S0020　0 A=2 施工　第0-0025号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	123	ｍ３	2,000	246,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0026号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0027号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				17,201,049	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
技術管理費		1式		548,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） ブルドーザ	1	式	548,000	548,000	SA130　0 A=2 施工　第0-0028号内訳表
現場環境改善費		1式		237,000	Z0010
算定式……237885=16871279*0.0141 対象額……16,871,279 率……0.0141				237,885	
共通仮設費（率分） 算定式……1678822=17201049*0.0976 <<0.0976 =(0.0976 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……17,201,049 率……0.0976		1式		1,678,822	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,463,822	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				19,664,871	
現場管理費 算定式……7392025=19664871*0.3759 <<0.3759 =(0.3759*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……19,664,871 率……0.3759		1式		7,392,025	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				27,056,896	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……5763118=27056896*0.2130 <<率の補正 0.2130 = 0.2130 ＊ 1.00 >> 対象額……27,056,896 率……0.2130		1式	前払補正係数1.0000	5,763,118	
契約保証費 算定式……10822=27056896*0.0004 対象額……27,056,896 率……0.0004		1式		10,822	
＊＊一般管理費等計＊＊				5,773,940	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊				32,830,000	
＊＊工事価格計＊＊				32,830,000	
消費税・地方消費税額 算定式……3283000=32830000*0.10 対象額……32,830,000 率……0.1000		1式		3,283,000	
＊＊請負工事費＊＊				36,113,000	

暗渠排水管（有孔管）

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

径200mm

100.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管 据付 波状管 全ての費用	100.0	m	3,662	366,200	SZA589　0 A=1,B=3,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0001号内訳表
フィルター材 砕石各種 単粒度砕石４号 全ての費用	32.9	m３	11,220	369,138	SZA593　0 B=7,C=1,D=1 施工　第0-0002号内訳表
土木シート 吸出防止材	240.0	m２	320	76,800	F0100　0
砂 埋戻し用	6.0	m３	3,200	19,200	F0200　0
小計	100.0	m		831,338	
計	1	m		8,313	

FEP管設置（Aイ）

G0400

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

径65㎜×２条

100.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管敷設 道路沿い（地中）	100.0	m	294	29,400	S3544　0 A=1,B=1,C=2 施工　第0-0003号内訳表
波付硬質ポリエチレン管 径65㎜	200.0	m	453	90,600	F0310　0
フィルター材 砕石各種 砂 全ての費用	11.0	m３	9,629	105,919	SZA593　0 B=7 施工　第0-0004号内訳表
埋設標識シート敷設	100.0	m	117	11,700	S3552　0 施工　第0-0005号内訳表
管路埋設標識シート W＝４００ｍｍ	100.0	m	542	54,200	F0400　0
小計	100.0	m		291,819	
計	1	m		2,918	

FEP管設置（Ａウ）

G0410

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

径30㎜×１条、径65㎜×２条

100.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管敷設 道路沿い（地中）	100.0	m	441	44,100	S3544　0 A=1,B=1,C=3 施工　第0-0006号内訳表
波付硬質ポリエチレン管 径30㎜	100.0	m	286	28,600	F0300　0
波付硬質ポリエチレン管 径65㎜	200.0	m	453	90,600	F0310　0
フィルター材 砕石各種 砂 全ての費用	14.0	m３	9,629	134,806	SZA593　0 B=7 施工　第0-0004号内訳表
埋設標識シート敷設	100.0	m	117	11,700	S3552　0 施工　第0-0005号内訳表
管路埋設標識シート Ｗ＝４００ｍｍ	100.0	m	542	54,200	F0400　0
小計	100.0	m		364,006	
計	1	m		3,640	

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

径30㎜×１条　　100.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管敷設 道路沿い（地中）	100.0	m	147	14,700	S3544　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0007号内訳表
波付硬質ポリエチレン管 径30㎜	100.0	m	286	28,600	F0300　0
フィルター材 砕石各種 砂 全ての費用	9.0	ｍ３	9,629	86,661	SZA593　0 B=7 施工　第0-0004号内訳表
埋設標識シート敷設	100.0	m	117	11,700	S3552　0 施工　第0-0005号内訳表
管路埋設標識シート Ｗ＝４００ｍｍ	100.0	m	542	54,200	F0400　0
小計	100.0	m		195,861	
計	1	m		1,958	

暗渠排水管　　SZA589

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

据付　　波状管　　全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
暗渠排水管	★			2,860 円／m
積算単価				
小計			3,662	
A　作業区分	=1	据付		
B　管種別	=3	波状管		
C　呼び径	=2	200～400㎜		
D　継手材料費	=1	継手材料費要		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

フィルター材　　SZA593　　施工　第0-0002号内訳表

砕石各種　　単粒度砕石４号　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	超低騒音・Ｃ付・排２０１４山０．５ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
砕石	★			4,520 円／ｍ３
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			11,220	
B　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	=7	砕石各種		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

波付硬質合成樹脂管敷設　　S3544

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

道路沿い（地中）　　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電工	1.000	人	29,400	29,400	RA405 0.5*2
計	100	m		29,400	
小計	1	m		294	
A　敷設撤去の別 B　作業種別・規格 C　条数による補正	=1 =1 =2	敷設 道路沿い（地中） 条数による補正			
作業内容による補正＝1.000 条数による補正＝2.000 標準歩掛*1.000*2.000					

フィルター材　　SZA593

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

砕石各種　　砂　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	超低騒音・Ｃ付・排２０１４山０．５ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
砕石	★			3,200 円／ｍ３
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			9,629	
B　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	=7	砕石各種		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

埋設標識シート敷設　　S3552

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

100　m　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	0.400	人	29,400	11,760	RA405
計	100	m		11,760	
小計	1	m		117	

施 工 内 訳 表

波付硬質合成樹脂管敷設　S3544　施工　第0-0006号内訳表
道路沿い（地中）　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電工	1.500	人	29,400	44,100	RA405 0.5*3
計	100	m		44,100	
小計	1	m		441	
A　敷設撤去の別 B　作業種別・規格 C　条数による補正	=1 =1 =3	敷設 道路沿い（地中） 条数による補正			
作業内容による補正＝1.000 条数による補正＝3.000 標準歩掛*1.000*3.000					

波付硬質合成樹脂管敷設　　S3544

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

道路沿い（地中）　　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電工	0.500	人	29,400	14,700	RA405 0.5*1
計	100	m		14,700	
小計	1	m		147	
A　敷設撤去の別 B　作業種別・規格 C　条数による補正	=1 =1 =1	敷設 道路沿い（地中） 条数による補正			
作業内容による補正＝1.000 条数による補正＝1.000 標準歩掛*1.000*1.000					

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　SZA115　施工　第0-0009号内訳表

20,000m3未満　障害なし　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］賃料　７ｔ級		
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額　ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型）		
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料　質量１１～１２ｔ		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	255.0	
A　ＩＣＴ施工による１工事当り全体盛土量　=1　20,000m3未満 B　障害の有無　=1　障害なし		

積込（ルーズ）　　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0011号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　2.0km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			678.9	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=1.8	運搬距離［ｋｍ］		

0-0030

張芝工　　S0286

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

野芝　　ベタ張り　　100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA125　12
造園工	1.100	人	27,000	29,700	RA020　12
普通作業員	2.300	人	24,300	55,890	RA010　12
目土	2.700	ｍ３	0	0	2
野芝	100.000	ｍ２	630	63,000	TL302　2
植栽割増	0.500	%	155,110	775	#02
計	100	ｍ２		155,885	
小計	1	ｍ２		1,558	
A　芝種類	=1	野芝			
B　作業区分	=1	ベタ張り			
C　芝串の計上	=2	芝串計上しない			
D　植栽割増の有無	=1	割増あり			
E　目土単価（円／ｍ３）	=0	目土単価（円／ｍ３）			

08-******00015-40　　栃木県　県土整備部

床掘り　　SZA161

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］　　排ガス２次山積０．２８ｍ３				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,193	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=5	小規模		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0014号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	排ガス２次山積０．２８ｍ３			
タンパ及びランマ［ランマ］	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,936	
A　施工方法	=5	小規模		
B　土質	=1	土砂		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1	全ての費用		

ハンドホール（情報ボックス工）　SZD931

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)　1　個　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．４５ｍ３		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
ハンドホール　★		111,000 円／個
軽油		
積算単価		
小計	150,200	
A　ｸﾚｰﾝ機種　=1　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0016号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,114	
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0017号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚４０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,140	
A　平均幅員	=3	1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=40	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

インターロッキングブロック設置　SF250

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

設置　直線配置　厚８ｃｍ　標準品　施工規模　１００ｍ２以上　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
インターロッキングブロック工　設置 Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	100.000	ｍ２	7,200	720,000	REG06 7200*1
砂 クッション用	3.870	ｍ３	3,300	12,771	TCE36
計	100	ｍ２		732,771	
小計	1	ｍ２		7,327	
A　作業区分 B　施工区分 C　ブロック種類	=1 =2 =1	設置 設置　直線配置　厚８ｃｍ 標準品			
D　敷材料の種類 E　敷材料の厚さ（ｃｍ） F　施工規模	=1 =3 =1	砂（クッション用） 敷材料の厚さ（ｃｍ） 施工規模　１００ｍ２以上			
G　時間的制約の有無 H　夜間作業の有無	=1 =1	時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし 敷材料　100*敷材料の厚さ*(1+補正係数)=100*3.000/100*(1+0.29)=3.870m3					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

地先境界ブロック　　SZD245
設置　　A種(120×120×600)

1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００			
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
積算単価				
小計			6,793	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=1	A種(120×120×600)		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり		
E　養生工の有無	=1	養生工なし		
F　基礎砕石規格	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=1	高炉		
H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
L　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0020号内訳表
無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	ｍ３		8,600	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

舗装版切断　SZD321

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0022号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			217.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0023号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　5.7km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,399	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=5.7	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0024号内訳表

舗装版破砕　　6.5km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,092	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=5.7	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

ブルドーザ　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
システム初期費（ＩＣＴ） ブルドーザ	1.000	式	548,000	548,000	TTA82
小計	1	式		548,000	
A　対象機械	=2	ブルドーザ			