総 括 情 報 表

事務所	01 宇都宮　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******07281-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	11 宇都宮土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】R8急傾斜地崩壊対策工事その１.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	07　砂防・地すべり等工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	49,896,000
法定福利費概算額	1,850,000
労務費調査水準	22,702,012

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	45,360,000		
計	45,360,000	4,536,000	49,896,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
斜面対策		1式		23,404,137	Y0GZZ
法面工		1式		23,404,137	Y0G1R
地山補強土工		1式		23,404,137	Y0G1R20L
材料費（補強材）		1式		6,397,350	Y0G1R20L41U
ロッド φ28.5×1,000 溶融亜鉛メッキ	148	本	4,320	639,360	W0100 999
ロッド φ28.5×1,500 溶融亜鉛メッキ	331	本	6,480	2,144,880	W0101 999
突起付カプラ φ28.5用 溶融亜鉛メッキ	296	個	2,160	639,360	W0102 999
ナット φ28.5用 溶融亜鉛メッキ	183	個	1,800	329,400	W0103 999

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
Y字ビット φ50×63	183	個	9,090	1,663,470	W0104 999
キャップ 防錆油入り、アルミ合金ダイカスト	183	個	2,860	523,380	W0105 999
キャップワッシャ 溶融亜鉛メッキ	183	個	1,340	245,220	W0106 999
蛇腹シース φ36.0×220 合成ゴム	183	個	1,160	212,280	W0107 999
位置決め工		1式		449,814	Y0G1R20L41T
位置決め	183	孔	2,458	449,814	V0100　0 施工　第0-0001号内訳表
鉄筋挿入工 自穿孔		1式		8,432,991	Y0G1R20L41U
削孔（粘性土）	322.1	m	11,422	3,679,026	V0220　0 施工　第0-0002号内訳表
削孔（軟岩）	291.3	m	14,835	4,321,435	V0310　0 施工　第0-0004号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
グラウト注入	1	m３	432,530	432,530	V0410　0 施工　第0-0005号内訳表
支圧板設置		１式		6,041,013	Y0G1R20L41U
支圧板設置	183	個	33,011	6,041,013	V0500　0 施工　第0-0006号内訳表
頭部連結		１式		2,082,969	Y0G1R20L41U
頭部連結	189	本	11,021	2,082,969	V0600　0 施工　第0-0007号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				23,404,137	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		692,000	Z0010
算定式……692762=23404137*0.0296 対象額……23,404,137 率……0.0296				692,762	
共通仮設費（率分） 算定式……3087005=23404137*0.1319 <<0.1319 =(0.1099 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……23,404,137 率……0.1099		1式		3,087,005	
＊＊共通仮設費計＊＊				3,779,005	
＊＊純工事費＊＊				27,183,142	
現場管理費 算定式……10432889=27183142*0.3838 <<0.3838 =(0.3489*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……27,183,142 率……0.3489		1式		10,432,889	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				37,616,031	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……7730094=37616031*0.2055　<<率の補正 0.2055 = 0.2055 ＊ 1.00 >> 対象額……37,616,031　前払補正係数1.0000 率……0.2055		1式		7,730,094	
契約保証費 算定式……15046=37616031*0.0004 対象額……37,616,031 率……0.0004		1式		15,046	
＊＊一般管理費等計＊＊				7,745,140	
＊＊工事価格＊＊				45,360,000	
＊＊工事価格計＊＊				45,360,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方消費税額 算定式……4536000=45360000*0.10 対象額……45,360,000 率……0.1000		1式		4,536,000	
＊＊請負工事費＊＊				49,896,000	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0009

位置決め　　V0100

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

10　孔　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人	32,600	6,520	RA125 1
法面工	0.40	人	32,400	12,960	RA025 1
普通作業員	0.20	人	24,300	4,860	RA010 1
諸雑費	1.0	%	24,340	243	#01
計	10	孔		24,583	
小計	1	孔		2,458	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0010

削孔（粘性土）　V0220

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.77	人	32,600	25,102	RA125　1
法面工	1.54	人	32,400	49,896	RA025　1
普通作業員	0.77	人	24,300	18,711	RA010　1
さく岩機損料 レッグハンマ30kg級	0.77	日	592	455	W0100
空気圧縮機運転 排ガス対策型 可搬式、エンジン駆動7.5～7.8m3/min	0.77	日	13,888	10,693	V0210　施工　第0-0003号内訳表
諸雑費	10.0	%	93,709	9,370	#01
計	10	m		114,227	
小計	1	m		11,422	

08-******07281-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0011

施 工 内 訳 表

空気圧縮機運転　V0210　施工　第0-0003号内訳表

排ガス対策型　可搬式、エンジン駆動7.5～7.8m3/min　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油	66	L	146	9,636	TSX24
空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料 排ガス２次７．５～７．８ｍ３／分	1.75	日	2,430	4,252	KQA71
小計	1	日		13,888	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0012

削孔（軟岩）　V0310

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.00	人	32,600	32,600	RA125　1
法面工	2.00	人	32,400	64,800	RA025　1
普通作業員	1.00	人	24,300	24,300	RA010　1
さく岩機損料 レッグハンマ30kg級	1.00	日	592	592	W0100
空気圧縮機運転 排ガス対策型 可搬式、エンジン駆動7.5～7.8m3/min	1.00	日	13,888	13,888	V0210　施工　第0-0003号内訳表
諸雑費	10.0	%	121,700	12,170	#01
計	10	m		148,350	
小計	1	m		14,835	

08-******07281-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0013

グラウト注入　　V0410

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	2.86	人	32,600	93,236	RA125　1
特殊作業員	2.86	人	27,500	78,650	RA005　1
法面工	2.86	人	32,400	92,664	RA025　1
普通作業員	2.86	人	24,300	69,498	RA010　1
セメント（普通ポルトランド） 　袋物（２５ｋｇ）　２ｔ未満	1.23	t	32,400	39,852	T1000
混和剤 　シーカセムFLC400	12.3	L	693	8,523	W0001
水	590.4	L	0	0	W0001
諸雑費	15	%	334,048	50,107	#01
小計	1	ｍ３		432,530	

08-******07281-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0014

支圧板設置　　V0500

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

10　個　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.71	人	32,600	23,146	RA125 1
特殊作業員	0.71	人	27,500	19,525	RA005 1
法面工	1.42	人	32,400	46,008	RA025 1
支圧板 A=0.22m2 溶融亜鉛メッキ	10	個	23,700	237,000	W0200
諸雑費	5	%	88,679	4,433	#01
計	10	個		330,112	
小計	1	個		33,011	

08-******07281-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0015

頭部連結　　V0600

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.24	人	32,600	7,824	RA125 1
特殊作業員	0.38	人	27,500	10,450	RA005 1
法面工	0.77	人	32,400	24,948	RA025 1
ワイヤロープ FC6×7、φ8、L=7m アルミ・亜鉛合金メッキ	10	本	6,570	65,700	W0300 ターンバックル等付属品含む
諸雑費	3	%	43,222	1,296	#01
計	10	本		110,218	
小計	1	本		11,021	

08-******07281-40　　栃木県　県土整備部