総 括 情 報 表

事務所	01 宇都宮　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00001-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	11 宇都宮土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8年度 道路改良工事 下岡本上三川線その１(快安道補).ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	36,641,000
法定福利費概算額	1,200,000
労務費調査水準	16,752,280

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	33,310,000		
計	33,310,000	3,331,000	36,641,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		10,553,674	YOHZZ
道路土工		1式		1,423,135	YOH1Y
掘削工		1式		147,295	YOH1Y200
掘削		1式		147,295	YOH1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	445	m３	331	147,295	SZA101　　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0019号内訳表
路床盛土工		1式		16,806	YOH1Y257
路床盛土		1式		16,806	YOH1Y257A07
歩道盛土 2.5m以上4.0m未満	16	m３	884.6	14,153	SZA117　　0 A=2 施工　第0-0020号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路肩盛土 2.5m以上4.0m未満	3	ｍ３	884.6	2,653	SZA117　0 A=2 施工　第0-0021号内訳表
残土処理工		１式		1,259,034	Y0H1Y205
土砂等運搬		１式		1,259,034	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 22.5km以下	434	ｍ３	2,901	1,259,034	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=2,G=15.7 施工　第0-0022号内訳表
地盤改良工		１式		1,300,133	Y0H01
置換工		１式		1,300,133	Y0H0125A
置換		１式		1,300,133	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００	55	ｍ３	2,793	153,615	S1803　0 A=2,B=1,D=1 施工　第0-0023号内訳表
路床置換工（有効層）	39	ｍ３	3,032	118,248	S1801　0 B=2,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0025号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床置換工（有効層）	38	m３	3,551	134,938	S1801　0 B=2,C=2 施工　第0-0027号内訳表
路床置換工（有効層）	95	m３	9,212	875,140	S1801　0 B=2,C=1 施工　第0-0029号内訳表
路床置換工（有効層）	6	m３	3,032	18,192	S1801　0 B=2,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0025号内訳表
擁壁工		１式		638,768	Y0H1S
作業土工		１式		156,768	Y0H1S20B
床掘り		m３		70,176	Y0H1S20B40R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	32	m３	2,193	70,176	SZA161　0 A=1,B=5,E=1,F=1 施工　第0-0031号内訳表
埋戻し		１式		86,592	Y0H1S20B5F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	22	m３	3,936	86,592	SZA181　0 A=5,B=1,D=1 施工　第0-0032号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャスト擁壁工		1式		482,000	Y0H1S20S
プレキャスト擁壁		1式		482,000	Y0H1S20SA1C
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎砕石あり	20.0	m	24,100	482,000	SZA531　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0033号内訳表
カルバート工		1式		985,715	Y0H20
作業土工		1式		49,932	Y0H2020B
床掘り		1式		26,316	Y0H2020B40R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	12	m３	2,193	26,316	SZA161　0 A=1,B=5,E=1,F=1 施工　第0-0031号内訳表
埋戻し		1式		23,616	Y0H2020B5F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	6	m３	3,936	23,616	SZA181　0 A=5,B=1,D=1,E=1 施工　第0-0032号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャストカルバート工		1式		935,783	Y0H2025G
プレキャストボックス		1式		935,783	Y0H2025G674
ボックスカルバート 300×300	6.6	m	36,447	240,550	G0120 科目　第0001号内訳表
ボックスカルバート 400×400	6.6	m	48,206	318,159	G0121 科目　第0002号内訳表
ボックスカルバート 450×450	4.7	m	56,685	266,419	G0122 科目　第0003号内訳表
遠心ボックスカルバート φ400	3.3	m	33,532	110,655	G0123 科目　第0004号内訳表
排水構造物工		1式		5,992,991	Y0H25
作業土工		1式		372,126	Y0H25200
床掘り		1式		135,966	Y0H2520040R

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	62	m３	2,193	135,966	SZA161　0 A=1,B=5,E=1,F=1 施工　第0-0031号内訳表
埋戻し		１式		236,160	Y0H252005F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	60	m３	3,936	236,160	SZA181　0 A=5,B=1,D=1,E=1 施工　第0-0032号内訳表
側溝工		１式		4,977,537	Y0H25201
プレキャストU型側溝		１式		98,971	Y0H2520143G
プレキャストU型側溝 U5　300×500	3.8	m	26,045	98,971	G0140 科目　第0005号内訳表
管（函）渠型側溝		１式		4,878,566	Y4519360000
管（函）渠型側溝　300×300（標準） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	103.2	m	19,210	1,982,472	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=2,J=8 施工　第0-0034号内訳表
管（函）渠型側溝　300×300（集水部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	24.0	m	38,700	928,800	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=2,I=2,J=8 施工　第0-0035号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管（函）渠型側溝　300×500（標準部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	8.8	m	22,520	198,176	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=2,J=10 施工　第0-0036号内訳表
管（函）渠型側溝（標準部)300×300 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	4.0	m	19,610	78,440	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=8 施工　第0-0037号内訳表
管（函）渠型自由勾配側溝（300×400） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	11.1	m	25,940	287,934	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=4,H=1,I=2,J=9 施工　第0-0038号内訳表
管（函）渠型自由勾配側溝（300×400）集水 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	4.0	m	42,720	170,880	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=5,H=1,I=2,J=9 施工　第0-0039号内訳表
管（函）渠型自由勾配側溝（300×500） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	9.2	m	28,650	263,580	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=4,H=1,I=2,J=10 施工　第0-0040号内訳表
管（函）渠型自由勾配側溝（300×500）集水 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	2.0	m	46,330	92,660	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=5,H=1,I=2,J=10 施工　第0-0041号内訳表
管（函）渠型自由勾配側溝（300×600） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	8.0	m	33,470	267,760	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=4,H=1,I=2,J=17 施工　第0-0042号内訳表
管（函）渠型自由勾配側溝（300×600） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	2.0	m	50,850	101,700	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=5,H=1,I=2,J=17 施工　第0-0043号内訳表
管（函）渠型自由勾配側溝（300×500）車両 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	8.9	m	31,160	277,324	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=3,G=4,H=1,I=2,J=10 施工　第0-0044号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管（函）渠型自由勾配側溝（400×800） 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	3.8	m	51,000	193,800	SZA597　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0045号内訳表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	1	m３	35,040	35,040	SZB401　0 A=1,B=4,E=2,G=1,K=2,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0046号内訳表
集水桝・マンホール工		１式		643,328	Y0H25203
現場打ち集水桝		１式		643,328	Y0H25203B1R
集水桝(1)	1	式	138,480	138,480	G0171 科目　第0006号内訳表
集水桝(2)	1	式	108,290	108,290	G0172 科目　第0007号内訳表
集水桝(3)	1	式	121,210	121,210	G0173 科目　第0008号内訳表
集水桝(4)	1	式	96,910	96,910	G0174 科目　第0009号内訳表
プレキャスト集水桝300×300×1000 個	1	個	84,115	84,115	G0175 科目　第0010号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャスト集水桝300×500×1000 個	1	個	94,323	94,323	G0176 科目　第0011号内訳表
構造物撤去工		1式		212,932	Y0H09
道路付属物撤去工		1式		3,879	Y0H26221
視線誘導標撤去		1式		3,879	Y0H262215LH
道路付属物撤去工　視線誘導標撤去 土中建込用 施工規模　１０本未満	3	本	1,293	3,879	SF575　0 A=1,B=3,C=3,D=1 施工　第0-0047号内訳表
構造物取壊し工		1式		130,997	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		1式		91,580	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	0.3	ｍ３	8,600	2,580	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0048号内訳表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	5	ｍ３	17,800	89,000	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0049号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断					YOH0921DA6E
		1式		14,359	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	20.4	m	703.9	14,359	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0050号内訳表
舗装版破砕					YOH0921DA6G
		1式		25,058	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	115	m２	217.9	25,058	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0051号内訳表
運搬処理工					YOH092HO
		1式		78,056	
殻運搬					YOH092HOA0K
		1式		41,826	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	0.3	m３	1,399	419	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,F=1,G=5.3 施工　第0-0052号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	5	m３	1,735	8,675	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=5.3 施工　第0-0053号内訳表
殻運搬 舗装版破砕 5.5km以下 全ての費用	6	m３	5,177	31,062	SZA961　0 A=3,B=4,C=1,E=1,F=1,G=5.3 施工　第0-0054号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.1	ｍ３	16,700	1,670	T8232　0
殻処分		１式		36,230	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		36,230	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	0.3	ｍ３	2,200	660	S0020　0 A=2 施工　第0-0055号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	5	ｍ３	3,800	19,000	S0020　0 A=1 施工　第0-0056号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	6	ｍ３	2,000	12,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0057号内訳表
処分費(汚泥) 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0058号内訳表
舗装		１式		6,716,718	Y0IZZ
舗装工		１式		2,905,965	Y0I24

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
アスファルト舗装工 車道舗装		１式		2,905,965	YOI24212
下層路盤（車道・路肩部）		１式		277,359	YOI24212A1J
下層路盤（車道・路肩部）（本線部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用	71	ｍ２	746	52,966	SZD005　0 A=150,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0059号内訳表
下層路盤（車道・路肩部）（市道交差部） 全仕上り厚２００ｍｍ 1層施工 全ての費用	27	ｍ２	886.2	23,927	SZD005　0 A=200,B=1,F=1 施工　第0-0060号内訳表
路盤工（人力施工）（本線部） 車道部下層路盤 仕上り厚１５０ｍｍ	129	ｍ２	1,554	200,466	S1808　0 A=3,B=1,C=2,D=150 施工　第0-0061号内訳表
下層路盤（歩道部）		１式		529,941	YOI24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用	321	ｍ２	973.7	312,557	SZD006　0 A=100,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0062号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚３７０ｍｍ 2層施工 全ての費用	43	ｍ２	2,424	104,232	SZD006　0 A=370,B=2,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0063号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚５２０ｍｍ 3層施工 全ての費用	32	ｍ２	3,536	113,152	SZD006　0 A=520,B=3,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0064号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
上層路盤（車道・路肩部）		１式		385,513	YOI24212A1L
上層路盤（車道・路肩部）（本線部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	74	ｍ２	1,010	74,740	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,M=1 施工　第0-0065号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）（本線暗渠部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	21	ｍ２	1,010	21,210	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,M=1 施工　第0-0066号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）（市道暗渠部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	12	ｍ２	1,010	12,120	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,M=1 施工　第0-0067号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）（市道交差部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	27	ｍ２	1,010	27,270	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1 施工　第0-0068号内訳表
路盤工(本線部)（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚１５０ｍｍ	133	ｍ２	1,881	250,173	S1808　0 A=4,B=1,C=3,D=150 施工　第0-0069号内訳表
基層（車道・路肩部）		１式		685,744	YOI24212A1N
基層（車道・路肩部）（本線部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	74	ｍ２	2,408	178,192	SZD021　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=22,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0070号内訳表
基層（車道・路肩部）（市道暗渠部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	21	ｍ２	2,408	50,568	SZD021　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=22,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0071号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基層（車道・路肩部）（人力施工） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	132	ｍ２	3,462	456,984	SZD021　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=22,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0072号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		315,972	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部）（本線部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	74	ｍ２	2,358	174,492	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,J=1,K=1 施工　第0-0073号内訳表
表層（車道・路肩部）（本線暗渠部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	21	ｍ２	2,358	49,518	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,J=1 施工　第0-0074号内訳表
表層（車道・路肩部）（市道交差部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	27	ｍ２	2,358	63,666	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,J=1 施工　第0-0075号内訳表
表層（車道・路肩部）（市道暗渠部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	12	ｍ２	2,358	28,296	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,J=1 施工　第0-0076号内訳表
表層（歩道部）		１式		711,436	YOI24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	407	ｍ２	1,748	711,436	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0077号内訳表
縁石工		１式		2,096,107	YOI31

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
作業土工		1式		170,541	Y0I31200
床掘り		1式		76,755	Y0I3120040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	35	m３	2,193	76,755	SZA161　0 A=1,B=5,E=1,F=1 施工　第0-0031号内訳表
埋戻し		1式		93,786	Y0I312005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	29	m３	3,234	93,786	SZA181　0 A=4,D=1 施工　第0-0078号内訳表
縁石工		1式		1,925,566	Y0I31201
歩車道境界ブロック		1式		1,132,906	Y0I3120143N
歩車道境界ブロック　縁石　斜ﾌﾞﾛｯｸ部7cm 設置 各種(600mm以下､50kg未満)	1.8	m	7,055	12,699	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0079号内訳表
歩車道境界ブロック　縁石　斜ﾌﾞﾛｯｸ10cm 設置 各種(600mm以下､50kg未満)	7.2	m	6,771	48,751	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0080号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
歩車道境界ブロック　縁石(1)一般部25cm 設置 B種(180/205×250×600)	134.5	m	5,719	769,205	SZD241　0 A=1,B=2,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0081号内訳表
歩車道境界ブロック　縁石(２)H=10cm 設置 B種(180/205×250×600)	30.8	m	5,719	176,145	SZD241　0 A=1,B=2,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0082号内訳表
歩車道境界ブロック （３） H=70mm	11.8	m	10,687	126,106	G0180 科目　第0012号内訳表
地先境界ブロック		１式		792,660	YOI31201430
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	115.7	m	6,851	792,660	SZD245　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,F=4,G=2,H=4,I=1,K=1,L=2 施工　第0-0083号内訳表
区画線工		１式		3,448	YOI33
区画線工		１式		3,448	YOI33200
溶融式区画線		１式		3,448	YOI33200043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　４５ｃｍ 全ての費用	4	m	862	3,448	S4600　0 A=1,B=4,C=1,D=1,E=1,F=2,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0084号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属施設工		１式		136,198	Y0I28
道路付属物工		１式		136,198	Y0I2821C
道路鋲		１式		136,198	Y0I2821C43X
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個以上３０個未満	27	個	2,194	59,238	SF567　　0 A=1,B=6,C=2,D=3,E=1 施工　第0-0085号内訳表
道路付属物設置工　境界杭設置 コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満	7	本	6,838	47,866	SF563　　0 A=2,B=3,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0086号内訳表
道路付属物設置工　境界鋲設置 金属製 施工規模　１０枚以上３０枚未満	13	枚	2,238	29,094	SF571　　0 A=2,B=3,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0087号内訳表
仮設工		１式		1,575,000	Y0I36
交通管理工		１式		1,575,000	Y0I36232
交通誘導警備員		１式		1,575,000	Y0I36232Y21

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	1,575,000	1,575,000	S0914　0 A=45,B=2,C=2 施工　第0-0088号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				17,270,392	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
技術管理費		1式		204,000	Z0006
平板載荷試験	1	箇所	204,000	204,000	F0250　0
現場環境改善費		1式		241,000	Z0010
算定式……241278=17234162*0.0140 対象額……17,234,162 率……0.0140				241,278	
共通仮設費（率分） 算定式……2393676=17270392*0.1386 <<0.1386 =(0.1155 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……17,270,392 率……0.1155		1式		2,393,676	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		248,700	Z0041

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
＊＊共通仮設費計＊＊				3,087,376	
＊＊純工事費＊＊				20,357,768	
現場管理費 算定式……7144751=20109068*0.3553 <<0.3553 =(0.3230*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……20,109,068 率……0.3230		1式		7,144,751	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				27,502,519	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
一般管理費等					
算定式……5799612=27253819*0.2128　<<率の補正 0.2128 =		0.2128 ＊ 1.00 >>			
対象額……27,253,819		前払補正係数1.0000			
率……0.2128		1 式		5,799,612	
契約保証費					
算定式……10901=27253819*0.0004					
対象額……27,253,819					
率……0.0004		1 式		10,901	
＊＊一般管理費等計＊＊				5,810,513	
＊＊工事価格＊＊				33,310,000	
＊＊工事価格計＊＊				33,310,000	
消費税・地方 消費税額					
算定式……3331000=33310000*0.10					
対象額……33,310,000					
率……0.1000		1 式		3,331,000	
＊＊請負工事費＊＊				36,641,000	

ボックスカルバート

G0120

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

300×300

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	36,030	360,300	SZA585　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=1 施工　第0-0001号内訳表
基面整正	8.6	m２	486	4,179	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		364,479	
計	1	m		36,447	

ボックスカルバート

G0121

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

400×400

10.0　m　当り

施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	47,730	477,300	SZA585　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=1 施工　第0-0003号内訳表
	基面整正	9.8	m２	486	4,762	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
	小計	10.0	m		482,062	
	計	1	m		48,206	

ボックスカルバート

G0122

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

450×450

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	56,180	561,800	SZA585　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=1 施工　第0-0004号内訳表
基面整正	10.40	m２	486	5,054	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		566,854	
計	1	m		56,685	

遠心ボックスカルバート

G0123

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

φ400

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	8,836	88,360	SZA585　0 A=1,B=3,C=1,D=4,E=1,G=1 施工　第0-0005号内訳表
遠心ボックスカルバート（材料費） φ400	4.2	個	58,800	246,960	W0001 999
小計	10.0	m		335,320	
計	1	m		33,532	

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

U5　300×500　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝据付 １０００ｋｇ／個以下 車道用Ｕ５型　３００×５００	10.0	m	18,957	189,570	S4628　0 A=1,B=12,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1.05, J=2,K=2 施工　第0-0006号内訳表
コンクリート蓋版据付 側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００	19.8	枚	3,580	70,884	S4608　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0007号内訳表
小計	10.0	m		260,454	
計	1	m		26,045	

G0171

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　普通 0.55m3を超え0.58m3以下	1	箇所	85,040	85,040	SZA633　0 B=16, C=1, D=1, E=2, F=4, G=1, I=1, J=1 施工　第0-0008号内訳表
集水ます用グレーチング（網目：普通） 車道用Ｔ－２５　７００×７００	1	枚	47,500	47,500	T3903　0
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	2	本	2,970	5,940	T5341　0
計	1	式		138,480	

G0172

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　普通 0.43m3を超え0.46m3以下	1	箇所	71,090	71,090	SZA633　0 B=12,C=1,D=1,E=2,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0009号内訳表
集水ます用グレーチング（網目：普通） 車道用Ｔ－２５　６００×６００	1	枚	37,200	37,200	T3902　0
計	1	式		108,290	

G0173

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　普通 0.49m3を超え0.52m3以下	1	箇所	78,070	78,070	SZA633　0 B=14, C=1, D=1, E=2, F=4, G=1, I=1, J=1 施工　第0-0010号内訳表
集水ます用グレーチング（網目：普通） 車道用Ｔ－２５　６００×６００	1	枚	37,200	37,200	T3902　0
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	2	本	2,970	5,940	T5341　0
計	1	式		121,210	

G0174

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　普通 0.34m3を超え0.36m3以下	1	箇所	59,710	59,710	SZA633　0 B=8,C=2,D=1,E=2,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0011号内訳表
集水ます用グレーチング（網目：普通） 車道用Ｔ－２５　６００×６００	1	枚	37,200	37,200	T3902　0
計	1	式		96,910	

プレキャスト集水桝300×300×1000　G0175

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

個　　1　個　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 全ての費用	1	基	6,115	6,115	SZA601　0 A=1,B=3,C=1,D=1 施工　第0-0012号内訳表
プレキャスト集水桝（材料費）	1	基	78,000	78,000	SZA602　0 施工　第0-0013号内訳表
計	1	個		84,115	

プレキャスト集水桝300×500/500　G0176

科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表

個　　1　個　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 全ての費用	1	基	7,423	7,423	SZA601　0 A=1,B=4,C=1,D=1 施工　第0-0014号内訳表
プレキャスト集水桝（材料費）	1	基	86,900	86,900	SZA602　0 施工　第0-0015号内訳表
計	1	個		94,323	

歩車道境界ブロック（３）

G0180

科 目 内 訳 表

科目　第0012号内訳表

H=70mm

10　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	10	m	6,270	62,700	SZD241　0 A=1,B=2,C=1,D=2,F=4,K=1 施工　第0-0016号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.71	m３	37,650	26,731	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0017号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.3	m２	5,285	17,440	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0018号内訳表
小計	10	m		106,871	
計	1	m		10,687	

栃木県　県土整備部

ボックスカルバート　SZA585

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

据付　2.0m/個　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート	★			36,000 円／個
積算単価				
小計			36,030	
A　作業区分	=1	据付		
B　製品長	=3	2.0m/個		
C　内空幅･内空高(m)	=1	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25		
D　基礎材種別	=1	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ		
E　PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
G　費用の内訳	=1	全ての費用		

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

施 工 内 訳 表

ボックスカルバート　SZA585　施工　第0-0003号内訳表

据付　2.0m/個　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート　★				59,400 円／個
積算単価				
小計			47,730	
A　作業区分	=1	据付		
B　製品長	=3	2.0m/個		
C　内空幅･内空高(m)	=1	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25		
D　基礎材種別	=1	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ		
E　PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
G　費用の内訳	=1	全ての費用		

ボックスカルバート　SZA585

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

据付　2.0m/個　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート　★				76,300 円／個
積算単価				
小計			56,180	
A　作業区分	=1	据付		
B　製品長	=3	2.0m/個		
C　内空幅･内空高(m)	=1	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25		
D　基礎材種別	=1	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ		
E　PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
G　費用の内訳	=1	全ての費用		

ボックスカルバート　　SZA585

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

据付　　2.0m/個　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート	★			0 円／個
積算単価				
小計			8,836	
A　作業区分	=1	据付		
B　製品長	=3	2.0m/個		
C　内空幅･内空高(m)	=1	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25		
D　基礎材種別	=4	基礎材なし		
E　PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
G　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

Ｕ型側溝据付　　S4628　　施工　第0-0006号内訳表

１０００ｋｇ／個以下　　車道用Ｕ５型　３００×５００　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　Ｕ型側溝 L=2000mm　1000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
長尺Ｕ型側溝 Ｕ５－Ｗ３００mm×Ｈ５００mm	10.000	m	14,300	143,000	T1607
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	1.260	ｍ３	2,200	2,772	TCF04 1.05*1.2 基礎砕石
計	10	m		189,572	
小計	1	m		18,957	
A　作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B　側溝規格（Ｗ×ｈ）	=12	車道用Ｕ５型　３００×５００			
C　２ｍ換算個当り質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
G　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
H　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工する			
I　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=1.05	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）			
J　基礎砕石規格	=2	ＲＣ－４０			
K　側溝本体の長さ	=2	Ｌ＝２０００使用			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　4,380.00					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	1.00				
標準単価　補正なし					

コンクリート蓋版据付　　S4608

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
側溝蓋　（栃木県型） Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００	1.000	枚	2,580	2,580	T1651
小計	1	枚		3,580	
A　作業区分 B　コンクリート蓋版規格 C　蓋版１枚当り質量	=1 =1 =2	設置（蓋版材料費計上） 側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００ ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無 F　法面小段面	=1 =1 =1	無し 夜間作業（２０時～６時）なし 法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６ ;標準単価　＝　1,000.00 ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝ ;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	 1.00 1.00				

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0008号内訳表

１８－８－２５　普通　0.55m3を超え0.58m3以下　1　箇所　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			85,040	
B 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=16	0.55m3を超え0.58m3以下		
C ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
D 養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=2	普通		
F ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0009号内訳表

１８－８－２５　普通　0.43m3を超え0.46m3以下　1　箇所　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			71,090	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=12	0.43m3を超え0.46m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=2	普通		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0010号内訳表

１８－８－２５　普通　0.49m3を超え0.52m3以下　1　箇所　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			78,070	
B 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=14	0.49m3を超え0.52m3以下		
C ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
D 養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=2	普通		
F ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0011号内訳表

１８－８－２５　普通　0.34m3を超え0.36m3以下　1　箇所　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			59,710	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=8	0.34m3を超え0.36m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=2	人力打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=2	普通		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝　　SZA601　　施工　第0-0012号内訳表

据付　　200kgを超え400kg以下　　全ての費用　　1　基　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	6,115	
A　作業区分　=1　据付		
B　製品質量(kg/基)　=3　200kgを超え400kg以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		

プレキャスト集水桝（材料費）　SZA602

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　基　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
集水桝　★		78,000 円／基
小計	78,000	

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝　　SZA601　　施工　第0-0014号内訳表

据付　　400kgを超え600kg以下　　全ての費用　　1　基　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	7,423	
A　作業区分　=1　据付		
B　製品質量(kg/基)　=4　400kgを超え600kg以下		
C　基礎砕石の有無　=1　基礎砕石あり		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		

プレキャスト集水桝（材料費）　SZA602

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

1　基　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
集水桝　★		86,900 円／基
小計	86,900	

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0016号内訳表

設置　B種(180/205×250×600)　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料	クレーン付き山積０．０９ｍ３			
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック	Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００			
軽油				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
積算単価				
小計			6,270	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=2	B種(180/205×250×600)		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
F　基礎砕石規格	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

コンクリート　　SZB401

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

小型構造物　　人力打設　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			37,650	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A　型枠の種類　=1　一般型枠 B　構造物の種類　=5　均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

歩道盛土　　SZA117　　施工　第0-0020号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料　　質量３～４ｔ		
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．２８ｍ３		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	884.6	
A　施工幅員　　=2　　2.5m以上4.0m未満		

施 工 内 訳 表

路肩盛土　　SZA117　　施工　第0-0021号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料　　質量３～４ｔ		
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．２８ｍ３		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	884.6	
A　施工幅員　　=2　　2.5m以上4.0m未満		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0022号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　22.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,901	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=2	豪雪割増なし		
G　運搬距離［ｋｍ］	=15.7	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0023号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	126.9	12,690	SZA109　施工　第0-0024号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		279,390	
小計	1	ｍ３		2,793	
A　路床材種別 B　施工数量 D　障害の有無	=2 =1 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 標準（10,000m3未満） 障害なし			

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			126.9	
A　作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B　施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C　障害の有無	=1	障害なし		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	ｍ３	365.3	36,530	SZA117　施工　第0-0026号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		303,230	
小計	1	ｍ３		3,032	
B　路床材種別 C　施工幅員 D　施工数量	=2 =3 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 4.0m以上 20,000m3未満			
E　障害の有無	=1	障害なし			

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0026号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］賃料	７ｔ級			
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料	質量１１～１２ｔ			
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			365.3	
A　施工幅員	=3	4.0m以上		
B　施工数量	=1	20,000m3未満		
C　障害の有無	=1	障害なし		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	ｍ３	884.6	88,460	SZA117　施工　第0-0028号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		355,160	
小計	1	ｍ３		3,551	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m以上4.0m未満			

路床盛土　　SZA117

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料	山積０．２８ｍ３			
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			884.6	
A　施工幅員	=2	2.5m以上4.0m未満		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m未満	100.000	ｍ３	6,545	654,500	SZA117　施工　第0-0030号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		921,200	
小計	1	ｍ３		9,212	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m未満			

路床盛土　　SZA117

施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号内訳表

2.5m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　質量０．８～１．１ｔ		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,545	
A　施工幅員　　=1　　2.5m未満		

床掘り　　SZA161

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］　　排ガス２次山積０．２８ｍ３				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,193	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=5	小規模		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0032号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	排ガス２次山積０．２８ｍ３			
タンパ及びランマ［ランマ］	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,936	
A　施工方法	=5	小規模		
B　土質	=1	土砂		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁設置　SZA531　施工　第0-0033号内訳表

0.5m以上1.0m以下　基礎砕石あり　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
コンクリート擁壁	★			28,800 円／個
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			24,100	
A　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	=1	0.5m以上1.0m以下		
B　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
C　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均しｺﾝｸﾘｰﾄあり		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　300×300（標準）　SZA597　　施工　第0-0034号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			19,210	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　300×300（集水部）　SZA597　　施工　第0-0035号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用　縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			38,700	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　300×500（標準部）　SZA597　　施工　第0-0036号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　縦横断型 300×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			22,520	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=10	300×500×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝（標準部)300×300　SZA597　施工　第0-0037号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊)				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			19,610	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型自由勾配側溝（300×400）　SZA597　　施工　第0-0038号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 蓋別体 固定ｽﾘｯﾄ　縦横断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			25,940	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=4	標準部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型自由勾配側溝（300×400）集水　　SZA597　　施工　第0-0039号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
管(函)渠型側溝 集水部 蓋別体 固定ｽﾘｯﾄ用　　縦横断型 300×400		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	42,720	
A 作業区分 =1 据付 B 内径又は内空幅(mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無 =1 基礎砕石あり D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =1 計上有り F スリット区分 =1 固定スリット		
G 用途区分 =5 集水部・蓋別体 H 縁石加工区分 =1 無し		
I 縦断型/縦横断型 =2 縦横断型 J 寸法 =9 300×400×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型自由勾配側溝（300×500）　SZA597　　施工　第0-0040号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 蓋別体 固定ｽﾘｯﾄ　縦横断型 300×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			28,650	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=4	標準部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=10	300×500×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型自由勾配側溝（300×500）集水　　SZA597　　施工　第0-0041号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
管(函)渠型側溝 集水部 蓋別体 固定ｽﾘｯﾄ用　　縦横断型 300×500		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	46,330	
A 作業区分 =1 据付 B 内径又は内空幅(mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無 =1 基礎砕石あり D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =1 計上有り F スリット区分 =1 固定スリット		
G 用途区分 =5 集水部・蓋別体 H 縁石加工区分 =1 無し		
I 縦断型/縦横断型 =2 縦横断型 J 寸法 =10 300×500×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型自由勾配側溝（300×600）　SZA597　　施工　第0-0042号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 蓋別体 固定ｽﾘｯﾄ　縦横断型 300×600				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			33,470	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=4	標準部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=17	300×600×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型自由勾配側溝（300×600）　SZA597　　施工　第0-0043号内訳表

据付　200㎜以上300㎜以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 蓋別体 固定ｽﾘｯﾄ用　縦横断型 300×600				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			50,850	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(㎜)	=1	200㎜以上300㎜以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=5	集水部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=17	300×600×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型自由勾配側溝（300×500）車両　SZA597　　施工　第0-0044号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 蓋別体 ｽﾘｯﾄ無　縦横断型 300×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			31,160	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=3	スリット無し		
G 用途区分	=4	標準部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=10	300×500×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型自由勾配側溝（400×800）　SZA597　　施工　第0-0045号内訳表

据付　300mmを超え400mm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
側溝	★			44,600 円／m
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			51,000	
A　作業区分	=1	据付		
B　内径又は内空幅(mm)	=2	300mmを超え400mm以下		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　材料費計上方法	=2	計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0046号内訳表

無筋･鉄筋構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			35,040	
A　構造物種別	=1	無筋･鉄筋構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
G　現場内小運搬の有無	=1	現場内小運搬あり		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=2	普通セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

道路付属物撤去工　視線誘導標撤去　　SF575　　施工　第0-0047号内訳表

土中建込用　　施工規模　１０本未満　　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標撤去工　スノーポール併用型含 土中建込	1.000	本	1,293	1,293	RGL02 995*1.3
小計	1	本		1,293	
A　施工区分	=1	土中建込用			
B　施工規模	=3	施工規模　１０本未満			
C　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0048号内訳表

無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	ｍ３		8,600	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0049号内訳表

鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	ｍ３		17,800	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0050号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　SZD311　施工　第0-0051号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　騒音振動対策不要　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　山積０．４５ｍ３				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			217.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0052号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　5.7km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,399	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=5.3	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0053号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　5.7km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,735	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=5.3	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0054号内訳表

舗装版破砕　　5.5km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　２ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			5,177	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=4	機械積込(小規模土工)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=5.3	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0055号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0056号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0057号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

処分費(汚泥)　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0058号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）（本線部）　SZD005　施工　第0-0059号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			746.0	
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）（市道交差部）　SZD005　　施工　第0-0060号内訳表

全仕上り厚２００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			886.2	
A　全仕上り厚(mm)	=200	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）（本線部）　S1808　施工　第0-0061号内訳表

車道部下層路盤　仕上り厚１５０ｍｍ　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	3.600	人	24,300	87,480	RA010　1 3.6*1 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	19.350	ｍ３	2,200	42,570	TCF04 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	29.000	%	87,480	25,369	#01
計	100	ｍ２		155,419	
小計	1	ｍ２		1,554	
A　路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=150	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝150.000／１５０＝1層					

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0062号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			973.7	
A　全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0063号内訳表

全仕上り厚３７０ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,424	
A　全仕上り厚(mm)	=370	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=2	2層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0064号内訳表

全仕上り厚５２０ｍｍ　3層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,536	
A　全仕上り厚(mm)	=520	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=3	3層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）（本線部）　SZD009　施工　第0-0065号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,010	
A　材料	=2	粒度調整砕石		
D　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E　施工区分	=1	1層施工		
H　材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
M　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）（本線暗渠部）　SZD009　施工　第0-0066号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,010	
A　材料	=2	粒度調整砕石		
D　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E　施工区分	=1	1層施工		
H　材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
M　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）（市道暗渠部）　SZD009　施工　第0-0067号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,010	
A　材料	=2	粒度調整砕石		
D　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E　施工区分	=1	1層施工		
H　材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
M　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）（市道交差部）　SZD009　　施工　第0-0068号内訳表

粒度調整砕石　　全仕上り厚１５０ｍｍ　　全ての費用　　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,010	
A　材料	=2	粒度調整砕石		
D　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E　施工区分	=1	1層施工		
H　材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
M　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工(本線部)（人力施工）　S1808　施工　第0-0069号内訳表

車道部上層路盤　仕上り厚１５０ｍｍ　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010　1 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整砕石 Ｍ－４０	19.350	ｍ３	3,550	68,692	TCD20 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	ｍ２		188,102	
小計	1	ｍ２		1,881	
A　路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=3	粒調砕石Ｍ４０～０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=150	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝150.000／１５０＝1層					

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）（本線部）　SZD021　施工　第0-0070号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,408	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）（市道暗渠部）　SZD021　　施工　第0-0071号内訳表

3.0m超　　平均仕上り厚５０ｍｍ　　全ての費用　　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,408	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）（人力施工）　SZD021　　施工　第0-0072号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,462	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）（本線部）　SZD023　施工　第0-0073号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,358	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）（本線暗渠部）　SZD023　施工　第0-0074号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,358	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）（市道交差部）　SZD023　施工　第0-0075号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,358	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）（市道暗渠部）　SZD023　施工　第0-0076号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,358	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0077号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,748	
A　平均幅員	=3	1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

埋戻し　　SZA181　　# 施 工 内 訳 表　　施工　第0-0078号内訳表

最大埋戻幅1m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３			
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,234	
A　施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック 縁石 斜ﾌﾞﾛｯｸ部7cm　SZD241　施工　第0-0079号内訳表

設置　各種(600㎜以下､50kg未満)　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			3,933 円／m
積算単価				
小計			7,055	
A 作業区分	=1	設置		
B ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600㎜以下､50kg未満)		
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック 縁石 斜ﾌﾞﾛｯｸ10cm　　SZD241　　施工　第0-0080号内訳表

設置　　各種(600㎜以下､50kg未満)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			3,650 円／m
積算単価				
小計			6,771	
A 作業区分	=1	設置		
B ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600㎜以下､50kg未満)		
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　縁石(1)一般部25cm　SZD241　施工　第0-0081号内訳表

設置　B種(180/205×250×600)　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．０９ｍ３				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック	Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００			
軽油				
積算単価				
小計			5,719	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=2	B種(180/205×250×600)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　縁石(２)H=10cm　SZD241　施工　第0-0082号内訳表

設置　B種(180/205×250×600)　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．０９ｍ３				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック	Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００			
軽油				
積算単価				
小計			5,719	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=2	B種(180/205×250×600)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

地先境界ブロック　　SZD245　　施工　第0-0083号内訳表

設置　　A種(120×120×600)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００			
生コンクリート（１８－８－２５）	普通（W／C　６０%以下）			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
積算単価				
小計			6,851	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=1	A種(120×120×600)		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり		
E　養生工の有無	=2	養生工あり		
F　基礎砕石規格	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=2	普通		
H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
L　水セメント比	=2	水セメント比６０%以下		

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0084号内訳表
溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　45ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	465	465,000	T3A09 465*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,170.000	ｋｇ	252	294,840	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	75.000	ｋｇ	187	14,025	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	75.000	ｋｇ	785	58,875	T4A11　1
軽油	73.000	Ｌ	146	10,658	TSX24　1
雑材料	5.000	％	378,398	18,919	#01
計	1,000	ｍ		862,317	
小計	1	ｍ		862	
A　施工区分	=1	溶融式（手動）			
B　規格・仕様	=4	実線　４５ｃｍ			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			
E　色	=1	由			
F　塗装厚	=2	１．０ｍｍ			
G　舗装種別	=1	アスファルト			
H　排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0085号内訳表

小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　１０個以上３０個未満　　1　　個　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,194	2,194	RGJ48 2090*1.05
小計	1	個		2,194	
A　作業区分	=1	設置			
B　規格仕様区分	=6	小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ			
C　施工規模	=2	施工規模　１０個以上３０個未満			
D　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.05)*1.00*1.00=1.050					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界杭設置　　SF563　　施工　第0-0086号内訳表

コンクリート製　根巻き基礎なし　　施工規模　１０本未満　　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
境界杭設置工　設置手間 　コンクリート製　根巻き基礎なし	1.000	本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） 　１２０ｍｍ×１２０ｍｍ×長９００ｍｍ	1.000	本	1,560	1,560	T1680
小計	1	本		6,838	
A　施工区分	=2	コンクリート製　根巻き基礎なし			
B　施工規模	=3	施工規模　１０本未満			
C　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
E　境界杭計上の有無	=1	境界杭計上あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界鋲設置　　SF571　　施工　第0-0087号内訳表

金属製　　施工規模　１０枚以上３０枚未満　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
境界鋲設置工　設置手間 金属製	1.000	枚	1,380	1,380	RGJ64 1150*1.2
境界鋲（真鍮製） ５×５cm　（3文字入り）	1.000	個	858	858	T7888
小計	1	枚		2,238	
A　施工規模 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =3 =1	施工規模　１０枚以上３０枚未満 ≪条件不要≫ 夜間作業（２０時～６時）なし			
D　境界鋲計上の有無 E　使用境界鋲種別	=1 =1	境界鋲計上あり ５×５cm　（３文字入り）			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.20)*1.00*1.00=1.200					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0088号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	90.000	人・日	17,500	1,575,000	SA063　施工　第0-0089号内訳表
小計	1	式		1,575,000	
A　必要日数	=45	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0089号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			