総 括 情 報 表

事務所	01 宇都宮　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08901-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	11 宇都宮土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	舗装修繕工事　雀宮真岡線その１６.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	16,588,000
法定福利費概算額	580,000
労務費調査水準	5,960,417

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	15,080,000		
計	15,080,000	1,508,000	16,588,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路修繕		1式		6,144,760	Y0RZZ
舗装工		1式		5,100,482	Y0R2Z
路面切削工		1式		856,146	Y0R2Z23H
路面切削		1式		667,008	Y0R2Z23H484
路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）	1,158	ｍ２	576	667,008	S7032　0 A=1,B=2,C=1,D=1 施工　第0-0003号内訳表
殻運搬（路面切削）		1式		73,138	Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間なし 5.5km以下 全ての費用	58	ｍ３	1,261	73,138	SZD305　0 A=1,C=1,D=1,E=5.5 施工　第0-0006号内訳表
殻処分		1式		116,000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＃処分費（直接工事費用）＃	1	1式	116,000	116,000	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	58	m3	2,000	116,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0007号内訳表
オーバーレイ工	1式			4,162,736	Y0R2Z23J
表層（車道・路肩部）	1式			4,162,736	Y0R2Z23JA1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	1,058	m2	2,812	2,975,096	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=30,F=5,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0008号内訳表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	100	m2	2,634	263,400	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=3,E=30,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0009号内訳表
クラック防止シート 幅1.0m 引張強度40N/mm以上	100	m	2,163	216,300	G0100　0 科目　第0001号内訳表
L型成型目地設置工	540	m	1,311	707,940	V0100　0 施工　第0-0010号内訳表
薄層カラー舗装工	1式			81,600	Y0R2Z2G0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
薄層カラー舗装					Y0R2Z28E43F
		1式		81,600	
薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０１ トップコートあり 施工規模　１００ｍ２未満	10	ｍ２	8,160	81,600	SF489　0 A=9,B=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0011号内訳表
区画線工					Y0R63
		1式		679,498	
区画線工					Y0R63200
		1式		679,498	
溶融式区画線					Y0R6320043T
		1式		236,698	
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	360	ｍ	433	155,880	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0012号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 全ての費用	98.8	ｍ	818	80,818	S4600　0 A=1,B=13,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0013号内訳表
高視認性区画線					Y0R632005RU
		1式		442,800	
高視認性区画線設置工 リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ 白色 全ての費用	180	ｍ	714	128,520	S4604　0 A=9,B=780,C=450,D=37.5,E=187,F=25,G=750,J=1,K=1,L=1,M=1,N=1 施工　第0-0014号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
高視認性区画線設置工 リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ 黄色 全ての費用	360	m	873	314,280	S4604　0 A=9,B=780,C=650,D=37.5,E=187,F=25,G=750, J=1,K=1,L=1,M=1,N=1 施工　第0-0015号内訳表
道路付属施設工		１式		32,280	Y0R65
道路付属物工		１式		32,280	Y0R65201
道路鋲		１式		32,280	Y0R6520143X
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　片面　貼付式樹脂製　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個以上３０個未満	15	個	2,152	32,280	SF567　0 A=1,B=8,C=2,E=1 施工　第0-0016号内訳表
仮設工		１式		332,500	Y0R81
交通管理工		１式		332,500	Y0R81232
交通誘導警備員		１式		332,500	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ 準備	1	式	105,000	105,000	S0914　0 A=6,B=1,C=2 施工　第0-0017号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ 切削舗装	1	式	157,500	157,500	S0914　0 A=3,B=3,C=2 施工　第0-0019号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ 区画線	1	式	70,000	70,000	S0914　0 A=2,B=2,C=2 施工　第0-0020号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				6,144,760	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 ２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離１１．５ｋｍ	1	台	142,000	142,000	SA001　0 A=5,B=11.5,C=2,D=1,F=103000,G=2 施工　第0-0021号内訳表
技術管理費		1式		548,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1	式	548,000	548,000	SA130　0 A=4 施工　第0-0022号内訳表
共通仮設費（率分） 算定式……1463067=6144760*0.2381 <<0.2381 =(0.1701 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……6,144,760 率……0.1701		1式		1,463,067	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,153,067	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				8,297,827	
現場管理費 算定式……3948935=8297827*0.4759 <<0.4759 =(0.3966*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……8,297,827 率……0.3966		1式		3,948,935	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				12,246,762	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2829002=12246762*0.2310　<<率の補正 0.2310 = 0.2310 ＊ 1.00 >> 対象額……12,246,762 率……0.2310		前払補正係数1.0000 1式		2,829,002	
契約保証費 算定式……4898=12246762*0.0004 対象額……12,246,762 率……0.0004		1式		4,898	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,833,900	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊				15,080,000	
＊＊工事価格計＊＊				15,080,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1508000=15080000*0.10 対象額……15,080,000 率……0.1000		1式		1,508,000	
＊＊請負工事費＊＊				16,588,000	

クラック防止シート

科 目 内 訳 表

G0100

科目　第0001号内訳表

幅1.0m　　引張強度40N/mm以上　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
クラック防止シート張					SZD365　0 A=1,B=1
全ての費用	10.0	m	334.5	3,345	施工　第0-0001号内訳表
クラック防止シート（材料費）					SZD366　0 1
	11.5	m	1,590	18,285	施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		21,630	
計	1	m		2,163	

クラック防止シート張　　SZD365

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
タイヤローラ［普通型］　排ガス２０１４運転質量１３～１４ｔ		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	334.5	
A　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ B　費用の内訳　=1　全ての費用		

クラック防止シート（材料費）　SZD366

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
クラック防止シート　★		1,590 円／m
小計	1,590	

路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）　S7032

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり	100.000	ｍ２	553.9	55,390	SZD301　施工　第0-0004号内訳表
ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)	0.071	日	31,200	2,215	S7902　施工　第0-0005号内訳表
計	100	ｍ２		57,605	
小計	1	ｍ２		576	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

路面切削　　SZD301　　施工　第0-0004号内訳表

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけの撤去作業あり　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ			
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量１．５ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			553.9	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)　S7902

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 路面切削機	1.560	日	20,000	31,200	KQX11
小計	1	日		31,200	
A　供用日当運転時間（標準＝省略）	=1.56	供用日当運転時間（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SZD305　施工　第0-0006号内訳表

DID区間なし　5.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,261	
A　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　運搬距離［ｋｍ］	=5.5	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0008号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
耐流動用密粒度As改質Ⅱ型(13)-75				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,812	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E 材料	=30	耐流動用密粒度As改質Ⅱ型(13)-75		
F 瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0009号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
耐流動用密粒度As改質Ⅱ型(13)-75				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,634	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=3	瀝青材料なし		
E　材料	=30	耐流動用密粒度As改質Ⅱ型(13)-75		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
K　再資源化施設からの運搬距離　　=1　　運搬距離　４０ｋｍ以下		

特単単価適用日：07年01月10日

0-0023

施 工 内 訳 表

L型成型目地設置工　　V0100　　施工　第0-0010号内訳表

100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
L型成型目地材 L型止水テープ　H40×W25×T5 車道	105.0	m	875	91,875	W0001　1
土木一般世話役	0.29	人	32,600	9,454	RA125
普通作業員	0.83	人	24,300	20,169	RA010
諸雑費	10.5	%	91,875	9,646	#01
計	100	m		131,144	
小計	1	m		1,311	

08-******08901-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工　SF489　　施工　第0-0011号内訳表

ＲＰＮ－３０１　　トップコートあり　　施工規模　１００ｍ２未満　　1　　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０１	1.000	ｍ２	8,160	8,160	RG498 6800*1.2
小計	1	ｍ２		8,160	
A　施工区分	=9	ＲＰＮ－３０１			
B　施工規模	=2	施工規模　１００ｍ２未満			
C　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
E　既設アスファルト舗装面施工の有無	=1	既設アスファルト舗装面施工なし			
F　コンクリート舗装面施工の有無	=1	コンクリート舗装面施工なし			
G　トップコートの有無	=1	トップコートあり			
H　施工幅員	=1	１．０ｍ超え			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2*K4*K5*K6*K7*K8=(1+0.20)*1.00*1.00*1.00*1.00*1.00*1.00*1.00=1.200					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0012号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		433,469	
小計	1	m		433	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0013号内訳表
溶融式（手動）　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	627	627,000	T3A72 627*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	100.000	Ｌ	146	14,600	TSX24　1
雑材料	5.000	％	182,540	9,127	#01
計	1,000	ｍ		818,667	
小計	1	ｍ		818	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =13 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 由 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

高視認性区画線設置工　S4604　施工　第0-0014号内訳表

リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ　白色　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
高視認性区画線設置工（リブ式・溶融式） 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	322	322,000	T3D48 322*1
塗料	780.000	ｋｇ	450	351,000	1
ガラスビーズ	37.500	ｋｇ	187	7,012	1
プライマー	25.000	ｋｇ	750	18,750	1
軽油	54.000	L	146	7,884	TSX24　1
ガソリン レギュラー　スタンド	2.500	L	150	375	TSX32　1
雑材料	2.000	%	385,021	7,700	#01
計	1,000	m		714,721	
小計	1	m		714	
A　施工区分	=9	リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ			
B　塗料設計数量（kg／1000m）	=780	塗料設計数量（kg／1000m）			
C　塗料単価（円／kg）	=450	塗料単価（円／kg）			
D　ガラスビーズ設計数量（kg／1000m）	=37.5	ガラスビーズ設計数量（kg／1000m）			
E　ガラスビーズ単価（円／kg）	=187	ガラスビーズ単価（円／kg）			
F　プライマー設計数量（kg／1000m）	=25	プライマー設計数量（kg／1000m）			
G　プライマー単価（円／kg）	=750	プライマー単価（円／kg）			
J　時間的制約の有無	=1	無し			
K　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
L　施工区間	=1	供用区間			
M　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
N　費用の内訳	=1	全ての費用			
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

高視認性区画線設置工　S4604　施工　第0-0015号内訳表

リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ　黄色　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
高視認性区画線設置工（リブ式・溶融式） 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	322	322,000	T3D48 322*1
塗料	780.000	ｋｇ	650	507,000	1
ガラスビーズ	37.500	ｋｇ	187	7,012	1
プライマー	25.000	ｋｇ	750	18,750	1
軽油	54.000	L	146	7,884	TSX24　1
ガソリン レギュラー　スタンド	2.500	L	150	375	TSX32　1
雑材料	2.000	%	541,021	10,820	#01
計	1,000	m		873,841	
小計	1	m		873	
A　施工区分	=9	リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ			
B　塗料設計数量（kg／1000m）	=780	塗料設計数量（kg／1000m）			
C　塗料単価（円／kg）	=650	塗料単価（円／kg）			
D　ガラスビーズ設計数量（kg／1000m）	=37.5	ガラスビーズ設計数量（kg／1000m）			
E　ガラスビーズ単価（円／kg）	=187	ガラスビーズ単価（円／kg）			
F　プライマー設計数量（kg／1000m）	=25	プライマー設計数量（kg／1000m）			
G　プライマー単価（円／kg）	=750	プライマー単価（円／kg）			
J　時間的制約の有無	=1	無し			
K　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
L　施工区間 M　豪雪割増 N　費用の内訳	=1 =1 =1	供用区間 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0016号内訳表

小型鋲　片面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　１０個以上３０個未満　　1　　個　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
道路鋲設置工　小型鋲　片面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,152	2,152	RGJ52 2050*1.05
小計	1	個		2,152	
A　作業区分	=1	設置			
B　規格仕様区分	=8	小型鋲　片面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ			
C　施工規模	=2	施工規模　１０個以上３０個未満			
D　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.05)*1.00*1.00=1.050					

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上　S0914　施工　第0-0017号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　準備　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	6.000	人・日	17,500	105,000	SA063　施工　第0-0018号内訳表
小計	1	式		105,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=6 =1 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　切削舗装　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	9.000	人・日	17,500	157,500	SA063　施工　第0-0018号内訳表
小計	1	式		157,500	
A　必要日数	=3	必要日数			
B　配置人数	=3	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上　S0914　施工　第0-0020号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　区画線　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	4.000	人・日	17,500	70,000	SA063　施工　第0-0018号内訳表
小計	1	式		70,000	
A　必要日数	=2	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

貨物自動車運搬費　SA001　施工　第0-0021号内訳表

２０ｔ車以上３０ｔ車まで　片道運搬距離１１．５ｋｍ　1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1	台		142,000	
A　運搬車規格	=5	２０ｔ車以上３０ｔ車まで			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=11.5	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D　被運搬機械の賃料（損料）の有無	=1	被運搬機械賃料（損料）あり			
F　被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）	=103000	被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）			
G　運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金　A=71,000円 運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=11.500/(30*8)=0.0日			小数1位止め		

08-******08901-40　栃木県　県土整備部

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

路面切削機　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1.000	式	548,000	548,000	TTA83
小計	1	式		548,000	
A　対象機械	=4	路面切削機			