総 括 情 報 表

事務所	01 宇都宮　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09011-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	11 宇都宮土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】舗装修繕工事氏家宇都宮線その１７.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	15,818,000
法定福利費概算額	550,000
労務費調査水準	5,633,425

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	14,380,000		
計	14,380,000	1,438,000	15,818,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路修繕		1式		5,807,655	Y0RZZ
舗装工		1式		4,523,443	Y0R2Z
路面切削工		1式		991,793	Y0R2Z23H
路面切削【夜間】		1式		797,506	Y0R2Z23H484 A=1
路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）	1,178	ｍ２	677	797,506	S7032　　0 A=1,B=2,C=1,D=1 施工　第0-0002号内訳表
殻運搬（路面切削）【夜間】		1式		76,287	Y0R2Z23HA6U A=1
殻運搬（路面切削） DID区間あり 4.0km以下 全ての費用	59	ｍ３	1,293	76,287	SZD305　　0 A=2,D=1,E=3.9 施工　第0-0005号内訳表
殻処分		1式		118,000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	59	ｍ３	2,000	118,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0006号内訳表
オーバーレイ工		１式		3,531,650	Y0R2Z23J
表層（車道・路肩部）【夜間】		１式		3,531,650	Y0R2Z23JA1S A=1
排水性舗装・表層（車道・路肩部） 2.4m以上 平均仕上り厚５０ｍｍ	1,078	ｍ２	2,825	3,045,350	SZD041　0 A=2,B=50,C=2,E=1,F=1,G=2,H=1,J=2,K=1 施工　第0-0007号内訳表
排水性舗装・表層（車道・路肩部） 2.4m以上 平均仕上り厚５０ｍｍ	100	ｍ２	2,700	270,000	SZD041　0 A=2,B=50,C=2,E=1,F=2,G=2,J=2,K=1 施工　第0-0008号内訳表
クラック防止シート	100	ｍ	2,163	216,300	G0100　0 科目　第0001号内訳表
区画線工		１式		743,247	Y0R63
区画線工		１式		743,247	Y0R63200
溶融式区画線【夜間】		１式		743,247	Y0R6320043T A=1

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	305	m	640	195,200	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0009号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　３０ｃｍ 全ての費用	32	m	1,098	35,136	S4600　0 A=1,B=3,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0010号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ 全ての費用	100	m	682	68,200	S4600　0 A=1,B=5,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0011号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 全ての費用	149	m	1,624	241,976	S4600　0 A=1,B=12,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0012号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 全ての費用	60.8	m	1,220	74,176	S4600　0 A=1,B=13,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0013号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 全ての費用	95.3	m	1,349	128,559	S4600　0 A=1,B=13,C=1,D=2,E=3,F=1,G=1,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0014号内訳表
道路付属施設工		１式		106,065	Y0R65
道路付属物工		１式		106,065	Y0R65201
道路鋲		１式		106,065	Y0R6520143X

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　片面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　３０個以上	45	個	2,357	106,065	SF567　0 A=1,B=8,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0015号内訳表
仮設工		１式		434,900	Y0R81
交通管理工		１式		434,900	Y0R81232
交通誘導警備員		１式		110,100	Y0R81232Y21 A=0
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ 準備・片付け	1	式	57,600	57,600	S0914　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0016号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ 準備・片付け	1	式	52,500	52,500	S0914　0 A=3,B=1,C=2 施工　第0-0018号内訳表
交通誘導警備員【夜間】		１式		324,800	Y0R81232Y21 A=1
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ 表層工	1	式	57,600	57,600	S0914　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0020号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ 表層工	1	式	157,200	157,200	S0914　0 A=2,B=3,C=2 施工　第0-0022号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ 区画線工	1	式	57,600	57,600	S0914　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0020号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ 区画線工	1	式	52,400	52,400	S0914　0 A=2,B=1,C=2 施工　第0-0024号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				5,807,655	
うち材料費 算定式……1		1 式			
うち労務費 算定式……1		1 式			
運搬費		1 式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 ２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離２．１ｋｍ	1	台	142,000	142,000	SA001　0 A=5,B=2.1,C=2,D=1,F=103000,G=2 施工　第0-0025号内訳表
技術管理費		1 式		548,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1	式	548,000	548,000	SA130　0 A=4 施工　第0-0026号内訳表
共通仮設費（率分） 算定式……1389771=5807655*0.2393 <<0.2393 =(0.1709 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……5,807,655 率……0.1709		1 式		1,389,771	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,079,771	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				7,887,426	
現場管理費 算定式……3786753=7887426*0.4801 <<0.4801 =(0.4001*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……7,887,426 率……0.4001		1式		3,786,753	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				11,674,179	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2708409=11674179*0.2320 <<率の補正 0.2320 = 0.2320 ＊ 1.00 >> 対象額……11,674,179 率……0.2320		前払補正係数1.0000 1式		2,708,409	
契約保証費 算定式……4669=11674179*0.0004 対象額……11,674,179 率……0.0004		1式		4,669	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,713,078	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊				14,380,000	
＊＊工事価格計＊＊				14,380,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1438000=14380000*0.10 対象額……14,380,000 率……0.1000		1式		1,438,000	
＊＊請負工事費＊＊				15,818,000	

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
クラック防止シート張 全ての費用	10.0	m	334.5	3,345	SZD365　0 A=1,B=1 施工　第0-0001号内訳表
クラック防止シート(材料費)	11.5	式	1,590	18,285	W0001 999
小計	10.0	m		21,630	
計	1	m		2,163	

クラック防止シート張　　SZD365

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
タイヤローラ［普通型］　排ガス２０１４運転質量１３～１４ｔ		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	334.5	
A　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ B　費用の内訳　=1　全ての費用		

路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）　S7032

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり	100.000	ｍ２	655.1	65,510	SZD301　施工　第0-0003号内訳表
ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)	0.071	日	31,200	2,215	S7902　施工　第0-0004号内訳表
計	100	ｍ２		67,725	
小計	1	ｍ２		677	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

路面切削　　SZD301　　施工　第0-0003号内訳表

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけの撤去作業あり　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ			
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量１．５ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			655.1	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)　S7902

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 路面切削機	1.560	日	20,000	31,200	KQX11
小計	1	日		31,200	
A　供用日当運転時間（標準＝省略）	=1.56	供用日当運転時間（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SZD305　施工　第0-0005号内訳表

DID区間あり　4.0km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級			
運転手（一般）	労務単価５割増			
軽油				
積算単価				
小計			1,293	
A　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　運搬距離［ｋｍ］	=3.9	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

排水性舗装・表層（車道・路肩部）　SZD041　施工　第0-0007号内訳表

2.4m以上　平均仕上り厚５０ｍｍ　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
排水性舗装用Asコンクリート（１３）				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,825	
A 平均施工幅員	=2	2.4m以上		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	=2	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置なし		
E 標準締固め後密度	=1	2.00t/m3		
F 瀝青材料の有無	=1	瀝青材料あり		
G 材料	=2	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)		

施 工 内 訳 表

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H 瀝青材料の規格	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		
J ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり		
K 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

排水性舗装・表層（車道・路肩部）　SZD041　施工　第0-0008号内訳表

2.4m以上　平均仕上り厚５０ｍｍ　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
排水性舗装用Asコンクリート（１３）				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,700	
A　平均施工幅員	=2	2.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	=2	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置なし		
E　標準締固め後密度	=1	2.00t/m3		
F　瀝青材料の有無	=2	瀝青材料なし		
G　材料	=2	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)		
J　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり		
K　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0009号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　夜間	1,000.000	m	382	382,000	T3B08 364*1.05
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	855.000	ｋｇ	252	215,460	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	42.000	L	146	6,132	TSX24　1
雑材料	5.000	%	245,892	12,294	#01
計	1,000	m		640,186	
小計	1	m		640	
A　施工区分	=1	溶融式（手動）			
B　規格・仕様	=1	実線　１５ｃｍ			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=2	夜間作業（２０時～６時）　あり			
E　色	=1	由			
F　塗装厚	=1	１．５ｍｍ			
G　舗装種別	=1	アスファルト			
H　排水性舗装の有無	=2	排水性舗装に施工する場合			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正係数Ｋ１：1.05 標準単価　補正係数Ｋ２：1.00 K1 ＊ K2 = 1.05 ＊ 1.00 = 1.050					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0010号内訳表
溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　30ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　夜間	1,000.000	ｍ	589	589,000	T3B14 561*1.05
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,695.000	ｋｇ	252	427,140	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	50.000	ｋｇ	187	9,350	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	50.000	ｋｇ	785	39,250	T4A11　1
軽油	68.000	Ｌ	146	9,928	TSX24　1
雑材料	5.000	％	485,668	24,283	#01
計	1,000	ｍ		1,098,951	
小計	1	ｍ		1,098	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =3 =1	溶融式（手動） 実線　３０ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=2 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　あり 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =2 =1	アスファルト 排水性舗装に施工する場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正係数Ｋ１：1.05 標準単価　補正係数Ｋ２：1.00 K1 ＊ K2 = 1.05 ＊ 1.00 = 1.050					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0011号内訳表
溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　夜間	1,000.000	m	424	424,000	T3B32 404*1.05
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	855.000	ｋｇ	252	215,460	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	47.000	L	146	6,862	TSX24　1
雑材料	5.000	%	246,622	12,331	#01
計	1,000	m		682,953	
小計	1	m		682	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =5 =1	溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=2 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　あり 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =2 =1	アスファルト 排水性舗装に施工する場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正係数Ｋ１：1.05 標準単価　補正係数Ｋ２：1.00 K1 ＊ K2 = 1.05 ＊ 1.00 = 1.050					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0012号内訳表
溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ　45ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　夜間	1,000.000	ｍ	859	859,000	T3B65 819*1.05
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	2,550.000	ｋｇ	252	642,600	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	75.000	ｋｇ	187	14,025	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	75.000	ｋｇ	785	58,875	T4A11　1
軽油	94.000	L	146	13,724	TSX24　1
雑材料	5.000	%	729,224	36,461	#01
計	1,000	ｍ		1,624,685	
小計	1	ｍ		1,624	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =12 =1	溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=2 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　あり 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =2 =1	アスファルト 排水性舗装に施工する場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正係数Ｋ１：1.05 標準単価　補正係数Ｋ２：1.00 K1 ＊ K2 = 1.05 ＊ 1.00 = 1.050					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0013号内訳表
溶融式（手動）　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　夜間	1,000.000	ｍ	953	953,000	T3B80 908*1.05
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	855.000	ｋｇ	252	215,460	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	105.000	Ｌ	146	15,330	TSX24　1
雑材料	5.000	％	255,090	12,754	#01
計	1,000	ｍ		1,220,844	
小計	1	ｍ		1,220	
A　施工区分	=1	溶融式（手動）			
B　規格・仕様	=13	矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=2	夜間作業（２０時～６時）　あり			
E　色	=1	由			
F　塗装厚	=1	１．５ｍｍ			
G　舗装種別	=1	アスファルト			
H　排水性舗装の有無	=2	排水性舗装に施工する場合			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正係数Ｋ１：1.05 標準単価　補正係数Ｋ２：1.00 K1 ＊ K2 = 1.05 ＊ 1.00 = 1.050					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0014号内訳表
溶融式（手動）　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　夜間	1,000.000	ｍ	953	953,000	T3B80 908*1.05
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	855.000	ｋｇ	395	337,725	T4A08　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	105.000	Ｌ	146	15,330	TSX24　1
雑材料	5.000	％	377,355	18,867	#01
計	1,000	ｍ		1,349,222	
小計	1	ｍ		1,349	
A　施工区分	=1	溶融式（手動）			
B　規格・仕様	=13	矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=2	夜間作業（２０時～６時）　あり			
E　色	=3	黄（鉛・クロムフリー）			
F　塗装厚	=1	１．５ｍｍ			
G　舗装種別	=1	アスファルト			
H　排水性舗装の有無	=2	排水性舗装に施工する場合			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正係数Ｋ１：1.05 標準単価　補正係数Ｋ２：1.00 K1 ＊ K2 = 1.05 ＊ 1.00 = 1.050					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0015号内訳表

小型鋲　片面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　３０個以上　　1　　個　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
道路鋲設置工　小型鋲　片面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,357	2,357	RGJ52 2050*1.15
小計	1	個		2,357	
A　作業区分	=1	設置			
B　規格仕様区分	=8	小型鋲　片面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ			
C　施工規模	=1	施工規模　３０個以上			
D　時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
E　夜間作業の有無	=2	夜間作業（２０時～６時）あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.00)*1.00*1.15=1.150					

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上　S0914　施工　第0-0016号内訳表

交通誘導警備員Ａ　準備・片付け　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	3.000	人・日	19,200	57,600	SA063　施工　第0-0017号内訳表
小計	1	式		57,600	
A　必要日数	=3	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　準備・片付け　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	3.000	人・日	17,500	52,500	SA063　施工　第0-0019号内訳表
小計	1	式		52,500	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=3 =1 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上　S0914　施工　第0-0020号内訳表

交通誘導警備員Ａ　表層工　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ａ	2.000	人・日	28,800	57,600	SA063　施工　第0-0021号内訳表
小計	1	式		57,600	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=2 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ａ 労務単価５割増	1.000	人	28,800	28,800	R2261
小計	1	人・日		28,800	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上　　S0914　　施工　第0-0022号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　表層工　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	6.000	人・日	26,200	157,200	SA063　施工　第0-0023号内訳表
小計	1	式		157,200	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=2 =3 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ 労務単価５割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　区画線工　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	2.000	人・日	26,200	52,400	SA063　施工　第0-0023号内訳表
小計	1	式		52,400	
A　必要日数	=2	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

貨物自動車運搬費　SA001　施工　第0-0025号内訳表

２０ｔ車以上３０ｔ車まで　片道運搬距離２．１ｋｍ　1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1	台		142,000	
A　運搬車規格	=5	２０ｔ車以上３０ｔ車まで			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=2.1	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D　被運搬機械の賃料（損料）の有無	=1	被運搬機械賃料（損料）あり			
F　被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）	=103000	被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）			
G　運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金　A=71,000円 運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=2.100/(30*8)=0.0日　小数1位止め					

08-******09011-40　栃木県　県土整備部

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

路面切削機　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1.000	式	548,000	548,000	TTA83
小計	1	式		548,000	
A　対象機械	=4	路面切削機			