総 括 情 報 表

事務所	01 宇都宮　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08131-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	11 宇都宮土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8【当初】舗装修繕工事　宇都宮楡木線その１５（道保全単）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	15,587,000
法定福利費概算額	540,000
労務費調査水準	5,533,423

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	14,170,000		
計	14,170,000	1,417,000	15,587,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路修繕		1式		5,704,560	Y0RZZ
舗装工		1式		5,060,842	Y0R2Z
路面切削工		1式		967,696	Y0R2Z23H
路面切削 （夜間）		1式		752,824	Y0R2Z23H484 A=1
路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）	1,112	ｍ２	677	752,824	S7032　0 A=1,B=2,C=1,D=1 施工　第0-0003号内訳表
殻運搬（路面切削） （夜間）		1式		102,872	Y0R2Z23HA6U A=1
殻運搬（路面切削） DID区間なし 7.5km以下 全ての費用	56	ｍ３	1,837	102,872	SZD305　0 A=1,C=1,D=1,E=7.0 施工　第0-0006号内訳表
殻処分		1式		112,000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	56	ｍ３	2,000	112,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0007号内訳表
オーバーレイ工		１式		4,093,146	Y0R2Z23J
表層（車道・路肩部） （夜間）		１式		4,093,146	Y0R2Z23JA1S A=1
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	1,062	ｍ２	2,913	3,093,606	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=13,F=5,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0008号内訳表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	50	ｍ２	2,794	139,700	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=3,E=13,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0009号内訳表
クラック防止シート 幅1.0m 引張強度40N/mm以上	50	m	2,315	115,750	G0100　0 科目　第0001号内訳表
L型成型目地設置工 H40×W25×T5	510	m	1,459	744,090	V0100　0 施工　第0-0010号内訳表
区画線工		１式		196,318	Y0R63
区画線工		１式		196,318	Y0R63200

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線		1式		196,318	Y0R6320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	232	m	433	100,456	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0011号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ 全ての費用	85	m	462	39,270	S4600　0 A=1,B=5,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0012号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線　４５ｃｍ 全ての費用	54	m	1,048	56,592	S4600　0 A=1,B=8,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0013号内訳表
道路付属施設工		1式		106,600	Y0R65
道路付属物工		1式		106,600	Y0R65201
道路鋲		1式		106,600	Y0R6520143X
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　片面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　３０個以上	52	個	2,050	106,600	SF567　0 A=1,B=8,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0014号内訳表
仮設工		1式		340,800	Y0R81

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通管理工		1式		340,800	Y0R81232
交通誘導警備員		1式		105,000	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ 準備工	1	式	70,000	70,000	S0914　0 A=4,B=1,C=2 施工　第0-0015号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ 区画線工	1	式	35,000	35,000	S0914　0 A=1,B=2,C=2 施工　第0-0017号内訳表
交通誘導警備員 （夜間）		1式		235,800	Y0R81232Y21 A=1
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ 路面切削工・舗装工	1	式	235,800	235,800	S0914　0 A=3,B=3,C=2 施工　第0-0018号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				5,704,560	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 ２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離７．６ｋｍ	1	台	142,000	142,000	SA001　0 A=5,B=7.6,C=2,D=1,F=103000,G=2 施工　第0-0020号内訳表
技術管理費		1式		548,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1	式	548,000	548,000	SA130　0 A=4 施工　第0-0021号内訳表
共通仮設費（率分） 算定式……1365101=5704560*0.2393 <<0.2393 =(0.1709 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……5,704,560 率……0.1709		1式		1,365,101	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,055,101	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				7,759,661	
現場管理費 算定式……3735500=7759661*0.4814 <<0.4814 =(0.4012*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……7,759,661 率……0.4012		1式		3,735,500	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				11,495,161	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2671475=11495161*0.2324　<<率の補正 0.2324 = 0.2324 ＊ 1.00 >> 対象額……11,495,161 率……0.2324		前払補正係数1.0000 1式		2,671,475	
契約保証費 算定式……4598=11495161*0.0004 対象額……11,495,161 率……0.0004		1式		4,598	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,676,073	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊				14,170,000	
＊＊工事価格計＊＊				14,170,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1417000=14170000*0.10 対象額……14,170,000 率……0.1000		1式		1,417,000	
＊＊請負工事費＊＊				15,587,000	

クラック防止シート

科 目 内 訳 表

G0100

科目　第0001号内訳表

幅1.0m　　引張強度40N/mm以上　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
クラック防止シート張					SZD365　0 A=1,B=1
全ての費用	10.0	m	486.8	4,868	施工　第0-0001号内訳表
クラック防止シート（材料費）					SZD366　0
	11.5	m	1,590	18,285	施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		23,153	
計	1	m		2,315	
A=1					

クラック防止シート張　　SZD365

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
タイヤローラ［普通型］	排ガス２０１４運転質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			486.8	
A　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
B　費用の内訳	=1	全ての費用		

クラック防止シート（材料費）　SZD366

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
クラック防止シート　★		1,590 円／m
小計	1,590	

路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）　S7032

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり	100.000	ｍ２	655.1	65,510	SZD301　施工　第0-0004号内訳表
ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)	0.071	日	31,200	2,215	S7902　施工　第0-0005号内訳表
計	100	ｍ２		67,725	
小計	1	ｍ２		677	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

路面切削　　SZD301　　施工　第0-0004号内訳表

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけの撤去作業あり　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ			
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量１．５ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			655.1	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)　S7902

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 路面切削機	1.560	日	20,000	31,200	KQX11
小計	1	日		31,200	
A　供用日当運転時間（標準＝省略）	=1.56	供用日当運転時間（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SZD305　　施工　第0-0006号内訳表

DID区間なし　7.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級			
運転手（一般）	労務単価５割増			
軽油				
積算単価				
小計			1,837	
A　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　運搬距離［ｋｍ］	=7	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0008号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
改質アスファルト　密粒度ギャップアスコン	改質Ⅱ型（１３）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,913	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=13	耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１３）		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0009号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
改質アスファルト　密粒度ギャップアスコン	改質Ⅱ型（１３）（耐流動用）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,794	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=3	瀝青材料なし		
E　材料	=13	耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１３）		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
K　再資源化施設からの運搬距離　　=1　　運搬距離　４０ｋｍ以下		

特単単価適用日：08年08月10日

0-0022

施 工 内 訳 表

L型成型目地設置工　V0100　施工　第0-0010号内訳表

H40×W25×T5　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
L型成型目地材 L型止水テープ　H40×W25×T5 車道	105.0	m	875	91,875	W0001　1
土木一般世話役 労務単価５割増	0.29	人	48,900	14,181	R1251
普通作業員 労務単価５割増	0.83	人	36,400	30,212	R0101
諸雑費	10.5	%	91,875	9,646	#01
計	100	m		145,914	
小計	1	m		1,459	

08-******08131-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0011号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		433,469	
小計	1	m		433	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0012号内訳表
溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	279	279,000	T3A24 279*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	44.000	L	146	6,424	TSX24　1
雑材料	5.000	%	174,364	8,718	#01
計	1,000	m		462,082	
小計	1	m		462	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =5 =1	溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0013号内訳表
溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線　45ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	510	510,000	T3A33 510*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,700.000	ｋｇ	252	428,400	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	75.000	ｋｇ	187	14,025	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	75.000	ｋｇ	785	58,875	T4A11　1
軽油	80.000	L	146	11,680	TSX24　1
雑材料	5.000	%	512,980	25,649	#01
計	1,000	m		1,048,629	
小計	1	m		1,048	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =8 =1	溶融式（手動） 破線　４５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0014号内訳表

小型鋲　片面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　３０個以上　　1　　個　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
道路鋲設置工　小型鋲　片面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,050	2,050	RGJ52 2050*1
小計	1	個		2,050	
A　作業区分 B　規格仕様区分 C　施工規模	=1 =8 =1	設置 小型鋲　片面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　３０個以上			
D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無	=1 =1	時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　準備工　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	4.000	人・日	17,500	70,000	SA063　施工　第0-0016号内訳表
小計	1	式		70,000	
A　必要日数	=4	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上　S0914　施工　第0-0017号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　区画線工　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	2.000	人・日	17,500	35,000	SA063　施工　第0-0016号内訳表
小計	1	式		35,000	
A　必要日数	=1	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上　　S0914　　施工　第0-0018号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　路面切削工・舗装工　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	9.000	人・日	26,200	235,800	SA063　施工　第0-0019号内訳表
小計	1	式		235,800	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=3 =3 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ 労務単価５割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

貨物自動車運搬費　SA001　施工　第0-0020号内訳表

２０ｔ車以上３０ｔ車まで　片道運搬距離７．６ｋｍ　1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1	台		142,000	
A　運搬車規格	=5	２０ｔ車以上３０ｔ車まで			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=7.6	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D　被運搬機械の賃料（損料）の有無	=1	被運搬機械賃料（損料）あり			
F　被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）	=103000	被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）			
G　運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金　A=71,000円 運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=7.600/(30*8)=0.0日　小数1位止め					

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

路面切削機　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1.000	式	548,000	548,000	TTA83
小計	1	式		548,000	
A　対象機械	=4	路面切削機			