工事費内訳

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	2,353,920	
計			2,353,920	
共通費				
共通仮設費	1	式	175,794	
現場管理費	1	式	1,003,040	
一般管理費等	1	式	703,017	
計			1,881,851	
工事価格	1	式	4,230,000	
消費税等相当額	1	式	423,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	4,653,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
屋外	1	式	2,353,920	
計			2,353,920	

屋外

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
受変電設備	1	式	2,347,820	
発生材処理	1	式	6,100	
計			2,353,920	

屋外　受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
キュービクル改修工事	受電キュービクル ふしぎの舟き電盤 断路器 1台交換 花の城き電盤 断路器 1台交換 こどもマーケットキュービクル 高圧き電盤 高圧用CT 2個交換 材工共	1	式		2,023,000	
接地極(銅板式)	600×600×1.5t	2	か所	66,600	133,200	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	2	か所	5,470	10,940	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	14	m	2,040	28,560	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	44	m	610	26,840	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	1,070	2,140	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	4	か所	8,310	33,240	
土工事		1	式		89,900	別紙 00-0001
計					2,347,820	

屋外　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		1,200	別紙 00-0002
発生材運搬		1	式		1,100	別紙 00-0003
発生材処分		1	式		3,800	別紙 00-0004
計					6,100	

屋外　受変電設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		89,900	別紙 00-0001
根切り	小規模土工 -	8	m3	1,430	11,440	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	8	m3	2,530	20,240	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	50,600	50,600	
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	24	m	320	7,680	
計					89,960	

屋外　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		1,200	別紙 00-0002
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.2	m3	6,120	1,224	
計					1,224	
発生材運搬		1	式		1,100	別紙 00-0003
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　その他 DID区間有り　8.0km以下	0.2	m3	5,840	1,168	
計					1,168	
発生材処分		1	式		3,800	別紙 00-0004
残材処分	解体系混合廃棄物	0.2	m3	19,000	3,800	
計					3,800	

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電気主任技術者試験立会費		1	式		83,200	
計					83,200	