総 括 情 報 表

事務所	01 宇都宮　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08812-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	11 宇都宮土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】橋梁補修工事 宇都宮向田線その１（道路メンテ）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	37　橋梁保全工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	60,071,000
法定福利費概算額	2,110,000
労務費調査水準	24,557,484

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	54,610,000		
計	54,610,000	5,461,000	60,071,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
橋梁保全工事		1式		25,316,994	Y17ZZ
橋梁付属物工		1式		24,912,878	Y1775
横変位拘束構造工		1式		24,912,878	Y1775200
本体材料費		1式		7,671,090	Y17752005M9
鋼橋門扉等工事原価(共×　現×　一○)		1式		7,671,090	#0041 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計
鋼製ブラケット ＳＭ４９０ＹＢ（ＨＤＺＴ７７） 工場製作費を含む	3,501	ｋｇ	1,150	4,026,150	F0100　0
アンカープレート ＳＭ４９０ＹＢ（ＨＤＺＴ７７） ザグリ加工 工場製作費を含む	504	ｋｇ	1,040	524,160	F0110　0
調整プレート（上・下） ＳＭ４９０ＹＢ（ＨＤＺＴ７７） ザグリ加工 工場製作費を含む	636	ｋｇ	1,040	661,440	F0120　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
縁端拡幅プレート ＳＳ４００（ＨＤＺＴ７７） ザグリ加工 工場製作費を含む	783	ｋｇ	980	767,340	F0130　0
せん断ストッパー ３００kNタイプ	6	セット	282,000	1,692,000	F0190　0
ボルトナット		１式		92,520	Y17752005M9
コンクリートアンカー Ｍ１２ ＳＳ４００相当　メッキ	24	本	450	10,800	F0140　0
連結ボルト Ｍ２０×１００（２Ｎ・２Ｗ） 強度区分８．８　メッキ	36	組	1,340	48,240	F0150　0
連結ボルト Ｍ２０×５５（１Ｗ） 強度区分８．８　メッキ	36	組	650	23,400	F0160　0
連結ボルト Ｍ１２×９０（１Ｎ・２Ｗ） 強度区分８．８　メッキ	12	組	470	5,640	F0170　0
連結ボルト Ｍ１２×５５（１Ｎ・２Ｗ） 強度区分８．８　メッキ	12	組	370	4,440	F0180　0
アンカーボルト		１式		13,174,176	Y17752005M9

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場孔明工 極小規模 φ２４ (R7)橋梁補修補強工事積算の手引きP197	36	孔	3,107	111,852	V0100　0 施工　第0-0018号内訳表
ウォータージェット削孔工 φ２９×２９５　上向き	60	孔	197,890	11,873,400	G0200　0 科目　第0001号内訳表
コンクリート削孔（電動式コアボーリング） 43mmを超え54mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	48	孔	9,300	446,400	SZD505　0 A=5,B=2,C=1 施工　第0-0019号内訳表
アンカー設置工 Ｄ１９　Ｌ＝３９５　上向き エポキシ樹脂注入含む	12	本	5,281	63,372	G0100　0 科目　第0002号内訳表
アンカー設置工 Ｄ１９　Ｌ＝３９０　上向き エポキシ樹脂注入含む	18	本	5,251	94,518	G0110　0 科目　第0003号内訳表
アンカー設置工 Ｄ１９　Ｌ＝３８５　上向き エポキシ樹脂注入含む	12	本	5,221	62,652	G0120　0 科目　第0004号内訳表
アンカー設置工 Ｄ１９　Ｌ＝３８０　上向き エポキシ樹脂注入含む	18	本	5,191	93,438	G0130　0 科目　第0005号内訳表
アンカー設置工 Ｄ３５　Ｌ＝６２５　横向き エポキシ樹脂注入含む	48	本	8,928	428,544	G0140　0 科目　第0006号内訳表
横変位拘束構造		１式		2,207,852	Y17752005M9

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ブラケット取付工 Ａ１側　６００kg以下/基 日当り施工量：3×0.9(α)=2.7基/日 (R7)鋼橋架設工事の積算P4-69	3	基	117,773	353,319	V0400　0 施工　第0-0020号内訳表
ブラケット取付工 Ａ２側　６００kg以下/基 日当り施工量：3×1.0(α)=3.0基/日 (R7)鋼橋架設工事の積算P4-69	3	基	105,996	317,988	V0410　0 施工　第0-0021号内訳表
補強部材取付工（ボルトによる補強部材） 縁端拡幅ＰＬ(平均質量：40＜Ｇ≦100)kg 日当り施工量：4×2(α)=8部材/日 (R7)鋼橋架設工事の積算P4-69	12	部材	27,297	327,564	V0420　0 施工　第0-0022号内訳表
せん断ストッパー取付工 Ａ１側　６００kg以下/基 日当り施工量：4×0.9(α)=3.6基/日 (R7)鋼橋架設工事の積算P4-70	3	基	88,330	264,990	V0430　0 施工　第0-0023号内訳表
せん断ストッパー取付工 Ａ２側　６００kg以下/基 日当り施工量：4×1.0(α)=4.0基/日 (R7)鋼橋架設工事の積算P4-70	3	基	79,497	238,491	V0440　0 施工　第0-0024号内訳表
補強部材取付工（ボルトによる補強部材） ｱﾝｶｰ･調整ＰＬ(平均質量：40＜Ｇ≦100)kg 日当り施工量：4×2(α)=8部材/日 (R7)鋼橋架設工事の積算P4-69	18	部材	27,297	491,346	V0450　0 施工　第0-0025号内訳表
芯出し調整工（コンクリート面用） (R7)鋼橋架設工事の積算P4-67	6	ｍ２	16,901	101,406	V0460　0 施工　第0-0026号内訳表
無収縮モルタル工 極小規模	0.09	ｍ３	1,252,761	112,748	G0150　0 科目　第0007号内訳表
既設ブラケット撤去		１式		1,602,434	Y17752005M9

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
既設ブラケット撤去工	12	基	90,853	1,090,236	V0500　0 施工　第0-0027号内訳表
高力六角ボルト撤去工 ガス切断 (R7)鋼橋架設工事の積算P4-108	48	本	951	45,648	V0510　0 施工　第0-0028号内訳表
コンクリート削孔（電動式コアボーリング） 80mmを超え100mm以下 500mm以下 全ての費用	48	孔	8,351	400,848	SZD505　0 A=8,B=1,C=1 施工　第0-0029号内訳表
充填補修	48	孔	926.8	44,486	SZD515　0 施工　第0-0030号内訳表
補修材（材料費） ０．３４ｋｇ／孔	48	孔	442	21,216	SZD516　0 A=0.34 施工　第0-0031号内訳表
足場		１式		164,806	Y17752015FD
足場工 単管傾斜足場	1	式	164,806	164,806	S0384　0 A=38,B=3,C=2 施工　第0-0032号内訳表
構造物撤去工		１式		-68,384	Y1780
運搬処理工		１式		-68,384	Y1780214

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬		1式		24,016	Y1780214A0K
現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 DID区間あり	2.00	t	2,677	5,354	SZA082　0 A=1,B=2,C=5,D=1 施工　第0-0034号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊	2.00	t	9,331	18,662	SZA084　0 A=1,B=1 施工　第0-0035号内訳表
殻処分		1式		-92,400	Y1780214A0L
諸経費対象外(共×　現×　一×)		1式		-92,400	#0046 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計
有価物控除 鉄 ヘビーＨ１　(2t以上5t以下) Gコード内×、共×現×一×、現環×	2.00	t	-46,200	-92,400	S0025　0 A=1,B=2 施工　第0-0036号内訳表
仮設工		1式		472,500	Y1781
交通管理工		1式		472,500	Y1781232
交通誘導警備員		1式		472,500	Y1781232Y21

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	472,500	472,500	S0914　0 A=27,B=1,C=2 施工　第0-0037号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				25,316,994	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
技術管理費		1式		411,165	Z0006
近接調査計測工 (R7)鋼橋架設工事の積算P4-67	6	組	27,045	162,270	V0600　0 施工　第0-0039号内訳表
鉄筋探査工 極小規模 上向き (R7)橋梁補修補強工事積算の手引きP197	3	m２	48,193	144,579	V0610　0 施工　第0-0040号内訳表
鉄筋探査工 極小規模 横向き (R7)橋梁補修補強工事積算の手引きP197	3	m２	34,772	104,316	V0620　0 施工　第0-0041号内訳表
現場環境改善費		1式		549,000	Z0010
算定式……549887=17738304*0.0310 対象額……17,738,304 率……0.0310				549,887	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） 算定式……4613732=17738304*0.2601 <<0.2601 =(0.1858 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……17,738,304 率……0.1858		1式		4,613,732	
＊＊共通仮設費計＊＊				5,573,897	
＊＊純工事費＊＊				30,890,891	
現場管理費 算定式……14544482=23312201*0.6239 <<0.6239 =(0.5199*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……23,312,201 率……0.5199		1式		14,544,482	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				45,435,373	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……9160187=45527773*0.2012 <<率の補正 0.2012 = 0.2012 ＊ 1.00 >> 対象額……45,527,773 率……0.2012		前払補正係数1.0000 1式		9,160,187	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
契約保証費 算定式……18211=45527773*0.0004 対象額……45,527,773 率……0.0004		1式		18,211	
＊＊一般管理費等計＊＊				9,178,398	
＊＊工事価格＊＊				54,610,000	
＊＊工事価格計＊＊				54,610,000	
消費税・地方消費税額 算定式……5461000=54610000*0.10 対象額……54,610,000 率……0.1000		1式		5,461,000	
＊＊請負工事費＊＊				60,071,000	

ウォータージェット削孔工　　G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

φ２９×２９５　上向き　　60　孔　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
労務費 φ２９×２９５　上向き 14日	14.00	日	190,500	2,667,000	V0200　0 施工　第0-0001号内訳表
機械経費 φ２９×２９５　上向き 14日	14.00	日	579,600	8,114,400	V0210　0 施工　第0-0002号内訳表
消耗材料品 φ２９×２９５　上向き 14日	14.00	日	78,000	1,092,000	V0220　0 施工　第0-0003号内訳表
小計	60	孔		11,873,400	
計	1	孔		197,890	

アンカー設置工

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

G0100

Ｄ１９　Ｌ＝３９５　上向き　　エポキシ樹脂注入含む　　10　本　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アンカー工 Ｄ１９　Ｌ＝３９５　上向き 注入材施工手間含む	10	本	2,717	27,170	V0300　0 施工　第0-0004号内訳表
アンカー材（材料費） Ｄ１９　Ｌ＝３９５ ナット・座金含む	10	本	2,020	20,200	SZD512　0 施工　第0-0005号内訳表
注入材（材料費） ０．１６ｋｇ／本	10	本	544	5,440	SZD513　0 A=0.16 施工　第0-0006号内訳表
小計	10	本		52,810	
計	1	本		5,281	

アンカー設置工

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

G0110

Ｄ１９　Ｌ＝３９０　上向き　　エポキシ樹脂注入含む　　10　本　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アンカー工 Ｄ１９　Ｌ＝３９０　上向き 注入材施工手間含む	10	本	2,717	27,170	V0310　0 施工　第0-0007号内訳表
アンカー材（材料費） Ｄ１９　Ｌ＝３９０ ナット・座金含む	10	本	1,990	19,900	SZD512　0 施工　第0-0008号内訳表
注入材（材料費） ０．１６ｋｇ／本	10	本	544	5,440	SZD513　0 A=0.16 施工　第0-0006号内訳表
小計	10	本		52,510	
計	1	本		5,251	

アンカー設置工

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

G0120

Ｄ１９　Ｌ＝３８５　上向き　　エポキシ樹脂注入含む　　10　本　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アンカー工 Ｄ１９　Ｌ＝３８５　上向き 注入材施工手間含む	10	本	2,717	27,170	V0320　0 施工　第0-0009号内訳表
アンカー材（材料費） Ｄ１９　Ｌ＝３８５ ナット・座金含む	10	本	1,960	19,600	SZD512　0 施工　第0-0010号内訳表
注入材（材料費） ０．１６ｋｇ／本	10	本	544	5,440	SZD513　0 A=0.16 施工　第0-0006号内訳表
小計	10	本		52,210	
計	1	本		5,221	

アンカー設置工

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

G0130

Ｄ１９　Ｌ＝３８０　上向き　　エポキシ樹脂注入含む　　10　本　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アンカー工 Ｄ１９　Ｌ＝３８０　上向き 注入材施工手間含む	10	本	2,717	27,170	V0330　0 施工　第0-0011号内訳表
アンカー材（材料費） Ｄ１９　Ｌ＝３８０ ナット・座金含む	10	本	1,930	19,300	SZD512　0 施工　第0-0012号内訳表
注入材（材料費） ０．１６ｋｇ／本	10	本	544	5,440	SZD513　0 A=0.16 施工　第0-0006号内訳表
小計	10	本		51,910	
計	1	本		5,191	

アンカー設置工

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

G0140

Ｄ３５　Ｌ＝６２５　横向き　　エポキシ樹脂注入含む　　10　本　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アンカー 25mmを超え40mm以下 横方向	10	本	2,096	20,960	SZD511　0 A=2,B=1 施工　第0-0013号内訳表
アンカー材（材料費） Ｄ３５　Ｌ＝６２５ ナット・座金含む	10	本	5,200	52,000	SZD512　0 施工　第0-0014号内訳表
注入材（材料費） ０．４８ｋｇ／本	10	本	1,632	16,320	SZD513　0 A=0.48 施工　第0-0015号内訳表
小計	10	本		89,280	
計	1	本		8,928	

無収縮モルタル工

G0150

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

極小規模

1　ｍ３　当り

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
無収縮モルタル工 極小規模 (R7)橋梁補修補強工事積算の手引きP197	1	ｍ３	964,011	964,011	V0470　0 施工　第0-0016号内訳表
無収縮モルタル	1	ｍ３	288,750	288,750	SE659　0 施工　第0-0017号内訳表
計	1	ｍ３		1,252,761	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0020

施 工 内 訳 表

労務費　　V0200　　施工　第0-0001号内訳表

φ２９×２９５　上向き　　14日　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.00	人	24,300	48,600	RA010
運転手（特殊）	1.00	人	27,900	27,900	RA070
運転手（一般）	1.00	人	26,400	26,400	RA075
土木一般世話役	1.00	人	32,600	32,600	RA125
特殊作業員	2.00	人	27,500	55,000	RA005
小計	1	日		190,500	

08-******08812-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0021

機械経費　　V0210

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

φ２９×２９５　上向き　　14日　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
超高圧水発生装置	1.00	台/日	325,000	325,000	F0200
削孔装置	1.00	台/日	117,000	117,000	F0210
特殊強力吸引車	1.00	台/日	112,000	112,000	F0220
散水車	1.00	台/日	17,300	17,300	F0230
空気圧縮機	1.00	台/日	6,300	6,300	F0240
水槽	1.00	台/日	2,000	2,000	F0250
小計	1	日		579,600	

08-******08812-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0022

施 工 内 訳 表

消耗材料品　　V0220　　施工　第0-0003号内訳表

φ２９×２９５　上向き　　14日　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
超高圧ホース	4.00	本	13,500	54,000	F0260
超高圧ノズル	2.00	個	12,000	24,000	F0270
小計	1	日		78,000	

08-******08812-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0023

施 工 内 訳 表

アンカー工　　V0300　　施工　第0-0004号内訳表

Ｄ１９　Ｌ＝３９５　上向き　　注入材施工手間含む　　42　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.00	人	32,600	32,600	RA125　1
特殊作業員	2.00	人	27,500	55,000	RA005　1
普通作業員	1.00	人	24,300	24,300	RA010　1
諸雑費	2.00	%	111,900	2,238	#01
計	42	本		114,138	
小計	1	本		2,717	

08-******08812-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

アンカー材（材料費）　　SZD512

Ｄ１９　Ｌ＝３９５　　ナット・座金含む　　1　本　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
アンカー材　★		2,020 円／本
小計	2,020	

注入材（材料費）　　SZD513

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

０．１６ｋｇ／本　　1　本　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
注入材　エポキシ		
小計	544.0	
A　注入材の注入量(kg/本)　=0.16　注入材の注入量(kg/本)		

特単単価適用日：08年08月10日

0-0026

施 工 内 訳 表

アンカー工　　V0310　　施工　第0-0007号内訳表

Ｄ１９　Ｌ＝３９０　上向き　　注入材施工手間含む　　42　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.00	人	32,600	32,600	RA125　1
特殊作業員	2.00	人	27,500	55,000	RA005　1
普通作業員	1.00	人	24,300	24,300	RA010　1
諸雑費	2.00	%	111,900	2,238	#01
計	42	本		114,138	
小計	1	本		2,717	

08-******08812-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

アンカー材（材料費）　　SZD512

Ｄ１９　Ｌ＝３９０　　ナット・座金含む　　1　本　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
アンカー材　★		1,990 円／本
小計	1,990	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0028

施 工 内 訳 表

アンカー工　　V0320　　施工　第0-0009号内訳表

Ｄ１９　Ｌ＝３８５　上向き　　注入材施工手間含む　　42　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.00	人	32,600	32,600	RA125 1
特殊作業員	2.00	人	27,500	55,000	RA005 1
普通作業員	1.00	人	24,300	24,300	RA010 1
諸雑費	2.00	%	111,900	2,238	#01
計	42	本		114,138	
小計	1	本		2,717	

08-******08812-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

アンカー材（材料費）　　SZD512

Ｄ１９　Ｌ＝３８５　　ナット・座金含む　　1　本　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
アンカー材　★		1,960 円／本
小計	1,960	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0030

施 工 内 訳 表

アンカー工　　V0330　　施工　第0-0011号内訳表

Ｄ１９　Ｌ＝３８０　上向き　　注入材施工手間含む　　42　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.00	人	32,600	32,600	RA125　1
特殊作業員	2.00	人	27,500	55,000	RA005　1
普通作業員	1.00	人	24,300	24,300	RA010　1
諸雑費	2.00	%	111,900	2,238	#01
計	42	本		114,138	
小計	1	本		2,717	

08-******08812-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

アンカー材（材料費）　　SZD512

Ｄ１９　Ｌ＝３８０　　ナット・座金含む　　1　本　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
アンカー材　★		1,930 円／本
小計	1,930	

アンカー　　SZD511

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

25㎜を超え40㎜以下　　横方向　　1　本　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
積算単価				
小計			2,096	
A　適用ｱﾝｶｰ材径	=2	25㎜を超え40㎜以下		
B　削孔方向	=1	横方向		

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

アンカー材（材料費）　　SZD512

Ｄ３５　Ｌ＝６２５　　ナット・座金含む　　1　本　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
アンカー材　★		5,200 円／本
小計	5,200	

注入材（材料費）　　SZD513

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

０．４８ｋｇ／本　　1　本　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
注入材　エポキシ		
小計	1,632	
A　注入材の注入量(kg/本)　=0.48　注入材の注入量(kg/本)		

特単単価適用日：08年08月10日

0-0035

施 工 内 訳 表

無収縮モルタル工　V0470　施工　第0-0016号内訳表

極小規模　(R7)橋梁補修補強工事積算の手引きP197　0.09　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.5	人	32,600	16,300	RA125　1
特殊作業員	1.5	人	27,500	41,250	RA005　1
普通作業員	1	人	24,300	24,300	RA010　1
諸雑費	6	%	81,850	4,911	#01
計	0.09	ｍ３		86,761	
小計	1	ｍ３		964,011	

無収縮モルタル　　SE659

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
無収縮モルタル材 セメント系　プレミックスタイプ	1,875.000	ｋｇ	154	288,750	TCB12
小計	1	ｍ３		288,750	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0037

施 工 内 訳 表

現場孔明工　　V0100　　施工　第0-0018号内訳表

極小規模　　φ２４　　(R7)橋梁補修補強工事積算の手引きP197　　36　　孔　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
橋りょう世話役	0.5	人	41,900	20,950	RA120　1
橋りょう特殊工	1.5	人	37,600	56,400	RA110　1
普通作業員	0.5	人	24,300	12,150	RA010　1
諸雑費	25	%	89,500	22,375	#01
計	36	孔		111,875	
小計	1	孔		3,107	

施 工 内 訳 表

コンクリート削孔（電動式コアボーリング）　SZD505　　施工　第0-0019号内訳表

43㎜を超え54㎜以下　500㎜を超え1000㎜以下　全ての費用　1　孔　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ダイヤモンドビット	６４．７ｍｍ			
積算単価				
小計			9,300	
A　ｱﾝｶｰ材径	=5	43㎜を超え54㎜以下		
B　削孔深さ	=2	500㎜を超え1000㎜以下		
C　費用の内訳	=1	全ての費用		

特単単価適用日：08年08月10日

0-0039

施 工 内 訳 表

ブラケット取付工　V0400　施工　第0-0020号内訳表

Ａ１側　６００kg以下/基　日当り施工量：3×0.9(α)=2.7基/日　(R7)鋼橋架設工事の積算P4-69　2.7　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	1	人	41,900	41,900	RA120 1
橋りょう特殊工	4	人	37,600	150,400	RA110 1
普通作業員	2	人	24,300	48,600	RA010 1
諸雑費	32	%	240,900	77,088	#01
計	2.7	基		317,988	
小計	1	基		117,773	

08-******08812-40　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0040

施 工 内 訳 表

ブラケット取付工　V0410　施工　第0-0021号内訳表

Ａ２側　６００kg以下/基　日当り施工量：3×1.0(α)=3.0基/日　(R7)鋼橋架設工事の積算P4-69　3　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	1	人	41,900	41,900	RA120 1
橋りょう特殊工	4	人	37,600	150,400	RA110 1
普通作業員	2	人	24,300	48,600	RA010 1
諸雑費	32	%	240,900	77,088	#01
計	3	基		317,988	
小計	1	基		105,996	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0041

施 工 内 訳 表

補強部材取付工（ボルトによる補強部材）　V0420　施工　第0-0022号内訳表

縁端拡幅ＰＬ(平均質量：40＜Ｇ≦100)kg　日当り施工量：4×2(α)=8部材/日　(R7)鋼橋架設工事の積算P4-69　8　部材　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	1	人	41,900	41,900	RA120　1
橋りょう特殊工	3	人	37,600	112,800	RA110　1
普通作業員	1	人	24,300	24,300	RA010　1
諸雑費	22	%	179,000	39,380	#01
計	8	部材		218,380	
小計	1	部材		27,297	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0042

施 工 内 訳 表

せん断ストッパー取付工　V0430　施工　第0-0023号内訳表

Ａ１側　６００kg以下/基　日当り施工量：4×0.9(α)=3.6基/日　(R7)鋼橋架設工事の積算P4-70　3.6　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	1	人	41,900	41,900	RA120　1
橋りょう特殊工	4	人	37,600	150,400	RA110　1
普通作業員	2	人	24,300	48,600	RA010　1
諸雑費	32	%	240,900	77,088	#01
計	3.6	基		317,988	
小計	1	基		88,330	

08-******08812-40　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0043

施 工 内 訳 表

せん断ストッパー取付工　V0440　施工　第0-0024号内訳表

Ａ２側　６００kg以下/基　日当り施工量：4×1.0(α)=4.0基/日　(R7)鋼橋架設工事の積算P4-70　4　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	1	人	41,900	41,900	RA120 1
橋りょう特殊工	4	人	37,600	150,400	RA110 1
普通作業員	2	人	24,300	48,600	RA010 1
諸雑費	32	%	240,900	77,088	#01
計	4	基		317,988	
小計	1	基		79,497	

08-******08812-40　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0044

施 工 内 訳 表

補強部材取付工（ボルトによる補強部材）　V0450　　施工　第0-0025号内訳表

ｱﾝｶｰ･調整ＰＬ(平均質量：40＜Ｇ≦100)kg　日当り施工量：4×2(α)=8部材/日　(R7)鋼橋架設工事の積算P4-69　8　部材　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	1	人	41,900	41,900	RA120　1
橋りょう特殊工	3	人	37,600	112,800	RA110　1
普通作業員	1	人	24,300	24,300	RA010　1
諸雑費	22	%	179,000	39,380	#01
計	8	部材		218,380	
小計	1	部材		27,297	

08-******08812-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0045

芯出し調整工（コンクリート面用）　V0460

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

(R7)鋼橋架設工事の積算P4-67　10　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	1	人	41,900	41,900	RA120　1
橋りょう特殊工	2	人	37,600	75,200	RA110　1
普通作業員	2	人	24,300	48,600	RA010　1
雑材料	2	%	165,700	3,314	#01
計	10	ｍ２		169,014	
小計	1	ｍ２		16,901	

08-******08812-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0046

既設ブラケット撤去工　　V0500

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

3.5　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	1.00	人	41,900	41,900	RA120 1
橋りょう特殊工	4.00	人	37,600	150,400	RA110 1
普通作業員	2.00	人	24,300	48,600	RA010 1
諸雑費	32.00	%	240,900	77,088	#01
計	3.5	基		317,988	
小計	1	基		90,853	

08-******08812-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0047

施 工 内 訳 表

高力六角ボルト撤去工　V0510　施工　第0-0028号内訳表

ガス切断　(R7)鋼橋架設工事の積算P4-108　220　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	1	人	41,900	41,900	RA120 1
橋りょう特殊工	3	人	37,600	112,800	RA110 1
普通作業員	1	人	24,300	24,300	RA010 1
諸雑費	17	%	179,000	30,430	#01
計	220	本		209,430	
小計	1	本		951	

08-******08812-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

コンクリート削孔（電動式コアボーリング）　SZD505　　施工　第0-0029号内訳表

80㎜を超え100㎜以下　500㎜以下　全ての費用　1　孔　当り

代表機労材規格			金額	備考
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ダイヤモンドビット	１１０ｍｍ			
積算単価				
小計			8,351	
A　ｱﾝｶｰ材径	=8	80㎜を超え100㎜以下		
B　削孔深さ	=1	500㎜以下		
C　費用の内訳	=1	全ての費用		

充填補修　　SZD515

施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号内訳表

1　孔　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	926.8	

補修材（材料費）　　SZD516

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

０．３４ｋｇ／孔　　1　孔　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
補修材　★		1,300 円／ｋｇ
小計	442.0	
A　補修材の使用量(kg/孔)　=0.34　補修材の使用量(kg/孔)		

施 工 内 訳 表

足場工　　S0384　　施工　第0-0032号内訳表

単管傾斜足場　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
足場工（内訳） 単管傾斜足場 安全ネットあり	38.000	掛ｍ２	4,337	164,806	SB685　施工　第0-0033号内訳表
小計	1	式		164,806	
A　足場工数量（掛ｍ２）	=38	足場工数量（掛ｍ２）			
B　足場種別	=3	単管傾斜足場			
C　安全ネットの有無	=2	安全ネットあり			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

足場工（内訳）　SB685　施工　第0-0033号内訳表

単管傾斜足場　安全ネットあり　100　掛ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.500	人	32,600	48,900	RA125 9
とび工	6.100	人	29,800	181,780	RA030 9
普通作業員	2.700	人	24,300	65,610	RA010 9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス３次２５ｔ吊	0.800	日	53,200	42,560	KQ4A5 9
諸雑費	28.000	%	338,850	94,878	#09 （労＋機）×率
計	100	掛ｍ２		433,728	
小計	1	掛ｍ２		4,337	
A　足場種別 B　安全ネットの有無 C　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=3 =2 =0	単管傾斜足場 安全ネットあり ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SZA082　施工　第0-0034号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊　DID区間あり　1　t　当り

代表機労材規格			金額	備考
トラック［クレーン装置付］	２ｔ積　２．９ｔ吊			
運転手（特殊）				
特殊作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,677	
A ﾄﾗｯｸ機種	=1	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊		
B DID区間の有無	=2	DID区間あり		
C 片道運搬距離(km)	=5	5.0km以下		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　SZA084

施 工 内 訳 表

施工　第0-0035号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊　1　t　当り

代表機労材規格			金額	備考
トラック［クレーン装置付］	２ｔ積　２．９ｔ吊			
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			9,331	
A ﾄﾗｯｸ機種	=1	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊		
B 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

有価物控除　　S0025　　施工　第0-0036号内訳表

鉄　　ヘビーＨ１（2t以上5t以下）　　Gコード内×、共×現×一×、現環×　　1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
スクラップ 鉄くず　ヘビー　Ｈ１	1.000	t	46,200	46,200	TSY04
			46,200	-46,200	+00 46200*-1 マイナスに変換
小計	1	t		-46,200	
A　有価物種類 B　鉄スクラップ分類	=1 =2	鉄 ヘビーＨ１	(2t以上5t以下)		

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	27.000	人・日	17,500	472,500	SA063　施工　第0-0038号内訳表
小計	1	式		472,500	
A　必要日数	=27	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0038号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

特単単価適用日：08年08月10日

0-0058

近接調査計測工　　V0600

施 工 内 訳 表

施工　第0-0039号内訳表

(R7)鋼橋架設工事の積算P4-67　　7　組　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 外業	1	人	62,600	62,600	RA625　1
技師（C） 外業	1	人	42,500	42,500	RA635　1
橋りょう特殊工	2	人	37,600	75,200	RA110　1
諸雑費	5	%	180,300	9,015	#01
計	7	組		189,315	
小計	1	組		27,045	

08-******08812-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0059

施 工 内 訳 表

鉄筋探査工　V0610　施工　第0-0040号内訳表

極小規模　上向き　(R7)橋梁補修補強工事積算の手引きP197　2.92　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 外業	0.544	人	62,600	34,054	RA625　1
技師（B） 外業	1.089	人	49,300	53,687	RA630　1
技師（C） 外業	1.089	人	42,500	46,282	RA635　1
諸雑費	5	%	134,023	6,701	#01
計	2.92	ｍ２		140,724	
小計	1	ｍ２		48,193	

08-******08812-40　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0060

施 工 内 訳 表

鉄筋探査工　V0620　施工　第0-0041号内訳表

極小規模　横向き　(R7)橋梁補修補強工事積算の手引きP197　3.39　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 外業	0.456	人	62,600	28,545	RA625　1
技師（B） 外業	0.912	人	49,300	44,961	RA630　1
技師（C） 外業	0.912	人	42,500	38,760	RA635　1
諸雑費	5	%	112,266	5,613	#01
計	3.39	ｍ２		117,879	
小計	1	ｍ２		34,772	

08-******08812-40　栃木県　県土整備部