総 括 情 報 表

事務所	01 宇都宮　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******92810-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	11 宇都宮土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	箱型函渠詳細設計　.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	8,657,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
業務委託料	7,870,000		
計	7,870,000	787,000	8,657,000

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊設計業務＊＊					X4000
道路設計		1式		1,476,349	Y1DD000
道路設計		1式		1,476,349	Y2DD100
道路詳細設計		1式		1,476,349	Y3DD130
道路詳細設計（Ｂ）		1式		1,476,349	Y4DD132
道路詳細設計（Ｂ） 設計延長０．１ｋｍ 平地　１～２車線　単断面 数値基準：0.01km	1	式	1,476,349	1,476,349	SJ037　0 A=0.10,D=1,J=2 施工　第0-0001号内訳表
道路構造物設計		1式		1,168,354	Y1DE000
一般構造物設計		1式		1,168,354	Y2DE100
一般構造物詳細設計		1式		1,168,354	Y3DE120

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
箱型函渠		1式		1,168,354	Y4DE122
箱型函渠詳細設計 基本構造物　断面数１ 予備設計なし１連１層	1	箇所	1,168,354	1,168,354	SJ186　0 A=1,B=1,C=1,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0012号内訳表
打合せ		1式		457,000	Y1DJ000
打合せ		1式		457,000	Y2DJ100
打合せ協議		1式		457,000	Y3DJ110
設計協議		1式		457,000	Y4DJ111
打合せ 着手・中間・納入（中間３回）	1	業務	457,000	457,000	SJ791　0 A=1,B=3,C=1 施工　第0-0020号内訳表
＊＊直接人件費＊＊				3,101,703	
＊＊旅費交通費（設計）＊＊		1式		19,540	Z0006

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
算定式……19540=3101703*0.0063 対象額……3,101,703 率……0.0063		1式		19,540	
＊＊電子計算機使用料等＊＊		1式		52,887	Z0009
＊＊成果品作成費（概略・予備・詳細）＊＊		1式		266,677	Z0018
算定式……257000=6.9*3101^0.45*1000 対象額……3,101		1式		257,000	
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　２５０枚まで	1	冊	3,397	3,397	S2834　0 A=4,B=2,C=7 施工　第0-0021号内訳表
電子複写 Ａ３判、片面	10	枚	28	280	S2837　0 A=3,B=1 施工　第0-0022号内訳表
電子複写 Ａ４判、両面	200	枚	30	6,000	S2837　0 A=4,B=2 施工　第0-0023号内訳表
＊＊成果品作成費合計＊＊				266,677	
＊＊直接経費（積上計上）＊＊				339,104	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接原価＊＊				3,440,807	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……1674919=3101703*0.54 対象額……3,101,703 率……0.5400		1式		1,674,919	
＊＊業務原価＊＊				5,115,726	
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……2762492=5115726*0.54 対象額……5,115,726 率……0.5400		1式		2,762,492	
＊＊業務価格＊＊				7,870,000	
＊＊業務価格計＊＊				7,870,000	
消費税・地方消費税額 算定式……787000=7870000*0.10 対象額……7,870,000 率……0.1000		1式		787,000	
＊＊業務費＊＊				8,657,000	

施 工 内 訳 表

道路詳細設計（Ｂ）　SJ037　施工　第0-0001号内訳表

設計延長０．１ｋｍ　平地　１～２車線　単断面　数値基準：0.01km　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
設計計画及び施工計画	1.000	式	218,921	218,921	SJ038　施工　第0-0002号内訳表
現地踏査	1.000	式	64,255	64,255	SJ038　施工　第0-0003号内訳表
平面縦断設計	1.000	式	214,806	214,806	SJ038　施工　第0-0004号内訳表
横断設計	1.000	式	185,114	185,114	SJ038　施工　第0-0005号内訳表
道路付帯構造物・小構造物設計	1.000	式	137,906	137,906	SJ038　施工　第0-0006号内訳表
仮設構造物・用排水設計	1.000	式	41,328	41,328	SJ038　施工　第0-0007号内訳表
設計図	1.000	式	91,227	91,227	SJ038　施工　第0-0008号内訳表
数量計算	1.000	式	202,014	202,014	SJ038　施工　第0-0009号内訳表
照査	1.000	式	166,194	166,194	SJ038　施工　第0-0010号内訳表
報告書作成	1.000	式	154,584	154,584	SJ038　施工　第0-0011号内訳表
小計	1	式		1,476,349	
A　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ） B　地形区分 D　車線数区分	=0.1 =1 =1	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ） 平地 １～２車線			

施 工 内 訳 表

数値基準：0.01km　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
F　断面区分	=1	単断面			
H　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
I　歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
J　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
K　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
L　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
M　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
N　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			

設計計画及び施工計画　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
理事・技師長 内業	0.701	人	82,800	58,042	RA617 0.825*0.85
主任技師 内業	0.468	人	70,900	33,181	RA622 0.55*0.85
技師（A） 内業	0.935	人	62,600	58,531	RA627 1.1*0.85
技師（B） 内業	1.403	人	49,300	69,167	RA632 1.65*0.85
直接人件費			218,921	218,921	+00　8 218921*1
電子計算機使用料	2.000	%	218,921	4,378	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		218,921	218,921	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		218,921	218,921	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		218,921	
A　作業区分	=1	設計計画及び施工計画			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.85(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500					
設計歩掛					
技師長 = 1.500*0.550 = 0.8250					
主任技師 = 1.000*0.550 = 0.5500					
技師 (A) = 2.000*0.550 = 1.1000					
技師 (B) = 3.000*0.550 = 1.6500					

現地踏査　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 外業	0.234	人	70,900	16,590	RA620 0.275*0.85
技師（A） 外業	0.234	人	62,600	14,648	RA625 0.275*0.85
技師（B） 外業	0.468	人	49,300	23,072	RA630 0.55*0.85
技師（C） 外業	0.234	人	42,500	9,945	RA635 0.275*0.85
直接人件費			64,255	64,255	+00　8 64255*1
電子計算機使用料	2.000	%	64,255	1,285	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		64,255	64,255	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		64,255	64,255	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		64,255	
A　作業区分	=2	現地踏査			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.85(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500					
設計歩掛 主任技師 = 0.500*0.550 = 0.2750 技師（A） = 0.500*0.550 = 0.2750					
技師（B） = 1.000*0.550 = 0.5500 技師（C） = 0.500*0.550 = 0.2750					

平面縦断設計　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	0.468	人	70,900	33,181	RA622 0.55*0.85
技師（A） 内業	0.935	人	62,600	58,531	RA627 1.1*0.85
技師（B） 内業	1.169	人	49,300	57,631	RA632 1.375*0.85
技師（C） 内業	0.935	人	42,500	39,737	RA637 1.1*0.85
技術員 内業	0.701	人	36,700	25,726	RA642 0.825*0.85
直接人件費			214,806	214,806	+00　8 214806*1
電子計算機使用料	2.000	%	214,806	4,296	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		214,806	214,806	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		214,806	214,806	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		214,806	
A　作業区分	=3	平面縦断設計			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.85(小数第三位四捨五入) 設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500					
設計歩掛 主任技師　= 1.000*0.550 = 0.5500 技師（A）= 2.000*0.550 = 1.1000					
技師（B）= 2.500*0.550 = 1.3750 技師（C）= 2.000*0.550 = 1.1000 技術員　= 1.500*0.550 = 0.8250					

横断設計　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	0.468	人	62,600	29,296	RA627 0.55*0.85
技師（B） 内業	0.935	人	49,300	46,095	RA632 1.1*0.85
技師（C） 内業	1.169	人	42,500	49,682	RA637 1.375*0.85
技術員 内業	1.636	人	36,700	60,041	RA642 1.925*0.85
直接人件費			185,114	185,114	+00　8 185114*1
電子計算機使用料	2.000	%	185,114	3,702	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		185,114	185,114	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		185,114	185,114	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		185,114	
A　作業区分	=4	横断設計			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.85(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500					
設計歩掛					
技師（A） = 1.000*0.550 = 0.5500					
技師（B） = 2.000*0.550 = 1.1000					
技師（C） = 2.500*0.550 = 1.3750					
技術員 = 3.500*0.550 = 1.9250					

道路付帯構造物・小構造物設計　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	0.468	人	62,600	29,296	RA627 0.55*0.85
技師（B） 内業	0.701	人	49,300	34,559	RA632 0.825*0.85
技師（C） 内業	0.935	人	42,500	39,737	RA637 1.1*0.85
技術員 内業	0.935	人	36,700	34,314	RA642 1.1*0.85
直接人件費			137,906	137,906	+00　8 137906*1
電子計算機使用料	2.000	%	137,906	2,758	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		137,906	137,906	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		137,906	137,906	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		137,906	
A　作業区分	=5	道路付帯構造物・小構造物設計			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.85(小数第三位四捨五入) 設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500					
設計歩掛 技師（A） = 1.000*0.550 = 0.5500 技師（B） = 1.500*0.550 = 0.8250					
技師（C） = 2.000*0.550 = 1.1000 技術員 = 2.000*0.550 = 1.1000					

仮設構造物・用排水設計　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	0.234	人	49,300	11,536	RA632 0.275*0.85
技師（C） 内業	0.701	人	42,500	29,792	RA637 0.825*0.85
直接人件費			41,328	41,328	+00　8 41328*1
電子計算機使用料	2.000	%	41,328	826	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		41,328	41,328	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		41,328	41,328	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		41,328	

A　作業区分	=6	仮設構造物・用排水設計			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			

補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計))
=(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.85(小数第三位四捨五入)
設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
設計歩掛 技師（B）　= 0.500*0.550 =　0.2750 技師（C）　= 1.500*0.550 =　0.8250					

設計図　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（C） 内業	0.935	人	42,500	39,737	RA637 1.1*0.85
技術員 内業	1.403	人	36,700	51,490	RA642 1.65*0.85
直接人件費			91,227	91,227	+00　8 91227*1
電子計算機使用料	2.000	%	91,227	1,824	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		91,227	91,227	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		91,227	91,227	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		91,227	

A　作業区分	=7	設計図	
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	
C　地形区分	=1	平地	
E　車線数区分	=1	１～２車線	
G　断面区分	=1	単断面	
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし	
J　歩道設計の有無	=2	歩道設計なし	
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし	
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし	
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし	
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし	
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし	

補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計))
=(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.85(小数第三位四捨五入)
設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
設計歩掛 技師（C）　= 2.000*0.550 =　1.1000 技術員　　= 3.000*0.550 =　1.6500					

数量計算　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	0.468	人	62,600	29,296	RA627 0.55*0.85
技師（B） 内業	0.701	人	49,300	34,559	RA632 0.825*0.85
技師（C） 内業	1.636	人	42,500	69,530	RA637 1.925*0.85
技術員 内業	1.870	人	36,700	68,629	RA642 2.2*0.85
直接人件費			202,014	202,014	+00　8 202014*1
電子計算機使用料	2.000	%	202,014	4,040	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		202,014	202,014	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		202,014	202,014	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		202,014	
A　作業区分	=8	数量計算			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.85(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500					
設計歩掛					
技師（A） = 1.000*0.550 = 0.5500					
技師（B） = 1.500*0.550 = 0.8250					
技師（C） = 3.500*0.550 = 1.9250					
技術員 = 4.000*0.550 = 2.2000					

照査　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.234	人	70,900	16,590	RA622 0.275*0.85
技師（A） 内業	0.701	人	62,600	43,882	RA627 0.825*0.85
技師（B） 内業	0.935	人	49,300	46,095	RA632 1.1*0.85
技師（C） 内業	1.403	人	42,500	59,627	RA637 1.65*0.85
直接人件費			166,194	166,194	+00　8 166194*1
電子計算機使用料	2.000	%	166,194	3,323	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		166,194	166,194	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		166,194	166,194	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		166,194	
A　作業区分	=9	照査			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.85(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500					
設計歩掛					
主任技師 = 0.500*0.550 = 0.2750					
技師（A） = 1.500*0.550 = 0.8250					
技師（B） = 2.000*0.550 = 1.1000					
技師（C） = 3.000*0.550 = 1.6500					

報告書作成　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.468	人	70,900	33,181	RA622 0.55*0.85
技師（A） 内業	0.701	人	62,600	43,882	RA627 0.825*0.85
技師（B） 内業	1.169	人	49,300	57,631	RA632 1.375*0.85
技師（C） 内業	0.468	人	42,500	19,890	RA637 0.55*0.85
直接人件費			154,584	154,584	+00　8 154584*1
電子計算機使用料	2.000	%	154,584	3,091	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		154,584	154,584	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		154,584	154,584	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		154,584	
A　作業区分	=10	報告書作成			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=1	単断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.85(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500					
設計歩掛					
主任技師 = 1.000*0.550 = 0.5500					
技師（A） = 1.500*0.550 = 0.8250					
技師（B） = 2.500*0.550 = 1.3750					
技師（C） = 1.000*0.550 = 0.5500					

箱型函渠詳細設計　　SJ186

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

基本構造物　断面数１　　予備設計なし１連１層　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
設計計画	1.000	箇所	73,425	73,425	SJ187　施工　第0-0013号内訳表
設計条件の確認	1.000	箇所	34,430	34,430	SJ187　施工　第0-0014号内訳表
設計計算	1.000	箇所	243,705	243,705	SJ187　施工　第0-0015号内訳表
設計図	1.000	箇所	326,260	326,260	SJ187　施工　第0-0016号内訳表
数量計算	1.000	箇所	87,120	87,120	SJ187　施工　第0-0017号内訳表
照査	1.000	箇所	278,124	278,124	SJ187　施工　第0-0018号内訳表
報告書作成	1.000	箇所	125,290	125,290	SJ187　施工　第0-0019号内訳表
小計	1	箇所		1,168,354	
A　断面形状	=1	１連１層			
B　予備設計の有無	=1	予備設計なし			
C　設計区分	=1	基本構造物			
D　斜角	=2	斜角　９０°未満～７０°以上			
E　ウイング設計の有無	=1	ウイングの設計なし			
F　断面数	=1	断面数			

設計計画　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.550	人	70,900	38,995	RA622 0.5*1.1
技師（A） 内業	0.550	人	62,600	34,430	RA627 0.5*1.1
直接人件費			73,425	73,425	+00　8 73425*1
電子計算機使用料	2.000	%	73,425	1,468	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		73,425	73,425	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		73,425	73,425	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		73,425	
A　作業区分 B　断面形状 C　予備設計の有無	=1 =1 =1	設計計画 １連１層 予備設計なし			
D　設計区分 E　斜角 F　ウイング設計の有無	=1 =2 =1	基本構造物 斜角　９０°未満～７０°以上 ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率　1+多連多層による増減率=1+0.0=1.0 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=1.00*1.0+1.00*0.1+0.0=1.100					

設計条件の確認　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	0.550	人	62,600	34,430	RA627 0.5*1.1
直接人件費			34,430	34,430	+00　8 34430*1
電子計算機使用料	2.000	%	34,430	688	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		34,430	34,430	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		34,430	34,430	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		34,430	
A　作業区分 B　断面形状 C　予備設計の有無	=2 =1 =1	設計条件の確認 １連１層 予備設計なし			
D　設計区分 E　斜角 F　ウイング設計の有無	=1 =2 =1	基本構造物 斜角　９０°未満～７０°以上 ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率　1+多連多層による増減率=1+0.0=1.0 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=1.00*1.0+1.00*0.1+0.0=1.100					

設計計算　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	1.100	人	62,600	68,860	RA627 1*1.1
技師（B） 内業	1.650	人	49,300	81,345	RA632 1.5*1.1
技師（C） 内業	2.200	人	42,500	93,500	RA637 2*1.1
直接人件費			243,705	243,705	+00　8 243705*1
電子計算機使用料	2.000	%	243,705	4,874	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		243,705	243,705	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		243,705	243,705	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		243,705	
A　作業区分 B　断面形状 C　予備設計の有無	=3 =1 =1	設計計算 １連１層 予備設計なし			
D　設計区分 E　斜角 F　ウイング設計の有無	=1 =2 =1	基本構造物 斜角　９０°未満～７０°以上 ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率　1+多連多層による増減率=1+0.0=1.0 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=1.00*1.0+1.00*0.1+0.0=1.100					

設計図　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	2.200	人	49,300	108,460	RA632 2*1.1
技師（C） 内業	2.750	人	42,500	116,875	RA637 2.5*1.1
技術員 内業	2.750	人	36,700	100,925	RA642 2.5*1.1
直接人件費			326,260	326,260	+00　8 326260*1
電子計算機使用料	2.000	%	326,260	6,525	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		326,260	326,260	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		326,260	326,260	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		326,260	
A　作業区分 B　断面形状 C　予備設計の有無	=4 =1 =1	設計図 １連１層 予備設計なし			
D　設計区分 E　斜角 F　ウイング設計の有無	=1 =2 =1	基本構造物 斜角　９０°未満～７０°以上 ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率　1+多連多層による増減率=1+0.0=1.0 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=1.00*1.0+1.00*0.1+0.0=1.100					

数量計算　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（C） 内業	1.100	人	42,500	46,750	RA637 1*1.1
技術員 内業	1.100	人	36,700	40,370	RA642 1*1.1
直接人件費			87,120	87,120	+00　8 87120*1
電子計算機使用料	2.000	%	87,120	1,742	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		87,120	87,120	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		87,120	87,120	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		87,120	
A　作業区分 B　断面形状 C　予備設計の有無	=5 =1 =1	数量計算 １連１層 予備設計なし			
D　設計区分 E　斜角 F　ウイング設計の有無	=1 =2 =1	基本構造物 斜角　９０°未満～７０°以上 ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率　1+多連多層による増減率=1+0.0=1.0 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｲﾝｸﾞ設計による増減率=1.00*1.0+1.00*0.1+0.0=1.100					

照査　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	1.100	人	70,900	77,990	RA622 1*1.1
技師（A） 内業	1.100	人	62,600	68,860	RA627 1*1.1
技師（B） 内業	1.430	人	49,300	70,499	RA632 1.3*1.1
技師（C） 内業	1.430	人	42,500	60,775	RA637 1.3*1.1
直接人件費			278,124	278,124	+00　8 278124*1
電子計算機使用料	2.000	%	278,124	5,562	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		278,124	278,124	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		278,124	278,124	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		278,124	
A　作業区分 B　断面形状 C　予備設計の有無	=6 =1 =1	照査 １連１層 予備設計なし			
D　設計区分 E　斜角 F　ウイング設計の有無	=1 =2 =1	基本構造物 斜角　９０°未満～７０°以上 ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
1箇所当り増減率　1+多連多層による増減率=1+0.0=1.0 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｨﾝｸﾞ設計による増減率=1.00*1.0+1.00*0.1+0.0=1.100					

報告書作成　　SJ187

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	0.550	人	62,600	34,430	RA627 0.5*1.1
技師（B） 内業	0.550	人	49,300	27,115	RA632 0.5*1.1
技師（C） 内業	0.550	人	42,500	23,375	RA637 0.5*1.1
技術員 内業	1.100	人	36,700	40,370	RA642 1*1.1
直接人件費			125,290	125,290	+00　8 125290*1
電子計算機使用料	2.000	%	125,290	2,505	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		125,290	125,290	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		125,290	125,290	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		125,290	
A　作業区分 B　断面形状 C　予備設計の有無	=7 =1 =1	報告書作成 １連１層 予備設計なし			
D　設計区分 E　斜角 F　ウイング設計の有無	=1 =2 =1	基本構造物 斜角　９０°未満～７０°以上 ウイング設計なし			
G　断面数	=1	断面数			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
1箇所当り増減率　1+多連多層による増減率=1+0.0=1.0 箇所数　n=1箇所 補正　1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ｳｨﾝｸﾞ設計による増減率=1.00*1.0+1.00*0.1+0.0=1.100					

打合せ　　SJ791

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

着手・中間・納入（中間３回）　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	2.500	人	70,900	177,250	RA622
技師（A） 内業	2.500	人	62,600	156,500	RA627
技師（B） 内業	2.500	人	49,300	123,250	RA632
直接人件費			457,000	457,000	+00 457000*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		457,000	457,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		457,000	457,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		457,000	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回） C　成果品作成費設計種別	=1 =3 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回） 概略・予備・詳細設計			

施 工 内 訳 表

表紙製本費　S2834　施工　第0-0021号内訳表
チューブファイル（幅１０cm以下）　Ａ４　２５０枚まで　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　２５０枚まで	1.000	冊	2,200	2,200	T7678
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,397	3,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,397	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =7	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ２５０枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

Ａ４判、両面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =2	Ａ４判 両面			