総 括 情 報 表

事務所	01 宇都宮　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******10131-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	11 宇都宮土木事務所管内	
適用単価世代	0-080910(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	【当初】予防伐採業務委託.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払不可（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	11,605,000
法定福利費概算額	490,000
労務費調査水準	4,214,497

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	10,550,000		
計	10,550,000	1,055,000	11,605,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路維持		1式		4,344,843	Y0SZZ
高木伐採工		1式		4,014,543	Y0R56
高木伐採工		1式		4,014,543	Y0R56200
高木伐採		1式		3,574,543	Y0R56200631
高木伐採(幹周60cm未満)	1	本	11,155	11,155	V1000　0 施工　第0-0001号内訳表
高木伐採(幹周60cm以上120cm未満)	1	本	66,878	66,878	V2000　0 施工　第0-0002号内訳表
高木伐採(幹周120cm以上180cm未満)	1	本	141,622	141,622	V3000　0 施工　第0-0003号内訳表
高木伐採(幹周180cm以上240cm未満)	2	本	330,442	660,884	V4000　0 施工　第0-0004号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
高木伐採(幹周240cm以上300cm未満)	3	本	502,340	1,507,020	V5000　0 施工　第0-0005号内訳表
高木伐採(幹周300cm以上360cm未満)	2	本	593,492	1,186,984	V6000　0 施工　第0-0006号内訳表
寄植剪定		1式		440,000	Y0R56200632
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		440,000	#0042
処分費 伐採樹木 グループコード内には使用しないこと。	20	t	22,000	440,000	S0022　0 A=2 施工　第0-0007号内訳表
仮設工		1式		330,300	Y0R61
交通管理工		1式		330,300	Y0R61232
交通誘導警備員		1式		330,300	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	172,800	172,800	S0914　0 A=9,B=1,C=1 施工　第0-0008号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	157,500	157,500	S0914　0 A=9,B=1,C=2 施工　第0-0010号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				4,344,843	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……1053991=4035188*0.2612 <<0.2612 =(0.1866 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……4,035,188 率……0.1866		1式		1,053,991	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,053,991	
＊＊純工事費＊＊				5,398,834	
現場管理費 算定式……3173612=5089179*0.6236 <<0.6236 =(0.5197*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……5,089,179 率……0.5197		1式		3,173,612	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				8,572,446	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……1982243=8262791*0.2399　<<率の補正 0.2399 = 0.2399 ＊ 1.00 >> 対象額……8,262,791　前払補正係数1.0000 率……0.2399		1式		1,982,243	
契約保証費 算定式……3305=8262791*0.0004 対象額……8,262,791 率……0.0004		1式		3,305	
＊＊一般管理費等計＊＊				1,985,548	
＊＊工事価格＊＊				10,550,000	
＊＊工事価格計＊＊				10,550,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1055000=10550000*0.10 対象額……10,550,000 率……0.1000		1式		1,055,000	
＊＊請負工事費＊＊				11,605,000	

特単単価適用日：08年09月10日

0-0008

高木伐採(幹周60cm未満)　V1000

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人	32,600	9,780	RA125 1
造園工	1.50	人	27,000	40,500	RA020 1
普通作業員	0.8	人	24,300	19,440	RA010 1
資機材費	60	%	69,720	41,832	#01
計	10	本		111,552	
小計	1	本		11,155	

08-******10131-40　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0009

高木伐採(幹周60cm以上120cm未満)　V2000

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.50	人	32,600	48,900	RA125 1
造園工	8.90	人	27,000	240,300	RA020 1
普通作業員	5.30	人	24,300	128,790	RA010 1
資機材費	60	%	417,990	250,794	#01
計	10	本		668,784	
小計	1	本		66,878	

08-******10131-40　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0010

高木伐採(幹周120cm以上180cm未満)　V3000

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.80	人	32,600	91,280	RA125 1
造園工	18.60	人	27,000	502,200	RA020 1
普通作業員	11.20	人	24,300	272,160	RA010 1
高所作業車［トラック架装リフト］賃料 ブーム型作業床高１２ｍ　標準デッキ	3.0	日	10,400	31,200	KQ955
資機材費	60	%	865,640	519,384	#01
計	10	本		1,416,224	
小計	1	本		141,622	

08-******10131-40　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0011

高木伐採(幹周180cm以上240cm未満)　V4000

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.50	人	32,600	16,300	RA125 1
造園工	4.00	人	27,000	108,000	RA020 1
普通作業員	2.40	人	24,300	58,320	RA010 1
高所作業車(22m)	0.50	日	36,500	18,250	W0001
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ４．９ｔ吊	0.50	日	40,000	20,000	KQ405
資機材費	60	%	182,620	109,572	#01
小計	1	本		330,442	

08-******10131-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0012

高木伐採(幹周240cm以上300cm未満)　V5000

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.00	人	32,600	32,600	RA125 1
造園工	5.50	人	27,000	148,500	RA020 1
普通作業員	3.50	人	24,300	85,050	RA010 1
高所作業車(22m)	1.00	日	36,500	36,500	W0001
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ４．９ｔ吊	1.00	日	40,000	40,000	KQ405
資機材費	60	%	266,150	159,690	#01
小計	1	本		502,340	

08-******10131-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0013

施 工 内 訳 表

高木伐採(幹周300cm以上360cm未満)　V6000　施工　第0-0006号内訳表

1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.00	人	32,600	32,600	RA125 1
造園工	6.80	人	27,000	183,600	RA020 1
普通作業員	4.40	人	24,300	106,920	RA010 1
高所作業車(22m)	1.00	日	36,500	36,500	W0001
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ４．９ｔ吊	1.00	日	40,000	40,000	KQ405
資機材費	60	%	323,120	193,872	#01
小計	1	本		593,492	

08-******10131-40　栃木県　県土整備部

処分費　　S0022

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

伐採樹木　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
木くず処理費 　伐採樹木	100.000	t	22,000	2,200,000	T2768 Ｓコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A　廃材種別	=2	伐採樹木			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	9.000	人・日	19,200	172,800	SA063　施工　第0-0009号内訳表
小計	1	式		172,800	
A　必要日数	=9	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	9.000	人・日	17,500	157,500	SA063　施工　第0-0011号内訳表
小計	1	式		157,500	
A　必要日数	=9	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			