

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	02 鹿 沼 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****04211-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8 路肩除草業務委託352号外その43 (道保全単) .ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	前金払不可 (維持管理) 13 道路維持工事 00 計上しない 11 市街地 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 01 補正なし 06 10%適用		



# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**本工									X1000	
道路維持									Y0SZZ	
除草工					1	式		3,878,013		
道路除草工					1	式		3,489,613		Y0R57
道路除草(複合)					1	式		3,489,613		Y0R57200
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護あり クランプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	6,750		m	2	147.2		993,600		SZD530 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1	施工 第0-0001号内訳表
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護あり クランプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	11,740		m	2	148.5		1,743,390		SZD530 0 A=1, B=1, C=2, E=1, F=1	施工 第0-0002号内訳表
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護あり クランプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	800		m	2	153.3		122,640		SZD530 0 A=1, B=1, C=6, E=1, F=1	施工 第0-0003号内訳表
処分費 その他									S0022 0 A=4, B=27272	
グループコード内には使用しないこと。	23.1		t		27,272		629,983			施工 第0-0004号内訳表

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						Y0R61
			1 式		388,400	
交通管理工						Y0R61232
			1 式		388,400	
交通誘導警備員						Y0R61232Y21
			1 式		388,400	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	38,400	38,400	S0914 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0005号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	35,000	35,000	S0914 0 A=2, B=1 施工 第0-0007号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	315,000	315,000	S0914 0 A=9, B=2, C=2 施工 第0-0009号内訳表

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**直接工事費**					3,878,013	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費 (率分) 算定式…… $937313=3364370*0.2786$ << $0.2786=(0.1990 * 1.4 * 1.0) * 1.00$ >> 対象額……3,364,370 率……0.1990			1 式		937,313	
**共通仮設費計**					937,313	
**純工事費**					4,815,326	
現場管理費 算定式…… $2755658=4301683*0.6406$ << $0.6406=(0.5338*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……4,301,683 率……0.5338			1 式		2,755,658	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **					7,570,984	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $1718462=7057341*0.2435$ <<率の補正 0.2435 = $0.2435 * 1.00$ >> 対象額……7,057,341 率……0.2435			1 式		1,718,462	
契約保証費 算定式…… $2822=7057341*0.0004$ 対象額……7,057,341 率……0.0004			1 式		2,822	
** 一般管理費等計 **					1,721,284	
** 工事価格 **					9,290,000	
** 工事価格計 **					9,290,000	
消費税・地方消費税額 算定式…… $929000=9290000*0.10$ 対象額……9,290,000 率……0.1000			1 式		929,000	
** 請負工事費 **					10,219,000	

# 施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

1 m 2 当り

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬  
飛び石防護あり

SZD530  
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)

全ての費用

代表機材規格	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm		
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
運転手 (一般)		
その他(労務)		
軽油		
積算単価		
小計	147.2	
A 飛び石防護の有無 =1 飛び石防護あり		
B 運搬機械選定 =1 ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)		
C ダンプトラック運搬距離 =1 6.5km以下		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

# 施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

1 m 2 当り

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬  
飛び石防護あり

SZD530

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)

全ての費用

代表機 労材規格	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm		
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
運転手 (一般)		
その他(労務)		
軽油		
積算単価		
小計	148.5	
A 飛び石防護の有無 =1 飛び石防護あり		
B 運搬機械選定 =1 ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)		
C ダンプトラック運搬距離 =2 6.5km超11.5km以下		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

# 施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

1 m 2 当り

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬  
飛び石防護あり

SZD530

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)

全ての費用

代表機 労材規格	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm		
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
運転手 (一般)		
その他(労務)		
軽油		
積算単価		
小計	153.3	
A 飛び石防護の有無 =1 飛び石防護あり		
B 運搬機械選定 =1 ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)		
C ダンプトラック運搬距離 =6 19.5km超21.5km以下		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		











