

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	02 鹿 沼 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08018-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 208-020018_当初.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	前金払不可(維持管理) 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 01 一般交通影響あり(1) 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 01 補正なし 06 10%適用		

# 総括情報表

	金額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	11,990,000	本工事費	10,900,000		
		計	10,900,000	1,090,000	11,990,000
法定福利費概算額	500,000				
労務費調査水準	4,313,126				

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**本 工 事**									X1000	
道路維持									Y0SZZ	
除草工									Y0R57	
道路除草工									Y0R57200	
道路除草（複合）									Y0R57200C54	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	24,700		m	2	148.5		3,667,950		SZD530 0 A=1, B=1, C=2, E=1, F=1 施工 第0-0001号内訳表	
処分費 その他									S0022 0 A=4, B=27272	
仮設工	12.4		t		27,272		338,172		施工 第0-0002号内訳表	
交通管理工									Y0R61	
									440,400	
									Y0R61232	
									440,400	

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員				1 式			440,400		YOR61232Y21	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1			式	230,400		230,400		S0914 0 A=12, B=1, C=1 施工 第0-0003号内訳表	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1			式	210,000		210,000		S0914 0 A=12, B=1 施工 第0-0005号内訳表	

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**直接工事費**					4,446,522	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費 (率分) 算定式…… $1088431=4241744*0.2566 <<0.2566=(0.1833 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >>$ 対象額……4,241,744 率……0.1833			1 式		1,088,431	
**共通仮設費計**					1,088,431	
**純工事費**					5,534,953	
現場管理費 算定式…… $3299911=5330175*0.6191 <<0.6191=(0.5159*1.2*1.0)*1.00 >>$ 対象額……5,330,175 率……0.5159			1 式		3,299,911	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **					8,834,864	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $2061727=8630086*0.2389$ <<率の補正 0.2389 = $0.2389 * 1.00$ >> 対象額……8,630,086 率……0.2389			1 式	前払補正係数1.0000	2,061,727	
契約保証費 算定式…… $3452=8630086*0.0004$ 対象額……8,630,086 率……0.0004			1 式		3,452	
** 一般管理費等計 **					2,065,179	
** 工事価格 **					10,900,000	
** 工事価格計 **					10,900,000	
消費税・地方消費税額 算定式…… $1090000=10900000*0.10$ 対象額……10,900,000 率……0.1000			1 式		1,090,000	
** 請負工事費 **					11,990,000	

# 施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

1 m 2 当り

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬  
飛び石防護あり

SZD530

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)

全ての費用

代表機 労材規格	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm		
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
運転手（一般）		
その他(労務)		
軽油		
積算単価		
小計	148.5	
A 飛び石防護の有無 =1 飛び石防護あり		
B 運搬機械選定 =1 ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)		
C ダンプトラック運搬距離 =2 6.5km超11.5km以下		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		









