

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	02 鹿 沼 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****05110-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R8路肩除草業務委託 鹿沼環状線外その42 (道保全単) .ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	前金払不可(維持管理) 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 01 一般交通影響あり(1) 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

	金額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	10,571,000	本工事費	9,610,000		
		計	9,610,000	961,000	10,571,000
法定福利費概算額	440,000				
労務費調査水準	3,725,037				

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**本工									X1000	
道路維持									Y0SZZ	
除草工					1	式		3,840,245	Y0R57	
道路除草工					1	式		3,403,245	Y0R57200	
道路除草(複合)					1	式		3,403,245	Y0R57200C54	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護あり ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	18,414		m	2	147.2		2,710,540		SZD530 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1 施工 第0-0001号内訳表	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護あり ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	2,742		m	2	147.2		403,622		SZD530 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1 施工 第0-0001号内訳表	
処分費 その他									S0022 0 A=4, B=27272	
仮設工	10.6		t		27,272		289,083		施工 第0-0002号内訳表	
					1	式		437,000	Y0R61	

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通管理工									Y0R61232	
				1	式			437,000		
交通誘導警備員									Y0R61232Y21	
				1	式			437,000		
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A				1	式	192,000		192,000	S0914 0 A=10, B=1, C=1	施工 第0-0003号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B				1	式	175,000		175,000	S0914 0 A=10, B=1	施工 第0-0005号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B				1	式	70,000		70,000	S0914 0 A=2, B=2	施工 第0-0007号内訳表

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					3,840,245	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費 (率分) 算定式…… $991019=3666369*0.2703 <<0.2703=(0.1931 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >>$ 対象額……3,666,369 率……0.1931			1 式		991,019	
共通仮設費計					991,019	
純工事費					4,831,264	
現場管理費 算定式…… $2945797=4657388*0.6325 <<0.6325=(0.5271*1.2*1.0)*1.00 >>$ 対象額……4,657,388 率……0.5271			1 式		2,945,797	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **					7,777,061	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $1838450=7603185*0.2418$ <<率の補正 0.2418 = $0.2418 * 1.00$ >> 対象額……7,603,185 率……0.2418			1 式	前払補正係数1.0000	1,838,450	
契約保証費 算定式…… $3041=7603185*0.0004$ 対象額……7,603,185 率……0.0004			1 式		3,041	
** 一般管理費等計 **					1,841,491	
** 工事価格 **					9,610,000	
** 工事価格計 **					9,610,000	
消費税・地方消費税額 算定式…… $961000=9610000*0.10$ 対象額……9,610,000 率……0.1000			1 式		961,000	
** 請負工事費 **					10,571,000	

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬
飛び石防護あり

SZD530

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)

全ての費用

1 m 2 当り

代表機 労材規格	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm		
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
運転手 (一般)		
その他(労務)		
軽油		
積算単価		
小計	147.2	
A 飛び石防護の有無 =1 飛び石防護あり		
B 運搬機械選定 =1 ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)		
C ダンプトラック運搬距離 =1 6.5km以下		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

