

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数  適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代  諸経費体系 ファイル名	02 鹿 沼 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00021-40 0 武子 1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080510(0)  1 一般公共 舗装工事 1 2 1 号その 1 (R8当初).ES5	
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用	

# 総括情報表

	金額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	27,049,000	本工事費	24,590,000		
		計	24,590,000	2,459,000	27,049,000
法定福利費概算額	950,000				
労務費調査水準	11,130,686				

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**本工事**									X1000	
道路改良									YOHZZ	
					1	式		3,882,562		
道路土工									YOH1Y	
					1	式		1,677,223		
掘削工									YOH1Y200	
					1	式		165,564		
掘削									YOH1Y200A00	
					1	式		165,564		
掘削 土砂 オープンカット	496		m	3		333.8		165,564	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1	施工 第0-0001号内訳表
残土処理工									YOH1Y205	
					1	式		1,511,659		
整地									YOH1Y205A03	
					1	式		63,835		
整地 残土受け入れ地での処理	496		m	3		128.7		63,835	SZA109 0 A=1	施工 第0-0002号内訳表

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬										YOH1Y205A01
						1 式		1,447,824		
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 19.5km以下	496		m	3		2,919		1,447,824		SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=17.3 施工 第0-0003号内訳表
地盤改良工										YOH01
						1 式		1,181,532		
置換工										YOH0125A
						1 式		1,181,532		
置換										YOH0125A40F
						1 式		1,181,532		
路床置換工(有効層)										S1801 0 B=2, C=1
	28		m	3		9,212		257,936		施工 第0-0004号内訳表
路床置換工(有効層)										S1801 0 B=2, C=2
	102		m	3		3,554		362,508		施工 第0-0006号内訳表
路床置換工(有効層)										S1801 0 B=2, C=3, D=1, E=1
	98		m	3		3,034		297,332		施工 第0-0008号内訳表
路床置換工(無効層) 再生クラッシャーランRC100										S1803 0 A=2, B=3
	9		m	3		8,499		76,491		施工 第0-0010号内訳表

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	34		m	3	2,795		95,030		S1803 0 A=2, B=1, D=1 施工 第0-0012号内訳表	
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	33		m	3	2,795		92,235		S1803 0 A=2, B=1, D=1 施工 第0-0012号内訳表	
構造物撤去工				1	式		1,023,807		YOH09	
構造物取壊し工				1	式		807,321		YOH0921D	
路面切削工				1	式		696,431		YOH0921D43Y	
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	1,251		m	2	556.7		696,431		SZD301 0 A=1, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0014号内訳表	
コンクリート構造物取壊し				1	式		110,890		YOH0921D43Y	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	13		m	3	8,530		110,890		S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0015号内訳表	
運搬処理工				1	式		216,486		YOH092H0	

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬					1 式			111,886		YOH092HOA0K
殻運搬 舗装版破碎 3.5km以下 全ての費用	38		m	3		2,540		96,520	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=3.3 施工 第0-0016号内訳表	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	13		m	3		1,182		15,366	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=3.3 施工 第0-0017号内訳表	
殻処分					1 式			104,600		YOH092HOA0L
#処分費(直接工事費用) #					1 式			104,600		#0042
処分費 アスファルト  グループコード内には使用しないこと。	38		m	3		2,000		76,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0018号内訳表	
処分費 コンクリート(無筋)  グループコード内には使用しないこと。	13		m	3		2,200		28,600	S0020 0 A=2 施工 第0-0019号内訳表	
舗装					1 式			7,592,373		Y0IZZ
舗装工					1 式			5,947,684		Y0I24

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
アスファルト舗装工									Y0I24212	
				1	式			5,947,684		
下層路盤（車道・路肩部）									Y0I24212A1J	
				1	式			305,481		
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工 全ての費用	8		m	2	746.9		5,975		SZD005 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0020号内訳表	
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工 全ての費用	161		m	2	746.9		120,250		SZD005 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0020号内訳表	
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工 全ての費用	240		m	2	746.9		179,256		SZD005 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0020号内訳表	
下層路盤（歩道部）									Y0I24212A1K	
				1	式			93,044		
凍上抑制層（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工 全ての費用	38		m	2	1,115		42,370		SZD006 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0021号内訳表	
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工 全ての費用	52		m	2	974.5		50,674		SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0022号内訳表	
上層路盤（車道・路肩部）									Y0I24212A1L	
				1	式			397,343		

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm 全ての費用	8		m	2	971.5		7,772		SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0023号内訳表	
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm 全ての費用	161		m	2	971.5		156,411		SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0023号内訳表	
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm 全ての費用	240		m	2	971.5		233,160		SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0023号内訳表	
基層（車道・路肩部）				1			1,003,447		Y0I24212A1N	
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm 全ての費用	8		m	2	3,185		25,480		SZD021 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0024号内訳表	
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm 全ての費用	161		m	2	2,232		359,352		SZD021 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0025号内訳表	
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	240		m	2	2,131		511,440		SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0026号内訳表	
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚30mm 全ての費用	75		m	2	1,429		107,175		SZD021 0 A=3, B=30, C=1, D=1, E=22, F=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0027号内訳表	
表層（車道・路肩部）				1			3,579,305		Y0I24212A1S	

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,735		m	2	2,063		3,579,305		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0028号内訳表	
表層（歩道部）				1	式		569,064		Y0I24212A1T	
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚30mm 全ての費用	362		m	2	1,572		569,064		SZD027 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0029号内訳表	
縁石工				1	式		389,028		Y0I31	
縁石工				1	式		389,028		Y0I31201	
歩車道境界ブロック				1	式		389,028		Y0I3120143N	
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	68.0		m		5,721		389,028		SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=2 施工 第0-0030号内訳表	
区画線工				1	式		483,730		Y0I33	
区画線工				1	式		483,730		Y0I33200	

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
溶融式区画線									Y0I3320043T	
					1	式		439,870		
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	124		m		491		60,884		S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0031号内訳表	
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	466		m		410		191,060		S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0032号内訳表	
区画線設置工 溶融式（手動） 破線 30cm 全ての費用	15		m		770		11,550		S4600 0 A=1, B=7, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0033号内訳表	
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ 45cm 全ての費用	128		m		1,042		133,376		S4600 0 A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0034号内訳表	
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用	54.5		m		789		43,000		S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0035号内訳表	
区画線消去									Y0I332004DX	
					1	式		43,860		
区画線消去工 削取り式 全ての費用	60		m		731		43,860		S4602 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1 施工 第0-0036号内訳表	
道路付属施設工									Y0I28	
					1	式		111,331		

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路付属物工									Y0I2821C	
				1	式			111,331		
道路鋏									Y0I2821C43X	
				1	式			20,691		
道路付属物設置工 道路鋏設置 小型鋏 両面 貼付式樹脂製 幅10cm									SF567 0 A=1, B=6, C=3, E=1	
施工規模 10個未満	9			個		2,299		20,691	施工 第0-0037号内訳表	
車線分離標									Y0I2821C50U	
				1	式			90,640		
道路付属物設置工 車線分離標設置 固定式 貼付式 φ80 高さ650mm									SF569 0 A=1, B=8, C=3, E=1	
施工規模 10本未満	4			本		22,660		90,640	施工 第0-0038号内訳表	
仮設工									Y0I36	
				1	式			660,600		
交通管理工									Y0I36232	
				1	式			660,600		
交通誘導警備員									Y0I36232Y21	
				1	式			660,600		
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員A									S0914 0 A=18, B=1, C=1	
	1			式		345,600		345,600	施工 第0-0039号内訳表	



# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**直接工事費**					11,474,935	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		172,000	Z0010
算定式…… $172829=11370335*0.0152$ 対象額……11,370,335 率……0.0152					172,829	
共通仮設費 (率分) 算定式…… $2400556=11474935*0.2092$ <<0.2092 =(0.1494 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……11,474,935 率……0.1494			1 式		2,400,556	
**共通仮設費計**					2,572,556	
**純工事費**					14,047,491	
現場管理費 算定式…… $6112063=14047491*0.4351$ <<0.4351 =(0.3626*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……14,047,491 率……0.3626			1 式		6,112,063	

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
<b>** 工事原価 **</b>					20,159,554	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $4429054=20159554*0.2197$ <<率の補正 0.2197 = $0.2197 * 1.00$ >> 対象額……20,159,554 率……0.2197 前払補正係数1.0000			1 式		4,429,054	
契約保証費 算定式…… $8063=20159554*0.0004$ 対象額……20,159,554 率……0.0004			1 式		8,063	
<b>** 一般管理費等計 **</b>					4,437,117	
<b>** 工事価格 **</b>					24,590,000	
<b>** 工事価格計 **</b>					24,590,000	

