

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代 諸経費体系 ファイル名	02 鹿 沼 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00022-40 0 武子 1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080510(0) 1 一般公共 舗装工事 1 2 1 号その2(R8当初). ES5	
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用	

総括情報表

	金額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	27,852,000	本工事費	25,320,000		
		計	25,320,000	2,532,000	27,852,000
法定福利費概算額	970,000				
労務費調査水準	11,497,962				

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事									X1000	
道路改良									YOHZZ	
					1	式		4,042,075		
道路土工									YOH1Y	
					1	式		1,893,640		
掘削工									YOH1Y200	
					1	式		186,928		
掘削									YOH1Y200A00	
					1	式		186,928		
掘削 土砂 オープンカット									SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1	
	560		m	3		333.8		186,928	施工 第0-0001号内訳表	
残土処理工									YOH1Y205	
					1	式		1,706,712		
整地									YOH1Y205A03	
					1	式		72,072		
整地 残土受け入れ地での処理									SZA109 0 A=1	
	560		m	3		128.7		72,072	施工 第0-0002号内訳表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬					1 式			1,634,640		YOH1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 19.5km以下	560		m 3		2,919		1,634,640		SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=17.3 施工 第0-0003号内訳表	
地盤改良工					1 式			1,219,678		YOH01
置換工					1 式			1,219,678		YOH0125A
置換					1 式			1,219,678		YOH0125A40F
路床置換工(有効層)	8		m 3		9,212		73,696		S1801 0 B=2, C=1 施工 第0-0004号内訳表	
路床置換工(有効層)	250		m 3		3,554		888,500		S1801 0 B=2, C=2 施工 第0-0006号内訳表	
路床置換工(無効層) 再生クラッシャーランRC100	3		m 3		8,499		25,497		S1803 0 A=2, B=3 施工 第0-0008号内訳表	
路床置換工(無効層) 再生クラッシャーランRC100	83		m 3		2,795		231,985		S1803 0 A=2, B=1, D=1 施工 第0-0010号内訳表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物撤去工									Y0H09	
				1	式			928,757		
構造物取壊し工									Y0H0921D	
				1	式			691,887		
路面切削工									Y0H0921D43Y	
				1	式			563,937		
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	1,013		m	2		556.7		563,937	SZD301 0 A=1, B=2, C=1, D=1	施工 第0-0012号内訳表
コンクリート構造物取壊し									Y0H0921D43Y	
				1	式			127,950		
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	15		m	3		8,530		127,950	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1	施工 第0-0013号内訳表
運搬処理工									Y0H092HO	
				1	式			236,870		
殻運搬									Y0H092HOA0K	
				1	式			121,870		
殻運搬 舗装版破碎 3.5km以下 全ての費用	41		m	3		2,540		104,140	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=3.3	施工 第0-0014号内訳表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	15		m	3	1,182		17,730		SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=3.3 施工 第0-0015号内訳表	
殻処分					1式		115,000		YOH092HOA0L	
#処分費(直接工事費用) #					1式		115,000		#0042	
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	41		m	3	2,000		82,000		S0020 0 A=3 施工 第0-0016号内訳表	
処分費 コンクリート(無筋) グループコード内には使用しないこと。	15		m	3	2,200		33,000		S0020 0 A=2 施工 第0-0017号内訳表	
舗装					1式		7,811,495		Y0IZZ	
舗装工					1式		6,073,819		Y0I24	
アスファルト舗装工					1式		6,073,819		Y0I24212	
下層路盤(車道・路肩部)					1式		323,407		Y0I24212A1J	

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工 全ての費用	14		m	2	746.9		10,456		SZD005 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0018号内訳表	
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工 全ての費用	419		m	2	746.9		312,951		SZD005 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0018号内訳表	
下層路盤（歩道部）				1			302,406		Y0I24212A1K	
凍上抑制層（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工 全ての費用	134		m	2	1,115		149,410		SZD006 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0019号内訳表	
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工 全ての費用	157		m	2	974.5		152,996		SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0020号内訳表	
上層路盤（車道・路肩部）				1			420,659		Y0I24212A1L	
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm 全ての費用	14		m	2	971.5		13,601		SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0021号内訳表	
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm 全ての費用	419		m	2	971.5		407,058		SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0021号内訳表	
基層（車道・路肩部）				1			1,290,414		Y0I24212A1N	

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm 全ての費用	14	m ²	3,185	44,590	SZD021 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0022号内訳表
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	419	m ²	2,131	892,889	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0023号内訳表
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm 全ての費用	165	m ²	2,139	352,935	SZD021 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=22, F=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0024号内訳表
表層（車道・路肩部）		1式		3,290,485	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,595	m ²	2,063	3,290,485	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0025号内訳表
表層（歩道部）		1式		446,448	Y0I24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚30mm 全ての費用	284	m ²	1,572	446,448	SZD027 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0026号内訳表
縁石工		1式		597,272	Y0I31
縁石工		1式		597,272	Y0I31201

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック		1 式		597,272	Y0I3120143N
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	104.4	m	5,721	597,272	SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=2 施工 第0-0027号内訳表
区画線工		1 式		336,794	Y0I33
区画線工		1 式		336,794	Y0I33200
区画線工		1 式		336,794	Y0I3320043T
区画線設置工 溶解式(手動) 実線 15cm 全ての費用	147	m	491	72,177	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0028号内訳表
区画線設置工 溶解式(手動) 実線 15cm 全ての費用	384	m	410	157,440	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0029号内訳表
区画線設置工 溶解式(手動) 破線 15cm 全ての費用	15	m	438	6,570	S4600 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0030号内訳表
区画線設置工 溶解式(手動) 破線 30cm 全ての費用	15	m	770	11,550	S4600 0 A=1, B=7, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0031号内訳表

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ 45cm 全ての費用	52		m		1,042		54,184		S4600 0 A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0032号内訳表	
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用	44.2		m		789		34,873		S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0033号内訳表	
道路付属施設工									Y0I28	
				1式			32,910			
道路付属物工									Y0I2821C	
				1式			32,910			
道路鋸									Y0I2821C43X	
				1式			32,910			
道路付属物設置工 道路鋸設置 小型鋸 両面 貼付式樹脂製 幅10cm 施工規模 10個以上30個未満	15		個		2,194		32,910		SF567 0 A=1, B=6, C=2, E=1 施工 第0-0034号内訳表	
仮設工									Y0I36	
				1式			770,700			
交通管理工									Y0I36232	
				1式			770,700			
交通誘導警備員									Y0I36232Y21	
				1式			770,700			

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					11,853,570	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		177,000	Z0010
算定式…… $177252=11738570*0.0151$ 対象額……11,738,570 率……0.0151					177,252	
共通仮設費 (率分) 算定式…… $2463171=11853570*0.2078$ <<0.2078 =(0.1484 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……11,853,570 率……0.1484			1 式		2,463,171	
共通仮設費計					2,640,171	
純工事費					14,493,741	
現場管理費 算定式…… $6272891=14493741*0.4328$ <<0.4328 =(0.3607*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……14,493,741 率……0.3607			1 式		6,272,891	

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
** 工事原価 **					20,766,632	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $4547892=20766632*0.2190$ <<率の補正 0.2190 = $0.2190 * 1.00$ >> 対象額……20,766,632 率……0.2190 前払補正係数1.0000			1 式		4,547,892	
契約保証費 算定式…… $8306=20766632*0.0004$ 対象額……20,766,632 率……0.0004			1 式		8,306	
** 一般管理費等計 **					4,556,198	
** 工事価格 **					25,320,000	
** 工事価格計 **					25,320,000	

