

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	02 鹿 沼 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00404-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】河川除草業務委託その4 1. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	前金払不可(維持管理) 14 河川維持工事 00 計上しない 11 市街地 03 一般交通影響なし 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 01 補正なし 06 10%適用		



# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**本	工									X1000	
河川維持										Y08ZZ	
						1	式		3,943,854		
除草工										Y0811	
						1	式		3,943,854		
堤防除草工										Y081123P	
						1	式		3,943,854		
堤防除草(複合)										Y081123PC14	
						1	式		2,644,714		
	除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包なし	30,420		m	2		86.94		2,644,714	SZC166 0 A=5, B=2, D=1, E=1	施工 第0-0001号内訳表
除草										Y081123P48E	
						1	式		703,474		
	除草(堤防除草) 肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置なし	17,430		m	2		40.36		703,474	SZC151 0 A=5, C=2	施工 第0-0002号内訳表
運搬(堤防除草)										Y081123PC19	
						1	式		132,042		

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
運搬(堤防除草) ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積級) ⑤黒川 新上殿橋～西武子川合流地点 全ての費用	6,110		m	2	3.281		20,046		SZC163 0 A=1, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0003号内訳表	
運搬(堤防除草) ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積級) ⑥黒川 さつき大橋～西武子川合流地点 全ての費用	5,280		m	2	3.828		20,211		SZC163 0 A=1, B=2, C=2, D=2 施工 第0-0004号内訳表	
運搬(堤防除草) ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積級) ⑦黒川 府中橋～御成橋 全ての費用	8,570		m	2	4.374		37,485		SZC163 0 A=1, B=2, C=2, D=3 施工 第0-0005号内訳表	
運搬(堤防除草) ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積級) ⑪西武子川 寿橋下流堰～下武子町324-1 全ての費用	3,350		m	2	4.374		14,652		SZC163 0 A=1, B=2, C=2, D=3 施工 第0-0006号内訳表	
運搬(堤防除草) ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積級) ⑫西武子川 西武子川橋～寿橋 全ての費用	1,900		m	2	4.374		8,310		SZC163 0 A=1, B=2, C=2, D=3 施工 第0-0007号内訳表	
運搬(堤防除草) ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積級) ⑬武子川 木曾橋下～木曾北中堰 全ての費用	5,210		m	2	6.015		31,338		SZC163 0 A=1, B=2, C=2, D=11 施工 第0-0008号内訳表	
除草処分									Y081123PC20	
				1	式		463,624			
処分費 その他									S0022 0 A=4, B=27272	
グループコード内には使用しないこと。	17		t		27,272		463,624		施工 第0-0009号内訳表	

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**直接工事費**					3,943,854	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費 (率分) 算定式…… $373888=3598545*0.1039 <<0.1039=(0.0866 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>$ 対象額……3,598,545 率……0.0866			1 式		373,888	
**共通仮設費計**					373,888	
**純工事費**					4,317,742	
現場管理費 算定式…… $1734364=3972433*0.4366 <<0.4366=(0.3969*1.1*1.0)*1.00 >>$ 対象額……3,972,433 率……0.3969			1 式		1,734,364	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **					6,052,106	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $1416997=5706797*0.2483$ <<率の補正 0.2483 = $0.2483 * 1.00$ >> 対象額……5,706,797 率……0.2483			1 式	前払補正係数1.0000	1,416,997	
契約保証費 算定式…… $2282=5706797*0.0004$ 対象額……5,706,797 率……0.0004			1 式		2,282	
** 一般管理費等計 **					1,419,279	
** 工事価格 **					7,470,000	
** 工事価格計 **					7,470,000	
消費税・地方消費税額 算定式…… $747000=7470000*0.10$ 対象額……7,470,000 率……0.1000			1 式		747,000	
** 請負工事費 **					8,217,000	





# 施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

SZC163

⑤黒川 新上殿橋～西武子川合流地点

全ての費用

1 m<sup>2</sup> 当り

運搬 (堤防除草)

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)

代表機材規格

ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級

運転手 (一般)

軽油

積算単価

小計

3.281

A	運搬機械	=1	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)
B	梱包の有無	=2	梱包なし
C	DID区間の有無	=1	DID区間なし
D	運搬距離(片道)	=1	1.0km以下
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
F	費用の内訳	=1	全ての費用











