

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	02 鹿 沼 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00403-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】河川除草業務委託その4 2. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	前金払不可（維持管理） 14 河川維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 01 補正なし 06 10%適用		



# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**本工	事**									X1000	
河川維持										Y08ZZ	
除草工						1式			3,375,086		
堤防除草工						1式			3,375,086		
堤防除草(複合)						1式			3,375,086		
除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包なし		4,325		m	2		86.94		376,015	SZC166 0 A=5, B=2, D=1, E=1	施工 第0-0001号内訳表
除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包なし		5,400		m	2		78.68		424,872	SZC166 0 A=5, B=2, D=1, E=2	施工 第0-0002号内訳表
除草						1式			2,398,514		Y081123P48E
除草(堤防除草) 肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置なし		59,428		m	2		40.36		2,398,514	SZC151 0 A=5, C=2	施工 第0-0003号内訳表

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
運搬 (堤防除草)									Y081123PC19	
				1	式			66,597		
運搬 (堤防除草) ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積級) ①思川 柏木橋下 全ての費用	1,249		m	2		7.108		8,877	SZC163 0 A=1, B=2, C=2, D=16	施工 第0-0004号内訳表
運搬 (堤防除草) ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積級) ⑱荒井川 見立橋下～サイクリング (川裏) 全ての費用	2,311		m	2		6.015		13,900	SZC163 0 A=1, B=2, C=2, D=11	施工 第0-0005号内訳表
運搬 (堤防除草) ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積級) ⑲粟野川 清瀬橋～横町橋 全ての費用	765		m	2		7.108		5,437	SZC163 0 A=1, B=2, C=2, D=16	施工 第0-0006号内訳表
運搬 (堤防除草) ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積級) ⑳宮入川 宮前橋～中島橋 全ての費用	5,400		m	2		7.108		38,383	SZC163 0 A=1, B=2, C=2, D=16	施工 第0-0007号内訳表
除草処分									Y081123PC20	
				1	式			109,088		
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	4.0		t			27,272		109,088	S0022 0 A=4, B=27272	施工 第0-0008号内訳表

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**直接工事費**					3,375,086	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費 (率分) 算定式…… $293287=3367250*0.0871$ << $0.0871=(0.0871 * 1.0 * 1.0) * 1.00$ >> 対象額……3,367,250 率……0.0871			1 式		293,287	
**共通仮設費計**					293,287	
**純工事費**					3,668,373	
現場管理費 算定式…… $1464214=3660537*0.4000$ << $0.4000=(0.4000*1.0*1.0)*1.00$ >> 対象額……3,660,537 率……0.4000			1 式		1,464,214	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **					5,132,587	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $1284775=5124751*0.2507$ <<率の補正 0.2507 = $0.2507 * 1.00$ >> 対象額……5,124,751 率……0.2507			1 式	前払補正係数1.0000	1,284,775	
契約保証費 算定式…… $2049=5124751*0.0004$ 対象額……5,124,751 率……0.0004			1 式		2,049	
** 一般管理費等計 **					1,286,824	
** 工事価格 **					6,410,000	
** 工事価格計 **					6,410,000	
消費税・地方消費税額 算定式…… $641000=6410000*0.10$ 対象額……6,410,000 率……0.1000			1 式		641,000	
** 請負工事費 **					7,051,000	















