

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代 諸経費体系 ファイル名	02 鹿 沼 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****04010-40 0 1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080510(0) B 用地 用地調査等業務委託 山際沢その51. ES5		
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	当 世 代 01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用	前 世 代	

* 用地測量業務 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 用地測量業務 *					X1000
用地測量		1 式		11,841,561	Y1G1000
用地測量		1 式		11,841,561	Y2G1100
用地測量		1 式		11,563,567	Y3G1110
作業計画		1 式		152,200	Y4G1111
用地測量 (作業計画)					SH141 0
打合せ	1	業務	152,200	152,200	施工 第0-0001号内訳表
打合せ (用地測量) 着手・中間・納入 (中間2回)		1 式		216,000	Y4G1112
打合せ (用地測量) 着手・中間・納入 (中間2回)	1	業務	216,000	216,000	S5204 0 A=1, B=2 施工 第0-0002号内訳表
現地踏査		1 式		161,975	Y4G1113

* 用地測量業務 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地測量（現地踏査） 耕地・森林	1	業務	161,975	161,975	SH144 0 A=5, C=7 施工 第0-0003号内訳表
補助基準点の設置		1 式		2,066,960	Y4G111E
用地測量（補助基準点の設置） 耕地・森林	10.00	万m ²	206,696	2,066,960	SH168 0 A=5, C=7 施工 第0-0004号内訳表
用地境界仮杭設置		1 式		1,638,297	Y4G111G
用地測量（用地境界仮杭設置） 耕地・森林	9.00	万m ²	182,033	1,638,297	SH180 0 A=5, C=7 施工 第0-0005号内訳表
境界点間測量		1 式		2,288,350	Y4G111I
用地測量（境界点間測量） 耕地・森林	10.00	万m ²	228,835	2,288,350	SH174 0 A=5, C=7 施工 第0-0006号内訳表
面積計算		1 式		2,790,189	Y4G111J
用地測量（面積計算） 耕地・森林	9.00	万m ²	310,021	2,790,189	SH183 0 A=5 施工 第0-0007号内訳表

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地測量図作成		1 式		2,170,060	Y4G111K
用地測量（用地測量図作成） 縮尺 1／500	10.00	万m ²	217,006	2,170,060	SH186 0 A=2 施工 第0-0008号内訳表
地積測量図（案）の作成		1 式		79,536	Y4G111P
地積測量図（案）等の作成	12	筆	6,628	79,536	S5002 0 施工 第0-0009号内訳表
公共用地境界確定協議		1 式		277,994	Y3G1120
公共用地管理者との打合せ		1 式		202,988	Y4G1121
用地境界確定協議（用地管理者との打合せ）	1	業務	202,988	202,988	SH207 0 A=7 施工 第0-0010号内訳表
依頼書作成		1 式		25,230	Y4G1124
用地境界確定協議（依頼書作成）	0.15	k m	168,200	25,230	SH216 0 施工 第0-0011号内訳表

* 用地測量業務 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
協議書作成		1 式		49,776	Y4G1125
用地境界確定協議（協議書作成）	0.15	k m	331,844	49,776	SH219 0 A=7 施工 第0-0012号内訳表
人件費等・材料費・機械経費・精度管理費				11,841,561	
旅費交通費		1 式		60,314	Z0003
算定式……60314=10770404*0.0056 対象額……10,770,404 率……0.0056				60,314	
成果品作成費（測量業務）		1 式		136,000	Z0018
算定式……136000=2.3*10770^0.44*1000 対象額……10,770				136,000	
その他（積上分）		1 式		17,394	Z0005
表紙製本費 チューブファイル（幅10cm以下） A4 600枚まで	2	冊	4,197	8,394	S2834 0 A=4, B=2, C=11 施工 第0-0013号内訳表

* 用地測量業務 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A 4判、片面	600	枚	15	9,000	S2837 0 A=4, B=1 施工 第0-0014号内訳表
直接測量費				12,055,269	
諸経費 算定式…8836512=12055269 *0.733 対象額…12,055,269 率……………0.7330		1式		8,836,512	
測量業務価格				20,890,000	

* 調査業務 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 調査業務 *						X2000
用地調査			1 式		772,698	Y1J2000
建物等の調査			1 式		772,698	Y2J2100
現地踏査			1 式		97,798	Y3J2110
現地踏査			1 式		97,798	Y4J2112
現地踏査 (建物等の調査)	1		業務	97,798	97,798	S5005 0 施工 第0-0015号内訳表
工作物の調査			1 式		674,900	Y3J2150
立竹木調査			1 式		674,900	Y4J2157
立竹木の調査及び算定 薪炭林 (自然生林)、丘陵地 調査・図面等・算定	2,300		m ²	116	266,800	S5028 0 A=2, B=2, C=1 施工 第0-0016号内訳表

* 調査業務 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
立竹木の調査及び算定 用材林、丘陵地 調査・図面等・算定	5,300	m ²	77	408,100	S5028 0 A=1, B=2, C=1 施工 第0-0017号内訳表
* 人件費・直接経費 *				772,698	
* 旅費交通費 *		1 式		13,778	Z0003
算定式……13778=721400*0.0191 対象額……721,400 率……0.0191				13,778	
** 直接原価 **				786,476	
* うち人件費 *				721,400	
* うち直接経費 (積上計上) *				65,076	
** その他原 価 ** 算定式……389556=721400*0.54 対象額……721,400 率……0.5400		1 式		389,556	
** 業務原価 **				1,176,032	

* 調査業務 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費 算定式…635057=1176032*0.54 対象額…1,176,032 率…0.5400			1 式		635,057	
業務価格					1,810,000	
業務価格計					22,700,000	
消費税相当額						
算定式…2270000=22700000*0.10 対象額…22,700,000 率…0.1000			1 式		2,270,000	
業務委託費					24,970,000	

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

SH141

1

業務 当り

用地測量 (作業計画)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	0.800	人	61,000	48,800	RA727 内業
測量技師 内業	1.100	人	52,700	57,970	RA732 内業
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		152,200	152,200	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		152,200	152,200	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		152,200	

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

S5204

1 業務 当り

打合せ（用地測量）
着手・中間・納入（中間2回）

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	2.00	人	61,000	122,000	RA727 内業 1
測量技師 内業	1.00	人	52,700	52,700	RA732 内業 1
測量技師補 内業	1.00	人	41,300	41,300	RA737 内業 1
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		216,000	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回）	=1 =2	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

SH144

1 業務 当り

用地測量（現地踏査）
耕地・森林

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	RA725 外業 1
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 外業 1
測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	RA735 外業 1
機械経費	1.000	%	155,000	1,550	#01 (直接人件費) × 率
材料費	3.500	%	155,000	5,425	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			161,975	161,975	+00 161975*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		155,000	155,000	E3400 155000*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		155,000	155,000	E3500 155000*1 施工単価には含まれない
小計	1	業務		161,975	
A 地域区分 C 安全費区分	=5 =7	耕地・森林 安全費計上しない			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

SH168

1 万m² 当り

用地測量（補助基準点の設置）
耕地・森林

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	RA730 外業 12
測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	RA735 外業 12
測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	RA740 外業 12
測量補助員 外業	0.800	人	29,600	23,680	RA744 外業 12
測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	RA732 内業 12
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737 内業 12
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742 内業 12
機械経費	3.500	%	181,720	6,360	#01 2 (直接人件費) × 率
材料費	3.000	%	181,720	5,451	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	7.000	%	188,080	13,165	#02 (直接人件費+機械経費) × 率
変化率補正			206,696	206,696	+00 206696*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		181,720	181,720	E3400 181720*1 施工単価には含まれない

施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

SH180

1 万m² 当り

用地測量 (用地境界仮杭設置)
耕地・森林

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	RA730 外業 1
測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	RA735 外業 1
測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	RA740 外業 1
測量補助員 外業	0.800	人	29,600	23,680	RA744 外業 1
測量技師 内業	0.300	人	52,700	15,810	RA732 内業 1
測量技師補 内業	0.300	人	41,300	12,390	RA737 内業 1
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742 内業 1
機械経費	3.500	%	168,550	5,899	#01 (直接人件費) × 率
材料費	4.500	%	168,550	7,584	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			182,033	182,033	+00 182033*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		168,550	168,550	E3400 168550*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		168,550	168,550	E3500 168550*1 施工単価には含まれない

施工内訳表

施工 第0-0006号内訳表

SH174

1 万m² 当り

用地測量 (境界点間測量)
耕地・森林

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	1.200	人	52,700	63,240	RA730 外業 12
測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	RA735 外業 12
測量助手 外業	1.200	人	37,700	45,240	RA740 外業 12
測量技師 内業	0.200	人	52,700	10,540	RA732 内業 12
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737 内業 12
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742 内業 12
機械経費	4.500	%	200,180	9,008	#01 (直接人件費) × 率 2
材料費	2.500	%	200,180	5,004	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	7.000	%	209,188	14,643	#02 (直接人件費+機械経費) × 率
変化率補正			228,835	228,835	+00 228835*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		200,180	200,180	E3400 200180*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		200,180	200,180	E3500 200180*1 施工単価には含まれない

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

SH183

1 万m² 当り

用地測量（面積計算）
耕地・森林

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 内業	2.200	人	52,700	115,940	RA732 内業 2
測量技師補 内業	2.200	人	41,300	90,860	RA737 内業 2
測量助手 内業	2.200	人	37,700	82,940	RA742 内業 2
精度管理費	7.000	%	289,740	20,281	#02 (直接人件費) × 率
変化率補正			310,021	310,021	+00 310021*1 上記金額の合計額 × 変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		289,740	289,740	E3400 289740*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		289,740	289,740	E3500 289740*1 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		310,021	
A 地域区分	=5	耕地・森林			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (精度管理費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

施工内訳表

施工 第0-0008号内訳表

SH186

1 万m² 当り

用地測量 (用地測量図作成)

縮尺 1/500

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	RA732 内業 12
測量技師補 内業	1.700	人	41,300	70,210	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.700	人	37,700	64,090	RA742 内業 12
精度管理費	7.000	%	202,810	14,196	#02 (直接人件費) × 率
変化率補正			217,006	217,006	+00 217006*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		202,810	202,810	E3400 202810*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		202,810	202,810	E3500 202810*1 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		217,006	
A 縮尺	=2	縮尺 1/500			
変化率 1+(縮尺による変化率)=1+(0.0)=1.0 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (精度管理費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

1 筆 当り

地積測量図（案）等の作成

S5002

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 内業	0.15	人	41,300	6,195	RA737 内業 1
精度管理費	7.000	%	6,195	433	#01 (人件費等) × 率
小計	1	筆		6,628	

施工内訳表

用地境界確定協議（用地管理者との打合せ）

SH207

施工 第0-0010号内訳表

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 外業	0.700	人	61,000	42,700	RA725 外業 1
測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	RA730 外業 1
測量技師補 外業	0.600	人	41,300	24,780	RA735 外業 1
測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	RA727 内業 1
測量技師 内業	0.800	人	52,700	42,160	RA732 内業 1
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737 内業 1
機械経費	0.500	%	200,980	1,004	#01 (直接人件費) × 率
材料費	0.500	%	200,980	1,004	#01 (直接人件費) × 率
直接作業費計			202,988	202,988	+00 202988*1
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		200,980	200,980	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		200,980	200,980	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		202,988	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A 安全費区分	=7	安全費計上しない			

施工内訳表

用地境界確定協議（依頼書作成）

SH216

施工 第0-0011号内訳表

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	0.600	人	61,000	36,600	RA727 内業
測量技師 内業	1.400	人	52,700	73,780	RA732 内業
測量技師補 内業	1.400	人	41,300	57,820	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		168,200	168,200	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		168,200	168,200	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	km		168,200	

施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

SH219

用地境界確定協議（協議書作成）

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 外業	0.900	人	61,000	54,900	RA725 外業 1
測量技師 外業	0.900	人	52,700	47,430	RA730 外業 1
測量技師補 外業	0.900	人	41,300	37,170	RA735 外業 1
測量主任技師 内業	0.900	人	61,000	54,900	RA727 内業 1
測量技師 内業	0.900	人	52,700	47,430	RA732 内業 1
測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	RA737 内業 1
機械経費	0.500	%	328,560	1,642	#01 (直接人件費) × 率
材料費	0.500	%	328,560	1,642	#01 (直接人件費) × 率
直接作業費計			331,844	331,844	+00 331844*1
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		328,560	328,560	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		328,560	328,560	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	km		331,844	

施工内訳表

施工 第0-0013号内訳表

1 冊 当り

表紙製本費

S2834

チューブファイル (幅10cm以下)

A4 600枚まで

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
表紙 A4 チューブファイル (幅10cm以下)	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 A4 600枚まで	1.000	冊	3,000	3,000	T7682
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		4,197	4,197	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		4,197	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル (幅10cm以下)			
B 用紙の規格	=2	A4判			
C 製本する枚数	=11	600枚まで			

施工内訳表

施工 第0-0015号内訳表

1

業務 当り

現地踏査（建物等の調査）

S5005

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 外業	0.50	人	70,900	35,450	RA620 5
技師（A） 外業	0.50	人	62,600	31,300	RA625 5
技師（B） 外業	0.50	人	49,300	24,650	RA630 5
材料費	7.0	%	91,400	6,398	#05
直接人件費累計	1	式	91,400	91,400	E9000 施工単価に計上しない
小計	1	業務		97,798	

施工内訳表

施工 第0-0016号内訳表

1000 m² 当り

立竹木の調査及び算定
薪炭林（自然生林）、丘陵地

S5028
調査・図面等・算定

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 外業	0.36	人	49,300	17,748	RA630 0.36*1 5
技師（C） 外業	0.36	人	42,500	15,300	RA635 0.36*1 5
技術員 外業	0.36	人	36,700	13,212	RA640 0.36*1 5
主任技師 内業	0.06	人	70,900	4,254	RA622 0.06*1 5
技師（B） 内業	0.21	人	49,300	10,353	RA632 0.21*1 5
技師（C） 内業	0.99	人	42,500	42,075	RA637 0.99*1 5
技術員 内業	0.15	人	36,700	5,505	RA642 0.15*1 5
材料費	7.0	%	108,447	7,591	#05
直接人件費累計	1	式	108,447	108,447	E9000 施工単価に計上しない
計	1,000	m ²		116,038	
小計	1	m ²		116	
A 区分	=2	薪炭林（自然生林）			
B 地形補正	=2	丘陵地			
C 業務内容	=1	調査・図面等・算定			

施工内訳表

施工 第0-0017号内訳表

1000 m² 当り

立竹木の調査及び算定
用材林、丘陵地

S5028
調査・図面等・算定

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B) 外業	0.23	人	49,300	11,339	RA630 0.23*1 5
技師 (C) 外業	0.23	人	42,500	9,775	RA635 0.23*1 5
技術員 外業	0.23	人	36,700	8,441	RA640 0.23*1 5
主任技師 内業	0.04	人	70,900	2,836	RA622 0.04*1 5
技師 (B) 内業	0.14	人	49,300	6,902	RA632 0.14*1 5
技師 (C) 内業	0.65	人	42,500	27,625	RA637 0.65*1 5
技術員 内業	0.15	人	36,700	5,505	RA642 0.15*1 5
材料費	7.0	%	72,423	5,069	#05
直接人件費累計	1	式	72,423	72,423	E9000 施工単価に計上しない
計	1,000	m ²		77,492	
小計	1	m ²		77	
A 区分	=1	用材林			
B 地形補正	=2	丘陵地			
C 業務内容	=1	調査・図面等・算定			