

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	02 鹿 沼 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00008-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 (当初) 板荷玉田線その1.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	37,037,000	本工事費	33,670,000		
		計	33,670,000	3,367,000	37,037,000
法定福利費概算額	1,220,000				
	17,252,264				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路改良				1 式		9,048,372	Y0HZZ
道路土工				1 式		1,916,761	Y0H1Y
掘削工				1 式		145,704	Y0H1Y200
掘削				1 式		145,704	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 オープンカット		439	m 3	331.9		145,704	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0023号内訳表
路床盛土工				1 式		85,085	Y0H1Y257
路床盛土				1 式		85,085	Y0H1Y257A07
歩道盛土 2.5m未満		13	m 3	6,545		85,085	SZA117 0 A=1 施工 第0-0024号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工			1 式		1,685,972	Y0H1Y205
整地			1 式		53,548	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理	419	m 3	127.8	53,548	SZA109 0 A=1	施工 第0-0025号内訳表
土砂等運搬			1 式		1,632,424	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 49.5km以下	419	m 3	3,896	1,632,424	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, G=22.9	施工 第0-0026号内訳表
地盤改良工			1 式		953,510	Y0H01
置換工			1 式		953,510	Y0H0125A
置換			1 式		953,510	Y0H0125A40F
路床置換工(有効層)W<2.5	72	m 3	9,212	663,264	S1801 0 B=2, C=1	施工 第0-0027号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床置換工（有効層）W>4.0						S1801 0 B=2, C=3, D=1, E=1
	22		m 3	3,033	66,726	施工 第0-0029号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100						S1803 0 A=2, B=1, D=1
	80		m 3	2,794	223,520	施工 第0-0031号内訳表
石・ブロック積（張）工						Y0H1Z
			1 式		296,873	
作業土工						Y0H1Z20B
			1 式		20,594	
床掘り						Y0H1Z20B40R
			1 式		20,594	
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	4		m 3	2,195	8,780	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0033号内訳表
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	3		m 3	3,938	11,814	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0034号内訳表
コンクリートブロック工（C oブロック積）						Y0H1Z2M0
			1 式		276,279	
現場打基礎コンクリート						Y0H1Z2M0B22
			1 式		32,368	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎コンクリート						G0100
	3.4	m		9,520	32,368	科目 第0001号内訳表
現場打小口止コンクリート			1 式		60,652	Y0H1Z2M0C9G
小口止めコンクリート						G0200
	2	基		30,326	60,652	科目 第0002号内訳表
コンクリート（間知）ブロック積			1 式		155,205	Y0H1Z2M0B0W
ブロック積工 J I S滑面 150kg/個未満 裏コン有り ブロック質量150kg/個未満	5	m ²		31,041	155,205	S4636 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=1, G=0.22, H=0.10, I=1, J=1, K=3 施工 第0-0035号内訳表
胴込・裏込材（砕石）			1 式		8,164	Y0H1Z2M0B0Y
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC-80	1	m ³		8,164	8,164	SZA447 0 A=1, B=1, C=5 施工 第0-0037号内訳表
現場打天端コンクリート			1 式		19,890	Y0H1Z2M0A67
天端コンクリート						G0300
	3.4	m		5,850	19,890	科目 第0003号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工			1 式		4,505,171	Y0H25
作業土工			1 式		88,798	Y0H25200
床掘り（掘削）			1 式		9,558	Y0H25200B08
床掘り 土砂 標準	39	m 3	245.1	9,558	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1	施工 第0-0038号内訳表
埋戻し			1 式		79,240	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	40	m 3	1,981	79,240	SZA181 0 A=3, D=1	施工 第0-0039号内訳表
側溝工			1 式		4,050,346	Y0H25201
管（函）渠型側溝			1 式		4,050,346	Y4519360000
函渠型側溝A 標準部						G0400
	133.5	m	18,438	2,461,473	科目 第0004号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
函渠型側溝A 集水部					G0500
	28.0	m	36,418	1,019,704	科目 第0005号内訳表
函渠型側溝B 標準部					G0600
	4.0	m	18,738	74,952	科目 第0006号内訳表
函渠型側溝C 車道横断部					G0700
	14.9	m	21,072	313,972	科目 第0007号内訳表
自由勾配側溝					G0900
	4.0	m	32,555	130,220	科目 第0008号内訳表
敷調整コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.1	m ³	37,470	3,747	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=3, R=1 施工 第0-0040号内訳表
U型側溝					G0102
	2.3	m	20,121	46,278	科目 第0009号内訳表
管渠工					Y0H25202
		1 式		5,640	
暗渠排水管					Y0H25202B1Y
		1 式		5,640	
暗渠排水管(塩ビ管) 据付 直管 全ての費用	2.7	m	2,089	5,640	SZA589 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1 施工 第0-0041号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝・マンホール工			1 式		360,387	Y0H25203
現場打ち集水桝			1 式		360,387	Y0H25203B1R
集水桝4 500×500	1		基	73,661	73,661	G0801 科目 第0010号内訳表
集水桝5 800×800	1		基	286,726	286,726	G0802 科目 第0011号内訳表
構造物撤去工			1 式		1,376,057	Y0H09
構造物取壊し工			1 式		711,975	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し			1 式		284,200	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工(鉄筋) 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	15	m 3		17,800	267,000	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0042号内訳表
構造物とりこわし工(無筋) 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	2	m 3		8,600	17,200	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0043号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断			1 式		133,995	YOH0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	190.2	m		704.5	133,995	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0044号内訳表
舗装版破碎			1 式		293,780	YOH0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	1,347	m 2		218.1	293,780	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0045号内訳表
運搬処理工			1 式		664,082	YOH092HO
殻運搬			1 式		243,266	YOH092HOA0K
殻運搬(鉄筋) コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	15	m 3		1,738	26,070	SZA961 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=4.3 施工 第0-0046号内訳表
殻運搬(無筋) コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	2	m 3		1,402	2,804	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=4.3 施工 第0-0047号内訳表
殻運搬(アスファルト) 舗装版破碎 6.5km以下 全ての費用	68	m 3		3,099	210,732	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=4.3 施工 第0-0048号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道50kmまで	0.2	m ³	18,300	3,660	T8233 0
殻処分		1 式		206,200	Y0H092H0A0L
#処分費（直接工事費用）#		1 式		206,200	#0042
処分費（鉄筋） コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	15	m ³	3,800	57,000	S0020 0 A=1 施工 第0-0049号内訳表
処分費（無筋） コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	2	m ³	2,200	4,400	S0020 0 A=2 施工 第0-0050号内訳表
処分費（アスファルト） アスファルト グループコード内には使用しないこと。	68	m ³	2,000	136,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0051号内訳表
処分費（汚泥） 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.2	m ³	44,000	8,800	S0020 0 A=5 施工 第0-0052号内訳表
現場発生品運搬		1 式		214,616	Y0H092H05CZ
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊 DID区間あり	12.7	t	7,564	96,062	SZA082 0 A=1, B=2, C=12, D=1 施工 第0-0053号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊		12.7	t	9,335		118,554		SZA084 A=1, B=1	0	施工 第0-0054号内訳表	
舗装				1 式		8,737,468		Y0IZZ			
舗装工				1 式		5,293,336		Y0I24			
舗装準備工				1 式		145,758		Y0I24211			
不陸整正				1 式		145,758		Y0I24211437			
不陸整正 補足材料なし				1 式		145,758		SZD001 A=1, E=1, F=1	0		
全ての費用		844	m 2	172.7		145,758		Y0I24212		施工 第0-0055号内訳表	
アスファルト舗装工				1 式		5,147,578		Y0I24212A1J			
下層路盤（車道・路肩部）				1 式		572,679		SZD005 A=200, B=1, D=4, E=1, F=1	0		
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工 全ての費用		630	m 2	886.5		558,495		施工 第0-0056号内訳表			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（取付舗装） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工 全ての費用	16	m 2		886. 5	14, 184	SZD005 0 A=200, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0057号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）			1 式		364, 087	Y0I24212A1L
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	359	m 2		970. 9	348, 553	SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, M=1 施工 第0-0058号内訳表
上層路盤（取付舗装） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	16	m 2		970. 9	15, 534	SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0059号内訳表
表層（車道・路肩部）			1 式		2, 988, 971	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 3. 0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	1, 203	m 2		2, 445	2, 941, 335	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0060号内訳表
表層（乗入部） 1. 4m以上3. 0m以下 平均仕上り厚 3 0 mm 全ての費用	4	m 2		1, 725	6, 900	SZD023 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0061号内訳表
表層（取付舗装） 1. 4m以上3. 0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	16	m 2		2, 546	40, 736	SZD023 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0062号内訳表
凍上抑制層（歩道部）			1 式		244, 185	Y0I24212A1K

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍上抑制層（歩道部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	219	m 2		1, 115	244, 185	SZD006 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0063号内訳表
下層路盤（歩道部）			1 式		223, 006	Y0I24212A1K
路盤工（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	219	m 2		974	213, 306	SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0064号内訳表
路盤工（乗入部） 全仕上り厚 3 7 0 mm 2層施工 全ての費用	4	m 2		2, 425	9, 700	SZD006 0 A=370, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0065号内訳表
表層（歩道部）			1 式		754, 650	Y0I24212A1T
表層（歩道部） 1. 4m以上 平均仕上り厚 3 0 mm 全ての費用	430	m 2		1, 755	754, 650	SZD027 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0066号内訳表
縁石工			1 式		1, 014, 631	Y0I31
縁石工			1 式		1, 014, 631	Y0I31201
縁石(1)						G0901
	135. 0	m		5, 047	681, 345	科目 第0012号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
縁石(2)									G0902	
		12.6	m		6,050		76,230		科目	第0013号内訳表
縁石(4)									G0903	
		19.3	m		13,319		257,056		科目	第0014号内訳表
防護柵工									Y0I26	
				1式			31,167			
防止柵工									Y0I2621V	
				1式			31,167			
転落（横断）防止柵									Y0I2621V45J	
				1式			31,167			
転落防止柵設置工 ビーム式 コンクリート建込用 支柱間隔 3m 施工規模 100m未満		3.4	m		9,167		31,167		SF285 0 A=2, B=1, C=3, D=4, F=4, H=1 施工	第0-0067号内訳表
区画線工									Y0I33	
				1式			605,482			
区画線工									Y0I33200	
				1式			605,482			
溶融式区画線									Y0I3320043T	
				1式			347,882			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工(実線) 溶融式(手動) 実線 1 5 c m 全ての費用	339	m	430	145,770	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0068号内訳表	
区画線設置工(破線) 溶融式(手動) 破線 1 5 c m 全ての費用	85	m	458	38,930	S4600 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0069号内訳表	
区画線設置工(ゼブラ) 溶融式(手動) ゼブラ 4 5 c m 全ての費用	3	m	1,093	3,279	S4600 0 A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0070号内訳表	
区画線設置工(文字) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	196.2	m	815	159,903	S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0071号内訳表	
区画線消去					Y0I332004DX	
			1 式	257,600		
区画線消去工 削取り式 全ての費用	350	m	736	257,600	S4602 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1 施工 第0-0072号内訳表	
道路付属施設工					Y0I28	
			1 式	112,852		
境界工					Y0I2821B	
			1 式	54,704		
境界杭					Y0I2821B43V	
			1 式	54,704		

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎なし 施工規模 10本未満	8		本	6,838	54,704	SF563 0 A=2, B=3, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0073号内訳表
道路付属物工			1 式		58,148	Y0I2821C
視線誘導標			1 式		12,074	Y0I2821C43W
視線誘導標設置 防護柵取付用 両面反射体 φ100以下 バンド式 施工規模 10本未満	2		本	6,037	12,074	SF557 0 A=1, B=4, C=1, E=1, G=1, H=1, I=3, J=3, K=1 施工 第0-0074号内訳表
道路鋸			1 式		46,074	Y0I2821C43X
道路付属物設置工 道路鋸設置 小型鋸 両面 貼付式樹脂製 幅10cm 施工規模 10個以上30個未満	21		個	2,194	46,074	SF567 0 A=1, B=6, C=2, D=3, E=1 施工 第0-0075号内訳表
仮設工			1 式		1,680,000	Y0I36
交通管理工			1 式		1,680,000	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		1,680,000	Y0I36232Y21

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0018

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					17,785,840	
現場環境改善費			1 式		246,000	Z0010
算定式……246114=17579640*0.0140 対象額……17,579,640 率……0.0140					246,114	
共通仮設費（率分） 算定式……2458003=17785840*0.1382 <<0.1382 =(0.1152 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……17,785,840 率……0.1152			1 式		2,458,003	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,704,003	
＊＊純工事費＊＊					20,489,843	
現場管理費 算定式……7273894=20489843*0.3550 <<0.3550 =(0.3227*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……20,489,843 率……0.3227			1 式		7,273,894	
＊＊工事原価＊＊					27,763,737	
一般管理費等 算定式……5897017=27763737*0.2124 <<率の補正 0.2124 = 0.2124 * 1.00 >> 対象額……27,763,737 率……0.2124			1 式		5,897,017	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
算定式……11105=27763737*0.0004						
対象額……27,763,737						
率……0.0004			1 式		11,105	
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊						
					5,908,122	
＊ ＊工事価格＊ ＊						
					33,670,000	
＊ ＊工事価格計＊ ＊						
					33,670,000	
消費税・地方消費税額						
算定式……3367000=33670000*0.10						
対象額……33,670,000						
率……0.1000			1 式		3,367,000	
＊ ＊請負工事費＊ ＊						
					37,037,000	

基礎コンクリート

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0021

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 基礎碎石あり	1.1	m 3	86,550	95,205	SZA463 0 B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, H=3, I=1 施工 第0-0001号内訳表
小計	10.0	m		95,205	
計	1	m		9,520	

小口止めコンクリート

G0200

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0022

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	0.39	m 3	77,760	30,326	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=3, H=2 施工 第0-0002号内訳表
計	1	基		30,326	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	0.83	m 3	70,490	58,506	SZA415 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=3, H=1 施工 第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		58,506	
計	1	m		5,850	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	18,210	182,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=2, J=8 施工 第0-0004号内訳表
基面整正	4.7	m 2	486	2,284	SZA169 0 施工 第0-0005号内訳表
小計	10.0	m		184,384	
計	1	m		18,438	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	36,190	361,900	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=2, I=2, J=8 施工 第0-0006号内訳表
基面整正	4.7	m 2	486	2,284	SZA169 0 施工 第0-0005号内訳表
小計	10.0	m		364,184	
計	1	m		36,418	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	18,510	185,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=8 施工 第0-0007号内訳表
基面整正	4.7	m 2	486	2,284	SZA169 0 施工 第0-0005号内訳表
小計	10.0	m		187,384	
計	1	m		18,738	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	20,820	208,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=3, G=1, H=1, I=2, J=8 施工 第0-0008号内訳表
基面整正	5.2	m 2	486	2,527	SZA169 0 施工 第0-0005号内訳表
小計	10.0	m		210,727	
計	1	m		21,072	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10.0	m	28,020	280,200	SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=3, G=4, H=1, I=2, J=9 施工 第0-0009号内訳表
基礎コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.6	m 3	39,560	23,736	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=3, R=1 施工 第0-0010号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.0	m 2	9,352	18,704	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0011号内訳表
基面整正	6.0	m 2	486	2,916	SZA169 0 施工 第0-0005号内訳表
小計	10.0	m		325,556	
計	1	m		32,555	

U型側溝

G0102

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0029

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付 L = 2 0 0 0 使用	10.0	m	12,898	128,980	S4630 0 A=1, B=6750, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=6.7, K=2 施工 第0-0012号内訳表
コンクリート蓋版据付 側溝蓋 C 3 - B 3 0 0 - L 5 0 0	19	枚	2,983	56,677	S4608 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0013号内訳表
グレーチング蓋版据付 かさあげタイプ 車道用 T - 2 0 みぞ幅 3 0 0 mm	1	枚	12,303	12,303	S4610 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0014号内訳表
基面整正	6.7	m 2	486	3,256	SZA169 0 施工 第0-0005号内訳表
小計	10.0	m		201,216	
計	1	m		20,121	

集水桝4 500×500

G0801

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0030

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 28m3を超え0. 30m3以下	1	箇所	53, 370	53, 370	SZA633 0 B=5, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=3, J=1 施工 第0-0015号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目細目，受枠含 歩道用 T－2 5 0 0×5 0 0	1	枚	19, 903	19, 903	S4620 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0016号内訳表
基面整正	0. 8	m 2	486	388	SZA169 0 施工 第0-0005号内訳表
計	1	基		73, 661	

集水桝5 800×800

G0802

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

頁0-0031

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－4 0 高炉 1. 36m3を超え1. 44m3以下	1	箇所	189, 700	189, 700	SZA633 0 B=32, C=2, D=1, E=1, F=2, G=1, I=3, J=2 施工 第0-0017号内訳表
蓋版据付 4 0 k gを超え1 7 0 k g／枚以下	1	枚	96, 200	96, 200	S4622 0 A=1, B=95200, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0018号内訳表
基面整正	1. 7	m 2	486	826	SZA169 0 施工 第0-0005号内訳表
計	1	基		286, 726	

縁石(1)

G0901

科目内訳表

科目 第0012号内訳表

頁0-0032

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)	10.0	m	5,047	50,470	SZD241 0 A=1, B=7, C=2, D=2, K=3 施工 第0-0019号内訳表
小計	10.0	m		50,470	
計	1	m		5,047	

縁石(2)

G0902

科目内訳表

科目 第0013号内訳表

頁0-0033

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	6,050	60,500	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=3 施工 第0-0020号内訳表
小計	10.0	m		60,500	
計	1	m		6,050	

縁石(4)

G0903

科目内訳表

科目 第0014号内訳表

頁0-0034

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	6,050	60,500	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=3 施工 第0-0020号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.8	m 3	39,560	31,648	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=3, R=1 施工 第0-0021号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.4	m 2	9,352	31,796	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0011号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	5	m 2	1,364	6,820	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0022号内訳表
基面整正	5.0	m 2	486	2,430	SZA169 0 施工 第0-0005号内訳表
小計	10.0	m		133,194	
計	1	m		13,319	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 8 m 3				
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8－8－4 0) (W／C指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			86,550	
B	基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり	
C	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
D	生コンクリートセメント種類	=1	高炉	
E	生コンクリート規格	=2	1 8－8－4 0	
F	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
H	生コン運搬距離L (K m)	=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0	
I	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積 0 . 8 m 3				
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) 高炉 (W / C 6 0 % 以下)				
軽油				
積算単価				
小計			77,760	
B 養生工の種類	=1	一般養生		
C 生コンクリートセメント種類	=1	高炉		
D 生コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0		
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
G 生コン運搬距離 L (K m)	=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0		
H 水セメント比	=2	水セメント比 6 0 % 以下		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積 0. 8 m 3				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) (W / C 指定なし)				
軽油				
積算単価				
小 計			70, 490	
B 養生工の種類	=1	一般養生		
C 生コンクリートセメント種類	=1	高炉		
D 生コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0		
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
G 生コン運搬距離 L (K m)	=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0		
H 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			18,210	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			36,190	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			18,510	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 スリット無 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			20, 820	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=3	スリット無し		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 蓋別体 スリット無 縦横断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			28,020	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=2	300mmを超え400mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=3	スリット無し		
G 用途区分	=4	標準部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			39,560	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =2 小型構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
U型側溝材料	10.000	m	6,750	67,500	
再生クラッシュラン R C－4 0	8.040	m 3	2,200	17,688	TCF04 基礎碎石 6.7*1.2
計	10	m		128,988	
小計	1	m		12,898	
A 作業区分 B 側溝単価（円／m） C 側溝本体の長さ	=1 =6750 =2	設置（側溝材料費計上） 側溝単価（円／m） L＝2 0 0 0 使用			
D 2 m換算個当り質量 E 時間的制約の有無 F 夜間作業の有無	=1 =1 =1	1 0 0 0 k g／個以下 無し 夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
G 法面小段面 H 法面縦排水 I 基礎碎石施工の有無	=1 =1 =1	法面小段面部作業でない 法面縦排水でない 基礎碎石施工する			
J 1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3） K 基礎碎石規格	=6.7 =2	1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3） R C－4 0			
;設計単価＝標準単価＊K 1 ＊K 2 ＊ ;標準単価 ＝ 4,380.000 ;L=1000を使用する K 1 ＝		K 3 ＊K 4 ＊K 5 ＊K 6			
;L=4000を使用する K 2 ＝ ;法面小段面補正係数 K 3 ＝ ;法面縦排水補正係数 K 4 ＝		1.00 1.00 1.00 1.00			
;基礎碎石施工補正係数 K 5 ＝ ;再利用撤去補正係数 K 6 ＝ 標準単価 補正なし		1.00 1.00			

コンクリート蓋版据付
側溝蓋 C 3 - B 3 0 0 - L 5 0 0

S4608

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
0-0047
1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg／枚 時期的制約：無 昼間	1. 000	枚	403	403	T3F48
側溝蓋 (栃木県型) C 3 - B 3 0 0 - L 5 0 0	1. 000	枚	2, 580	2, 580	T1651
小計	1	枚		2, 983	
A 作業区分	=1	設置 (蓋版材料費計上)			
B コンクリート蓋版規格	=1	側溝蓋 C 3 - B 3 0 0 - L 5 0 0			
C 蓋版 1 枚当り質量	=1	4 0 k g ／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (2 0 時～6 時) なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊K 3 ＊K 6 ;標準単価 ＝ 403. 00 ;法面小段面補正係数 K 3 ＝	1. 00				
;再利用撤去補正係数 K 6 ＝ 標準単価 補正なし	1. 00				

0-0048

S4610

施工 第0-0014号内訳表

車道用T-20 みぞ幅300mm

1

枚

当り

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				
山積0. 8 m 3				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）				
(W／C指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			53, 370	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=5	0. 28m3を超え0. 30m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=3	1 5＜L（k m）≤2 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

施 工 内 訳 表

0-0050

グレーチング蓋版据付

S4620

施工 第0-0016号内訳表

集水ます用，網目細目，受枠含

歩道用T-2 500×500

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 時期的制約：無 昼間	1.000		枚	403	403	T3F48
集水ます用グレーチング（網目：細目） 歩道用T-2 500×500	1.000		枚	19,500	19,500	T3907
小計	1		枚		19,903	
A 作業区分	=1		設置（蓋版材料費計上）			
B グレーチング蓋版規格	=1		歩道用T-2 500×500			
C 蓋版1枚当り質量（受枠含む）	=1		40kg/枚以下			
D 時間的制約の有無	=1		無し			
E 夜間作業の有無	=1		夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1		法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価×K3×K6 ；標準単価 ＝ 403.000 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00					
；再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－4 0）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			189, 700	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=32	1. 36m3を超え1. 44m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=2	1 8－8－4 0	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=3	1 5＜L（k m）≤2 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚 時期的制約：無 昼間	1. 000		枚	1, 000	1, 000	T3F49
蓋版材料	1. 000		枚	95, 200	95, 200	
小計	1		枚		96, 200	
A 作業区分	=1		設置（蓋版材料費計上）			
B 蓋版単価（円／枚）	=95200		蓋版単価（円／枚）			
C 蓋版1枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=2		4 0 k g を 超 え 1 7 0 k g / 枚 以 下			
D 時間的制約の有無	=1		無し			
E 夜間作業の有無	=1		夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
F 法面小段面	=1		法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊K 3 ＊K 6 ;標準単価 ＝ 1, 000. 000 ;法面小段面補正係数 K 3 ＝	1. 00					
;再利用撤去補正係数 K 6 ＝ 標準単価 補正なし	1. 00					

SZD241

各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料				
クレーン付き山積0. 2 8 m 3				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック ★				2, 210 円／m
軽油				
積算単価				
小計			5, 047	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=7	各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)		
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
K 生コン運搬距離L (K m)	=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック★				2,930 円／m
積算単価				
小計			6,050	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=4	各種(600mm以下、50kg未満)		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
K 生コン運搬距離L (Km)	=3	15 < L (km) ≤ 20		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小 計			39,560	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,364	
A 砕石の厚さ =2 7.5cmを超え12.5cm以下		
C 砕石の種類 =4 再生クラッシャラン RC-40		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備 考

331.9

歩道盛土
2.5m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

頁0-0058

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,545	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積 0. 8 m 3		
運転手 (特殊)		
軽油		
積算単価		
小計	127.8	
A 作業区分		
=1 残土受入れ地での処理		

土砂等運搬標準

SZ A105

施工内訳表

施工 第0-0026号内訳表

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

49.5km以下

1 m 3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満	100.000	m 3	6,545	654,500	SZA117 施工 第0-0028号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m 3		921,200	
小計	1	m 3		9,212	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーランR C 1 0 0 2.5m未満			

路床盛土
2.5m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0062

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6, 545	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	m 3	366.2	36,620	SZA117 施工 第0-0030号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m 3		303,320	
小計	1	m 3		3,033	
B 路床材種別	=2	再生クラッシャーランR C 1 0 0			
C 施工幅員	=3	4.0m以上			
D 施工数量	=1	20,000m3未満			
E 障害の有無	=1	障害なし			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量 1 1 ～ 1 2 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	366.2	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.000	m3	127.4	12,740	SZA109 施工 第0-0032号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m3		279,440	
小計	1	m3		2,794	
A 路床材種別	=2	再生クラッシャーランRC100			
B 施工数量	=1	標準 (10,000m3未満)			
D 障害の有無	=1	障害なし			

整地			SZA109	施工		第0-0032号内訳表		頁0-0066	
敷均し(ルーズ)			標準(10,000m3未満)				1	m3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0.8m3				
運転手 (特殊)									
軽油									
積算単価									
小計					127.4				
A 作業区分			=2	敷均し(ルーズ)					
B 施工数量			=1	標準(10,000m3未満)					
C 障害の有無			=1	障害なし					

床掘り			SZA161		施 工 内 訳 表		施工 第0-0033号内訳表		頁0-0067	
土砂			小規模		全ての費用		1		m 3 当り	
代 表 機 労 材 規 格							金 額		備 考	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3										
運転手（特殊）										
普通作業員										
軽油										
積算単価										
小計							2, 195			
A 土質			=1	土砂						
B 施工方法			=5	小規模						
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F 費用の内訳			=1	全ての費用						

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
タンパ及びランマ〔ランマ〕				
質量6 0 ～ 8 0 k g				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3, 938	
A 施工方法	=5	小規模		
B 土質	=1	土砂		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
E 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

1 m 2 当り

ブロック積工

S4636

J I S滑面 150kg/個未満 裏コン有り

ブロック質量150kg/個未満

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 制約：無 昼間 手間のみ	1.000	m 2	15,300	15,300	T3F90
間知ブロック 滑面 150kg/個未満	1.000	m 2	7,400	7,400	TK102
生コン（高炉セメントB種） 18-8-25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.358	m 3	23,300	8,341	S0336 施工 第0-0036号内訳表 0.32*1.12
小計	1	m 2		31,041	
A 時間的制約の有無	=1	無し			
B 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
C 裏込コンクリート工の有無	=2	裏込コンクリート工有り			
D ブロック積の区分	=1	練積			
E ブロック種別	=1	J I S滑面 150kg/個未満			
G 胴込コンクリート設計量 m 3 / m 2	=0.22	胴込コンクリート設計量 m 3 / m 2			
H 裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2	=0.1	裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2			
I 使用セメント種別	=1	高炉			
J 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
K 生コン運搬距離L（km）	=3	15 < L（km） ≤ 20			
標準単価 = 15,300 標準単価補正係数K 1：－ 標準単価補正係数K 2：－					
K 1 × K 2 = 1.00 * 1.00 = 1.0000 設計単価 = 標準単価 × K 1 × K 2					
= 15,300 * 1.0000 = 15,300 胴込裏込コンクリート設計量(m 3) = G条件 + H条件					
= 0.22 + 0.10 = 0.32					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（18-8-25） （W/C指定なし）	1.000	m3	21,500	21,500	T1101
運搬割増額	1.000	式	1,800	1,800	
小計	1	m3		23,300	
A 使用セメント種別	=1	高炉			
B 設計基準強度	=4	18-8-25			
C 運搬車規格	=1	普通車運搬			
D 生コン運搬距離L（km）	=3	15<L（km）≤20			
E 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コン運搬距離15.000<L（km）≤20.000 運搬割増し金額2.000×900.000=1,800.000円					

施工内訳表

施工 第0-0037号内訳表

1 m 3 当り

胴込・裏込材（碎石）
 間知・平・連節・緑化ブロック

床掘り 土砂			SZA161	施 工 内 訳 表		施工 第0-0038号内訳表		頁0-0072	
標準						1	m 3	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
バックホウ [クローラ型] 賃料						山積0. 8 m 3			
運転手 (特殊)									
軽油									
積算単価									
小計						245. 1			
A	土質	=1	土砂						
B	施工方法	=1	標準						
C	土留方式の種類	=1	土留なし						
D	障害の有無	=1	障害なし						
E	豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

埋戻し

SZA181

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表 1 m 3 当り

頁0-0073

最大埋戻幅1m以上4m未満

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積 0. 8 m 3	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
タンパ (ランマ) 賃料			質量 6 0 ～ 8 0 k g	
普通作業員				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
軽油				
ガソリン			レギュラー スタンド	
積算単価				
小計			1, 981	
A 施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

敷調整コンクリート
小型構造物

SZB401

人力打設

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0074

全ての費用

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			37,470	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
暗渠排水管★				1,650 円／m
積算単価				
小計			2,089	
A 作業区分	=1	据付		
B 管種別	=1	直管		
C 呼び径	=1	50～150mm		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	m 3		17,800	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0044号内訳表	頁0-0078	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)						径1 8 インチ (4 5 c m)			
ガソリン						レギュラー		スタンド	
その他(材料)									
積算単価									
小 計						704. 5			
A 舗装版種別			=1	アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚			=1	15cm以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					

08-*****00008-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎			SZD311	施 工 内 訳 表		施工	第0-0045号内訳表	頁0-0079	
アスファルト舗装版			騒音振動対策不要	全ての費用			1	m 2	当り
代 表 機 労 材 規 格						金 額	備 考		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3									
土木一般世話役									
運転手 (特殊)									
普通作業員									
軽油									
積算単価									
小計						218. 1			
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版						
B	障害等の有無	=1	障害等なし						
C	騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要						
D	舗装版厚	=1	15cm以下						
F	積込作業の有無	=1	積込作業あり						
G	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
H	費用の内訳	=1	全ての費用						

08-*****00008-40

栃木県 県土整備部

殼運搬(鉄筋)

SZA961

施工内訳表

施工 第0-0046号内訳表

1 m 3 当り

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下

全ての費用

[illegible]

SZA961

1	m 3	当り
---	-----	----

全ての費用

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			3, 099	
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎		
B 積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
C DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=4. 3	運搬距離 [k m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート(鉄筋)			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート(無筋)			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	44, 000	4, 400, 000	T8230
計	100	m 3		4, 400, 000	
小計	1	m 3		44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

現場発生品及び支給品運搬

SZA082

施工内訳表

施工 第0-0053号内訳表

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊 DID区間あり

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
積算単価		
小計	9,335	
A トラック機種 =1 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊		
B 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			172.7	
A 補足材料の有無	=1	補足材料なし		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
R C - 4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			886. 5	
A 全仕上り厚 (mm)	=200	全仕上り厚 (mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン R C - 4 0		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
R C － 4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			886. 5	
A 全仕上り厚 (mm)	=200	全仕上り厚 (mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン R C － 4 0		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				
M－ 4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			970.9	
A 材料	=2	粒度調整碎石		
D 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E 施工区分	=1	1層施工		
H 材料(粒度調整碎石)	=6	粒度調整碎石 M－ 4 0		
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				排ガス2014ブレード幅3.1m
ロードローラ [マカダム] 賃料				質量10～12t
タイヤローラ賃料				質量13～14t
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				M-40
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			970.9	
A 材料	=2	粒度調整碎石		
D 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E 施工区分	=1	1層施工		
H 材料(粒度調整碎石)	=6	粒度調整碎石 M-40		
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,445	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0095

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕 賃料 舗装幅1. 4～3 m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕 賃料 質量3～4 t				
タイヤローラ賃料 質量3～4 t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（1 3）				
アスファルト乳剤 PK－3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1, 725	
A 平均幅員	=3	1. 4m以上3. 0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0097

全ての費用

当り

[illegible]

表層（取付舗装）
1. 4m以上3. 0m以下

SZD023

平均仕上り厚 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0098

全ての費用

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m				
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量 3 ～ 4 t				
タイヤローラ賃料 質量 3 ～ 4 t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (2 0)				
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2, 546	
A 平均幅員	=3	1. 4m以上3. 0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚 (mm)	=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20) -50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0099

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,115	
A 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシュラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	974.0	
A 全仕上り厚(mm) =100 全仕上り厚(mm)		
B 施工区分 =1 1層施工		
D 材料 =4 再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,425	
A 全仕上り厚(mm)	=370	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=2	2層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕 賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（13）				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,755	
A 平均幅員	=3	1.4m以上		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0104

全ての費用

当り

[illegible]

0-0105

SF285

施工

第0-0067号内訳表

支柱間隔

3 m

施工規模

1 0 0 m未満

100

m

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

0-0106

区画線設置工(実線)

S4600

施工 第0-0068号内訳表

溶融式(手動) 実線 1 5 c m 全ての費用 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式(手動)] 実線 15cm 豪雪補正:無 時間的制約:無 昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18%	570.000	kg	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm) 色ー 比重ー	25.000	kg	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	655	16,375	T4A11 1
軽油	40.000	L	148	5,920	TSX24 1
雑材料	5.000	%	170,610	8,530	#01
計	1,000	m		430,140	
小計	1	m		430	
A 施工区分	=1	溶融式(手動)			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時~6時) なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0107

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

区画線設置工[溶融式(手動)] 破線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	279	279,000	T3A24 279*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色ー 比重ー	25.000	kg	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	655	16,375	T4A11 1
軽油	44.000	L	148	6,512	TSX24 1
雑材料	5.000	%	171,202	8,560	#01
計	1,000	m		458,762	
小計	1	m		458	
A 施工区分	=1	溶融式(手動)			
B 規格・仕様	=5	破線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時～6時) なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0109

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

区画線設置工(ゼブラ)

溶融式（手動）

S4600
ゼブラ 4 5 c m

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

0-0110

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ 45 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	564	564,000	T3A57 564*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	k g	252	428,400	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	75.000	k g	187	14,025	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	75.000	k g	655	49,125	T4A11 1
軽油	89.000	L	148	13,172	TSX24 1
雑材料	5.000	%	504,722	25,236	#01
計	1,000	m		1,093,958	
小計	1	m		1,093	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=12	ゼブラ 4 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0111

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15 c m換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	627	627, 000	T3A72 627*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	252	143, 640	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号(0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm) 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	655	16, 375	T4A11 1
軽油	100. 000	L	148	14, 800	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	179, 490	8, 974	#01
計	1, 000	m		815, 464	
小計	1	m		815	
A 施工区分	=1	溶融式(手動)			
B 規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 1 5 c m換算			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業(2 0時～6時) なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0113

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線消去工 削取り式 15cm換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	722	722, 000	T3A96
軽油	62. 000	L	148	9, 176	TSX24
ガソリン レギュラー スタンド	35. 000	L	154	5, 390	TSX32
計	1, 000	m		736, 566	
小計	1	m		736	
A 施工区分	=1	削取り式			
B 時間的制約の有無	=1	無し			
C 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時） なし			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界杭設置工 設置手間 コンクリート製 根巻き基礎なし	1.000		本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） 1 2 0 mm×1 2 0 mm×長 9 0 0 mm	1.000		本	1,560	1,560	T1680
小計	1		本		6,838	
A 施工区分	=2		コンクリート製 根巻き基礎なし			
B 施工規模	=3		施工規模 1 0 本未満			
C 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D 夜間作業の有無	=1		夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
E 境界杭計上の有無	=1		境界杭計上あり			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標設置工 防護柵取付 両面反射 径 1 0 0 以下 バンド式	1. 000	本	6, 037	6, 037	RGH02 5250*1. 15
小 計	1	本		6, 037	
A 作業区分	=1	設置			
B 施工区分	=4	防護柵取付用			
C 反射体の種類	=1	両面反射体			
E 反射体規格（B＝4時選択）	=1	φ 1 0 0 以下 バンド式			
G 視線誘導標区分	=1	標準タイプ			
H さや管使用有無	=1	さや管使用なし			
I 施工規模	=3	施工規模 1 0 本未満			
J 時間的制約の有無	=3	＜条件不要＞			
K 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0. 15)*1. 00*1. 00=1. 150					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋳設置工 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅 1 0 c m	1.000		個	2,194	2,194	RGJ48 2090*1.05
小計	1		個		2,194	
A 作業区分	=1		設置			
B 規格仕様区分	=6		小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m			
C 施工規模	=2		施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満			
D 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
E 夜間作業の有無	=1		夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.05)*1.00*1.00=1.050						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	96.000	人・日	17,500	1,680,000	SA063 施工 第0-0077号内訳表
小計	1	式		1,680,000	
A 必要日数	=48	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表 0-0119
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			