

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代 諸経費体系 ファイル名	02 鹿 沼 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00012-40 0 板荷北 2 1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080710(0) 1 一般公共 (当初) 板荷玉田線その 2 . ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期 (現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 1 0 %適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	30,085,000	本工事費	27,350,000		
		計	27,350,000	2,735,000	30,085,000
法定福利費概算額	990,000				
労務費調査水準	13,880,965				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路改良				1 式		9,362,611	Y0HZZ
道路土工				1 式		482,437	Y0H1Y
掘削工				1 式		108,936	Y0H1Y200
掘削				1 式		108,936	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 小規模(標準)		89	m 3	1,224		108,936	SZA101 0 A=1, B=5, E=7, I=1
路床盛土工				1 式		373,501	施工 第0-0028号内訳表 Y0H1Y257
路床盛土				1 式		373,501	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m以上4.0m未満		67	m 3	885.7		59,341	SZA117 0 A=2
							施工 第0-0029号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩道盛土 2.5m未満						SZA117 0 A=1
	48		m 3	6,545	314,160	施工 第0-0030号内訳表
地盤改良工			1 式		256,453	Y0H01
置換工			1 式		256,453	Y0H0125A
置換			1 式		256,453	Y0H0125A40F
路床置換工（有効層）			1 式		256,453	
	14		m 3	9,212	128,968	S1801 0 B=2, C=1
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100						施工 第0-0031号内訳表
	15		m 3	8,499	127,485	S1803 0 A=2, B=3
石・ブロック積（張）工			1 式		2,417,715	施工 第0-0033号内訳表
作業土工			1 式		184,572	Y0H1Z
床掘り			1 式		109,750	Y0H1Z20B
						Y0H1Z20B40R

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	50	m 3		2,195	109,750	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0035号内訳表
埋戻し		1 式			74,822	Y0H1Z20B5F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	19	m 3		3,938	74,822	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0036号内訳表
コンクリートブロック工（C oブロック積）		1 式			2,233,143	Y0H1Z2M0
現場打基礎コンクリート		1 式			339,691	Y0H1Z2M0B22
基礎コンクリート	20.6	m		9,870	203,322	G0100 科目 第0001号内訳表
小口止めコンクリート	2	基		56,764	113,528	G0200 科目 第0002号内訳表
コンクリートシーラ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.7	m 3		32,630	22,841	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=3, R=1 施工 第0-0037号内訳表
コンクリート（間知）ブロック積		1 式			1,584,954	Y0H1Z2M0B0W

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 J I S滑面 150kg/個未満 裏コン有り ブロック質量1 5 0 k g／個未満	49	m 2	32, 346	1, 584, 954	S4636 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=1, G=0. 22, H=0. 15, I=1, J=1, K=3 施工 第0-0038号内訳表
胴込・裏込材（砕石）		1 式		122, 460	Y0H1Z2M0B0Y
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC－8 0	15	m 3	8, 164	122, 460	SZA447 0 A=1, B=1, C=5 施工 第0-0039号内訳表
現場打天端コンクリート		1 式		186, 038	Y0H1Z2M0A67
天端コンクリート	20. 6	m	9, 031	186, 038	G0800 科目 第0003号内訳表
カルバート工		1 式		212, 220	Y0H20
BOXカルバート600×600	3. 0	m	70, 740	212, 220	G0300 科目 第0004号内訳表
排水構造物工		1 式		4, 710, 010	Y0H25
作業土工		1 式		193, 594	Y0H25200

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り（掘削）		1 式		116,335	Y0H25200B08
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	53	m 3	2,195	116,335	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0035号内訳表
埋戻し		1 式		77,259	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	39	m 3	1,981	77,259	SZA181 0 A=3, D=1 施工 第0-0040号内訳表
側溝工		1 式		3,828,256	Y0H25201
管（函）渠型側溝		1 式		3,828,256	Y4519360000
管渠型側溝A 標準部	43.5	m	18,210	792,135	G0401 科目 第0005号内訳表
管渠型側溝A 集水部	10.0	m	36,190	361,900	G0402 科目 第0006号内訳表
管渠型自由勾配側溝	10.0	m	82,904	829,040	G0404 科目 第0007号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 500×1500						G0510
	2.7	m		86,534	233,641	科目 第0008号内訳表
自由勾配側溝 500×1600						G0511
	6.0	m		101,534	609,204	科目 第0009号内訳表
自由勾配側溝 500×1700						G0512
	6.0	m		105,115	630,690	科目 第0010号内訳表
敷調整コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.6	m ³		32,630	19,578	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=3, R=1 施工 第0-0041号内訳表
ヒューム管（B形管） 据付 600mm 全ての費用	1.1	m		41,840	46,024	SZA581 0 A=1, B=8, C=1, D=1, I=1, J=1, K=4, L=1, N=1, O=3, P=1 施工 第0-0042号内訳表
U型側溝 300×300						G0500
	7.9	m		8,079	63,824	科目 第0011号内訳表
U型水路 600×600						G0501
	12.0	m		20,185	242,220	科目 第0012号内訳表
集水桝・マンホール工						Y0H25203
			1 式		688,160	
集水桝 6 (800×800)						G0601
	1	基		294,400	294,400	科目 第0013号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝 7 (800×800)						G0602
	1		基	78,560	78,560	科目 第0014号内訳表
集水桝 8 (800×800)						G0603
	1		基	315,200	315,200	科目 第0015号内訳表
構造物撤去工						Y0H09
			1 式		1,283,776	
防護柵撤去工						Y0H092HG
			1 式		123,442	
防護柵撤去 (ガードレール)						Y0H092HG509
			1 式		123,442	
ガードレール撤去工 旧 G r - S - 2 E 土中建込						SF267 0 A=1, B=1, C=1
	36.2		m	3,410	123,442	施工 第0-0043号内訳表
構造物取壊し工						Y0H0921D
			1 式		772,037	
コンクリート構造物取壊し						Y0H0921D43Y
			1 式		550,200	
構造物とりこわし工(鉄筋) 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要						S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	14		m 3	17,800	249,200	施工 第0-0044号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(無筋) 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	35		m 3	8,600	301,000	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0045号内訳表
舗装版切断			1 式		69,604	YOH0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	98.8		m	704.5	69,604	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0046号内訳表
舗装版破碎			1 式		152,233	YOH0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	698		m 2	218.1	152,233	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0047号内訳表
運搬処理工			1 式		388,297	YOH092H0
殻運搬			1 式		183,697	YOH092HOA0K
殻運搬(鉄筋) コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	14		m 3	1,738	24,332	SZA961 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=4.3 施工 第0-0048号内訳表
殻運搬(無筋) コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	35		m 3	1,402	49,070	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=4.3 施工 第0-0049号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬(アスファルト) 舗装版破碎 6.5km以下 全ての費用	35	m 3	3,099	108,465	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=4.3 施工 第0-0050号内訳表
舗装版切断運搬費(汚泥) 2 t 車 片道50kmまで	0.1	m 3	18,300	1,830	T8233 0
殻処分		1 式		204,600	Y0H092H0A0L
#処分費(直接工事費用) #		1 式		204,600	#0042
処分費(鉄筋) コンクリート(鉄筋) グループコード内には使用しないこと。	14	m 3	3,800	53,200	S0020 0 A=1 施工 第0-0051号内訳表
処分費(無筋) コンクリート(無筋) グループコード内には使用しないこと。	35	m 3	2,200	77,000	S0020 0 A=2 施工 第0-0052号内訳表
処分費(アスファルト) アスファルト グループコード内には使用しないこと。	35	m 3	2,000	70,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0053号内訳表
処分費(汚泥) 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m 3	44,000	4,400	S0020 0 A=5 施工 第0-0054号内訳表
舗装		1 式		4,947,663	Y0IZZ

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工			1 式		2,435,511	Y0I24
舗装準備工			1 式		97,402	Y0I24211
不陸整正			1 式		97,402	Y0I24211437
不陸整正 補足材料なし						SZD001 0 A=1, E=1, F=1
全ての費用	564	m 2		172.7	97,402	施工 第0-0055号内訳表
アスファルト舗装工			1 式		2,338,109	Y0I24212
下層路盤（車道・路肩部）			1 式		54,963	Y0I24212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工	62	m 2		886.5	54,963	SZD005 0 A=200, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0056号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）			1 式		60,195	Y0I24212A1L
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 5 0 mm	62	m 2		970.9	60,195	SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0057号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層	（車道・路肩部）			1 式		1, 599, 450	Y0I24212A1S
	表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	645	m 2		2, 445	1, 577, 025	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 1 施工 第0-0058号内訳表
	表層（乗入部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 3 0 mm 全ての費用	13	m 2		1, 725	22, 425	SZD023 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 1 施工 第0-0059号内訳表
凍上抑制層	（歩道部）			1 式		171, 710	Y0I24212A1K
	凍上抑制層（歩道部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	154	m 2		1, 115	171, 710	SZD006 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 1 施工 第0-0060号内訳表
下層路盤	（歩道部）			1 式		181, 521	Y0I24212A1K
	路盤工（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 全ての費用	154	m 2		974	149, 996	SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1, F=1 1 施工 第0-0061号内訳表
	路盤工（乗入部） 全仕上り厚 3 7 0 mm 2層施工 全ての費用	13	m 2		2, 425	31, 525	SZD006 0 A=370, B=2, D=4, E=1, F=1 1 施工 第0-0062号内訳表
表層	（歩道部）			1 式		270, 270	Y0I24212A1T

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚30mm 全ての費用	154		m	2	1,755		270,270		SZD0270 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0063号内訳表	
縁石工				1	式		669,473		Y0I31	
縁石工				1	式		669,473		Y0I31201	
歩車道境界ブロック				1	式		669,473		Y0I3120143N	
縁石(1) B型 両面R H=250	62.4		m		7,450		464,880		G0700 科目 第0016号内訳表	
縁石(2) B型 車両乗入用 H=50	7.2		m		6,053		43,581		G0701 科目 第0017号内訳表	
縁石(4) B型 低 現場打ち H=20	12.5		m		12,881		161,012		G0702 科目 第0018号内訳表	
防護柵工				1	式		188,840		Y0I26	
防止柵工				1	式		188,840		Y0I2621V	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落（横断）防止柵			1 式		188,840	Y0I2621V45J
転落防止柵設置工 ビーム式 コンクリート建込用 支柱間隔 3 m 施工規模 1 0 0 m未満	20.6	m		9,167	188,840	SF285 0 A=2, B=1, C=3, D=4, F=4, H=1 施工 第0-0064号内訳表
区画線工			1 式		87,120	Y0I33
区画線工			1 式		87,120	Y0I33200
区画線設置工(実線) 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	160	m		430	68,800	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0065号内訳表
区画線設置工(破線) 溶融式（手動） 破線 1 5 c m 全ての費用	40	m		458	18,320	S4600 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0066号内訳表
道路付属施設工			1 式		61,719	Y0I28
境界工			1 式		41,028	Y0I2821B
境界杭			1 式		41,028	Y0I2821B43V

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎なし 施工規模 10本未満	6		本	6,838	41,028	SF563 0 A=2, B=3, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0067号内訳表
道路付属物工			1 式		20,691	Y0I2821C
道路鋸			1 式		20,691	Y0I2821C43X
道路付属物設置工 道路鋸設置 小型鋸 両面 貼付式樹脂製 幅10cm 施工規模 10個未満	9		個	2,299	20,691	SF567 0 A=1, B=6, C=3, D=3, E=1 施工 第0-0068号内訳表
仮設工			1 式		1,505,000	Y0I36
交通管理工			1 式		1,505,000	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		1,505,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	1,505,000	1,505,000	S0914 0 A=43, B=2, C=2 施工 第0-0069号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					14,310,274	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		205,000	Z0010
算定式……205942=14105674*0.0146 対象額……14,105,674 率……0.0146					205,942	
共通仮設費（率分） 算定式……2019179=14310274*0.1411 <<0.1411 =(0.1176 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……14,310,274 率……0.1176			1 式		2,019,179	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,224,179	
＊＊純工事費＊＊					16,534,453	
現場管理費 算定式……5932561=16534453*0.3588 <<0.3588 =(0.3262*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……16,534,453 率……0.3262			1 式		5,932,561	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					22,467,014	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $4879835=22467014 \times 0.2172$ <<率の補正 0.2172 = 0.2172×1.00 >> 対象額……22,467,014 率……0.2172			前払補正係数1.0000 1 式		4,879,835	
契約保証費 算定式…… $8986=22467014 \times 0.0004$ 対象額……22,467,014 率……0.0004			1 式		8,986	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					4,888,821	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					27,350,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					27,350,000	

内訳表

頁0-0019

[illegible]

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 基礎碎石あり	1. 1	m 3	86, 550	95, 205	SZA463 0 B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, H=3, I=1 施工 第0-0001号内訳表
基面整正	7. 2	m 2	486	3, 499	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10. 0	m		98, 704	
計	1	m		9, 870	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	0.73	m 3	77,760	56,764	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=3, H=2 施工 第0-0003号内訳表
計	1	基		56,764	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 全ての費用	0.83	m 3	40,030	33,224	SZB401 0 A=1, B=3, E=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=3, R=2 施工 第0-0004号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.5	m 2	10,380	57,090	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0005号内訳表
小計	10.0	m		90,314	
計	1	m		9,031	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	70,740	707,400	SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		707,400	
計	1	m		70,740	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	18,210	182,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=2, J=8 施工 第0-0007号内訳表
小計	10.0	m		182,100	
計	1	m		18,210	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	36,190	361,900	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=2, I=2, J=8 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		361,900	
計	1	m		36,190	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付（側溝材料別途） L = 2 0 0 0 使用	10.0	m	9,304	93,040	S4630 0 A=3, C=2, D=3, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1. 23, K=2 施工 第0-0009号内訳表
自由勾配側溝 500×1500×2000	5	本	134,000	670,000	F0600 0
蓋版据付（蓋版材料別途） 4 0 k g /枚以下	10	枚	403	4,030	S4622 0 A=3, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0010号内訳表
自由勾配側溝 蓋版 車道用 5 0 0 用	9	枚	3,630	32,670	T1803 0
自由勾配側溝 グレーチング蓋 車道用 500用 長さ50cm 細目滑り止めタイプ	1	枚	29,300	29,300	T2805 0
小計	10.0	m		829,040	
計	1	m		82,904	

自由勾配側溝 500×1500

G0510

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0027

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付（側溝材料別途） L = 2 0 0 0 使用	10.0	m	9,304	93,040	S4630 0 A=3, C=2, D=3, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1. 23, K=2 施工 第0-0009号内訳表
自由勾配側溝 500×1500×2000	5	本	134,000	670,000	F0600 0
コンクリート蓋版据付 自由勾配側溝蓋版 5 0 0 用	10	枚	4,033	40,330	S4608 0 A=1, B=17, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0011号内訳表
自由勾配側溝 蓋版 車道用 5 0 0 用	9	枚	3,630	32,670	T1803 0
自由勾配側溝 グレーチング蓋 車道用 500用 長さ50cm 細目滑り止めタイプ	1	枚	29,300	29,300	T2805 0
小計	10.0	m		865,340	
計	1	m		86,534	

自由勾配側溝 500×1600

G0511

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0028

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付（側溝材料別途） L = 2 0 0 0 使用	10.0	m	9,304	93,040	S4630 0 A=3, C=2, D=3, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1. 23, K=2 施工 第0-0009号内訳表
自由勾配側溝 500×1600×2000	5	本	164,000	820,000	F0700 0
コンクリート蓋版据付 自由勾配側溝蓋版 5 0 0 用	10	枚	4,033	40,330	S4608 0 A=1, B=17, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0011号内訳表
自由勾配側溝 蓋版 車道用 5 0 0 用	9	枚	3,630	32,670	T1803 0
自由勾配側溝 グレーチング蓋 車道用 500用 長さ50cm 細目滑り止めタイプ	1	枚	29,300	29,300	T2805 0
小計	10.0	m		1,015,340	
計	1	m		101,534	

自由勾配側溝 500×1700

G0512

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0029

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝据付（側溝材料別途） L = 2. 0 m 側溝各種	10. 0	m	11, 385	113, 850	S4632 0 A=2, B=32, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1. 23, H=2, I=0. 62, J=2, K=1, L=3 施工 第0-0012号内訳表
自由勾配側溝 500×1700×2000	5	本	167, 000	835, 000	F0800 0
コンクリート蓋版据付 自由勾配側溝蓋版5 0 0用	10	枚	4, 033	40, 330	S4608 0 A=1, B=17, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0011号内訳表
自由勾配側溝 蓋版 車道用 5 0 0用	9	枚	3, 630	32, 670	T1803 0
自由勾配側溝 グレーチング蓋 車道用 500用 長さ50cm 細目滑り止めタイプ	1	枚	29, 300	29, 300	T2805 0
小計	10. 0	m		1, 051, 150	
計	1	m		105, 115	

U型側溝 300×300

G0500

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

頁0-0030

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート蓋版撤去（再利用目的） 側溝蓋C3－B300－L500	19.8	枚	249	4,930	S4608 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0014号内訳表
コンクリート蓋版据付（蓋版材料別途） 側溝蓋C3－B300－L500	19.8	枚	403	7,979	S4608 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0015号内訳表
U型側溝撤去（再利用目的） 1000kg／個以下 車道用改良型 300×300	10.0	m	2,233	22,330	S4628 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, K=2 施工 第0-0016号内訳表
U型側溝据付（側溝材料別途） 1000kg／個以下 車道用改良型 300×300	10.0	m	4,556	45,560	S4628 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=0.67, J=2, K=2 施工 第0-0017号内訳表
小計	10.0	m		80,799	
計	1	m		8,079	

U型水路 600×600

G0501

科目内訳表

科目 第0012号内訳表

頁0-0031

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付 L = 2 0 0 0使用	10.0	m	20,185	201,850	S4630 0 A=1, B=13350, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=9.3, K=2 施工 第0-0018号内訳表
小計	10.0	m		201,850	
計	1	m		20,185	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－4 0 高炉 1. 36m3を超え1. 44m3以下	1	箇所	198, 200	198, 200	SZA633 0 B=32, C=1, D=1, E=1, F=2, G=1, I=3, J=2 施工 第0-0019号内訳表
蓋版据付 4 0 k g を超え 1 7 0 k g ／枚以下	1	枚	96, 200	96, 200	S4622 0 A=1, B=95200, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0020号内訳表
計	1	基		294, 400	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0.49m3を超え0.52m3以下	1	箇所	78,560	78,560	SZA633 0 B=14, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=3, J=1 施工 第0-0021号内訳表
計	1	基		78,560	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－4 0 高炉 1. 52m3を超え1. 61m3以下	1	箇所	219, 000	219, 000	SZA633 0 B=34, C=1, D=1, E=1, F=2, G=1, I=3, J=2 施工 第0-0022号内訳表
蓋版据付 4 0 k g を超え 1 7 0 k g ／枚以下	1	枚	96, 200	96, 200	S4622 0 A=1, B=95200, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0020号内訳表
計	1	基		315, 200	

縁石(1)

G0700

科目内訳表

科目 第0016号内訳表

頁0-0035

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)	10.0	m	7,450	74,500	SZD241 0 A=1, B=7, C=2, D=2, K=3 施工 第0-0023号内訳表
小計	10.0	m		74,500	
計	1	m		7,450	

G0701

科目内訳表

科目 第0017号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	6,053	60,530	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=3 施工 第0-0024号内訳表
小計	10.0	m		60,530	
計	1	m		6,053	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	6,053	60,530	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=3 施工 第0-0024号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.75	m 3	39,560	29,670	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=3, R=1 施工 第0-0025号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.4	m 2	9,352	31,796	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0026号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	5	m 2	1,364	6,820	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0027号内訳表
小計	10.0	m		128,816	
計	1	m		12,881	

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	1.47%	10,000	バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	9,840	KQ024
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	0.62%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	8,800	KQ012
普通作業員	18.74%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
型わく工	17.98%	31,800	型わく工	30,000	RA165
土木一般世話役	10.22%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	10.17%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0039

当り

機械構成比： 2.09% 労務構成比： 67.80% 材料構成比： 30.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 81,736

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	10.69%	8,815.18	その他(労務)	0	ER009
生コンクリート (18-8-40) (W/C指定なし)	25.85%	23,300	生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%	19,750	T1104
軽油	1.42%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	2.84%	2,725.58	その他(材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 $86,550=81,736*\{(1.47/100*10,000/9,840+0.62/100*9,000/8,800)*2.09/(1.47+0.62)+(18.74/100*24,300/25,400+17.98/100*31,800/30,000+10.22/100*32,600/31,000+10.17/100*27,500/28,300)*67.80/(18.74+17.98+10.22+10.17)+(25.85/100*23,300/19,750+1.42/100*148/138)*30.11/(25.85+1.42)+(100-2.09-67.80-30.11)/100\}$		86,550	積算単価	0	EP001
小計		86,550			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

当り

機械構成比： 2.09% 労務構成比： 67.80% 材料構成比： 30.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 81,736

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
B 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
C 養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)			
D 生コンクリートセメント種類	=1	高炉			
E 生コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0			
F 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
H 生コン運搬距離L (K m)	=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0			
I 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コン運搬距離15.000 < L (k m) ≤ 20.000 運搬割増し金額2.000 × 900.000 = 1,800.000円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
積算単価 【補正式】 $486.0=508*\{(100.00/100*24,300/25,400)*100.00/(100.00)+(100-100.00)/100\}$		486	積算単価	0	EP001
小計		486.0			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	1.83%	10,000	バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	9,840	KQ024
普通作業員	21.77%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
型わく工	21.44%	31,800	型わく工	30,000	RA165
土木一般世話役	10.56%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	5.83%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
その他 (労務)	8.55%	6,295.58	その他 (労務)	0	ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0043

当り

機械構成比： 1.83% 労務構成比： 68.15% 材料構成比： 30.02% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 72,749

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コンクリート（18－8－40） 高炉（W／C 60％以下）	29.04%	23,800	生コンクリート 18－8－25 高炉 W／C 60％	19,750	T1205
軽油	0.98%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		77,760	積算単価	0	EP001
【補正式】 77,760=72,749*{(1.83/100*10,000/9,840)*1.83/(1.83)+(21.77/100*24,300/25,400+21.44/100*31,800/30,000+10.56/100*32,600/31,000+5.83/100*27,500/28,300)*68.15/(21.77+21.44+10.56+5.83)+(29.04/100*23,800/19,750+0.98/100*148/138)*30.02/(29.04+0.98)+(100-1.83-68.15-30.02)/100}					
小計		77,760			
B 養生工の種類	=1	一般養生			
C 生コンクリートセメント種類	=1	高炉			
D 生コンクリート規格	=2	18－8－40			
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
G 生コン運搬距離L（Km）	=3	15＜L（km）≤20			
H 水セメント比	=2	水セメント比60％以下			
生コン運搬距離15.000＜L（km）≤20.000 運搬割増し金額2.000×900.000＝1,800.000円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	3.31%	10,000	バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	9,840	KQ024
その他(機械)	0.19%	70.53	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	10.07%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
普通作業員	9.38%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	7.04%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手 (特殊)	6.40%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0045

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 36,531 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	2.07%	743.56	その他(労務)	0	ER009
生コンクリート (18-8-25) 高炉 (W/C 60%以下)	59.80%	23,800	生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C 55%	20,400	T1211
軽油	1.65%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.09%	38.27	その他(材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 40,030=36,531*{(3.31/100*10,000/9,840)*3.50/(3.31)+(10.07/100*27,500/28,300+9.38/100*24,300/25,400+7.04/100*32,600/31,000+6.40/100*27,900/28,900)*34.96/(10.07+9.38+7.04+6.40)+(59.80/100*23,800/20,400+1.65/100*148/138)*61.54/(59.80+1.65)+(100-3.50-34.96-61.54)/100}		40,030	積算単価	0	EP001
小計		40,030			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

全ての費用

当り

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 36,531

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物			
B 打設工法	=3	バックホ(クレーン機能付)打設			
E 養生工の種類	=2	一般養生			
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント			
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5			
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
P 費用の内訳	=1	全ての費用			
Q 生コン運搬距離L (K m)	=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0			
R 水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下			
生コン運搬距離15.000 < L (k m) ≤ 20.000 運搬割増し金額2.000 × 900.000 = 1,800.000円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工	46.66%	31,800	型わく工	30,000	RA165
普通作業員	25.14%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	9.51%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他 (労務)	18.69%	1,938.8	その他 (労務)	0	ER009
積算単価 【補正式】 $10,380=10,100*\{(46.66/100*31,800/30,000+25.14/100*24,300/25,400+9.51/100*32,600/31,000)*100.00/(46.66+25.14+9.51)+(100-100.00)/100\}$		10,380	積算単価	0	EP001
小計		10,380			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 10,100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 型枠の種類	=1	一般型枠			
B 構造物の種類	=1	鉄筋・無筋構造物			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 2 5 t 吊	2.69%	53,200	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 2 5 t 吊	43,600	KQ430
その他 (機械)	3.33%	2,634.01	その他 (機械)	0	EK009
普通作業員	4.70%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	2.39%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	2.18%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
その他 (労務)	11.50%	7,340.94	その他 (労務)	0	ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0050

当り

機械構成比： 6.02% 労務構成比： 20.77% 材料構成比： 73.21% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 64,826

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ボックスカルバート ★	73.21%	105,400	R Cボックスカルバート B 6 0 0 × H 6 0 0 × L 2 0 0 0	94,900	TH201
積算単価 【補正式】70,740=64,826*{(2.69/100*53,200/43,600)*6.02/(2.69)+(4.70/100*24,300/25,400+2.39/100*32,600/31,000+2.18/100*27,500/28,300)*20.77/(4.70+2.39+2.18)+(73.21/100*105,400/94,900)*73.21/(73.21)+(100-6.02-20.77-73.21)/100}		70,740	積算単価	0	EP001
小計		70,740			
A 作業区分 B 製品長 C 内空幅・内空高(m) D 基礎材種別 E PC鋼材による縦締め F ラッペンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=1 =3 =1 =1 =1 =0	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート PC鋼材による縦締めなし ラッペンクレーン賃料補正係数(標準=省略)			
G 費用の内訳	=1	全ての費用			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3	1.30%	5,960	バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3	5,810	KQ020
その他(機械)	0.45%	87.85	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.33%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	4.88%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手（特殊）	4.55%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	1.48%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0052

全ての費用

当り

機械構成比： 1.75% 労務構成比： 21.93% 材料構成比： 76.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 19,032

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	5.69%	1,071.03	その他 (労務)	0	ER009
管 (函) 渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×300 縁石用加工有	75.19%	13,500	円形側溝 縦断用 内径 2 5 0 mm T - 2 5	14,300	T1H11
軽油	0.84%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.29%	52.18	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 $18,210 = 19,032 * \{ (1.30 / 100 * 5,960 / 5,810) * 1.75 / (1.30 + (5.33 / 100 * 24,300 / 25,400 + 4.88 / 100 * 32,600 / 31,000 + 4.55 / 100 * 27,900 / 28,900 + 1.48 / 100 * 27,500 / 28,300) * 21.93 / (5.33 + 4.88 + 4.55 + 1.48) + (75.19 / 100 * 13,500 / 14,300 + 0.84 / 100 * 148 / 138) * 76.32 / (75.19 + 0.84) + (100 - 1.75 - 21.93 - 76.32) / 100 \}$		18,210	積算単価	0	EP001
小計		18,210			

施 工 内 訳 表

頁0-0053

全ての費用

当り

機械構成比： 1.75% 労務構成比： 21.93% 材料構成比： 76.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 19,032

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 作業区分	=1	据付			
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下			
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
D 費用の内訳	=1	全ての費用			
E 材料費計上方法	=1	計上有り			
F スリット区分	=1	固定スリット			
G 用途区分	=1	標準部			
H 縁石加工区分	=2	有り			
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型			
J 寸法	=8	300×300×2000			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3	1.30%	5,960	バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 2 8 m 3	5,810	KQ020
その他(機械)	0.45%	87.85	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.33%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	4.88%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手（特殊）	4.55%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	1.48%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0055

全ての費用

当り

機械構成比： 1.75% 労務構成比： 21.93% 材料構成比： 76.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 19,032

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	5.69%	1,071.03	その他 (労務)	0	ER009
管 (函) 渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×300 縁石用加工有	75.19%	31,400	円形側溝 縦断用 内径 2 5 0 mm T - 2 5	14,300	T1H71
軽油	0.84%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.29%	120.5	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 $36,190 = 19,032 * \{ (1.30 / 100 * 5,960 / 5,810) * 1.75 / (1.30 + (5.33 / 100 * 24,300 / 25,400 + 4.88 / 100 * 32,600 / 31,000 + 4.55 / 100 * 27,900 / 28,900 + 1.48 / 100 * 27,500 / 28,300) * 21.93 / (5.33 + 4.88 + 4.55 + 1.48) + (75.19 / 100 * 31,400 / 14,300 + 0.84 / 100 * 148 / 138) * 76.32 / (75.19 + 0.84) + (100 - 1.75 - 21.93 - 76.32) / 100 \}$		36,190	積算単価	0	EP001
小計		36,190			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

全ての費用

当り

機械構成比： 1.75% 労務構成比： 21.93% 材料構成比： 76.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 19,032

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 作業区分	=1	据付			
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下			
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
D 費用の内訳	=1	全ての費用			
E 材料費計上方法	=1	計上有り			
F スリット区分	=1	固定スリット			
G 用途区分	=2	集水部			
H 縁石加工区分	=2	有り			
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型			
J 寸法	=8	300×300×2000			

施 工 内 訳 表

U型側溝据付（側溝材料別途）

S4630

施工 第0-0009号内訳表

L = 2 0 0 0 使用

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	8,980	89,800	T3F04
再生クラッシャー R C - 4 0	1.476	m 3	2,200	3,247	TCF04 基礎碎石 1.23*1.2
計	10	m		93,047	
小計	1	m		9,304	
A 作業区分	=3	設置（側溝材料費別途計上）			
C 側溝本体の長さ	=2	L = 2 0 0 0 使用			
D 2 m換算個当り質量	=3	2 0 0 0 を 超 え 2 9 0 0 k g ／ 個 以 下			
E 時間的制約の有無	=1	無し			
F 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
G 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
J 10 m@基礎碎石設計数量（m 3）	=1.23	10 m@基礎碎石設計数量（m 3）			
K 基礎碎石規格	=2	R C - 4 0			
;設計単価＝標準単価＊K 1 ＊K 2 ＊K 3 ＊K 4 ＊K 5 ＊K 6					
;標準単価 ＝ 8,980.000					
;L=1000を使用する K 1 ＝ 1.00					
;L=4000を使用する K 2 ＝ 1.00					
;法面小段面補正係数 K 3 ＝ 1.00					
;法面縦排水補正係数 K 4 ＝ 1.00					
;基礎碎石施工補正係数 K 5 ＝ 1.00					
;再利用撤去補正係数 K 6 ＝ 1.00					
標準単価 補正なし					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 枚 当り

蓋版据付（蓋版材料別途）

S4622

4 0 k g / 枚以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	403	403	T3F48
小計	1	枚		403	
A 作業区分	=3	設置（蓋版材料費別途計上）			
C 蓋版1枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=1	4 0 k g / 枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊K3＊K6					
;標準単価＝403.000					
;法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
;再利用撤去補正係数 K6＝	1.00				
標準単価 補正なし					

施 工 内 訳 表

S4608

施工 第0-0011号内訳表

1 枚 当り

コンクリート蓋版据付
自由勾配側溝蓋版500用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	403	403	T3F48
自由勾配側溝 蓋版 車道用 500用	1.000	枚	3,630	3,630	T1803
小計	1	枚		4,033	
A 作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B コンクリート蓋版規格	=17	自由勾配側溝蓋版500用			
C 蓋版1枚当り質量	=1	40kg/枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ;標準単価 ＝ 403.00 ;法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
;再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	9,530	95,300	T3F32
生コン（高炉セメントB種） 18－8－25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.657	m ³	23,300	15,308	S0336 施工 第0-0013号内訳表 0.62*1.06 基礎コンクリート
再生クラッシュラン RC－40	1.476	m ³	2,200	3,247	TCF04 1.23*1.2 基礎碎石
計	10	m		113,855	
小計	1	m		11,385	
A 作業区分	=2	設置（側溝材料費別途計上）			
B 側溝規格（標準品，W×h）	=32	側溝各種			
C 側溝個当り質量	=3	2000を超え2900kg／個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
G 10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）	=1.23	10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）			
H 基礎碎石規格	=2	RC－40			
I 10m@基礎コン設計数量（m ³ ）	=0.62	10m@基礎コン設計数量（m ³ ）			
J 基礎コン設計基準強度	=2	18－8－25			
K 基礎コン運搬車規格	=1	普通車運搬			
L 基礎コン運搬距離L（km）	=3	15<L（km）≤20			
M 10m@底部コン設計数量（m ³ ）	=0	10m@底部コン設計数量（m ³ ）			
;設計単価＝標準単価＊K5 ;標準単価＝9,530.000 ;基礎碎石施工補正係数 K5＝		1.00			
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（18-8-25） （W/C指定なし）	1.000	m3	21,500	21,500	T1101
運搬割増額	1.000	式	1,800	1,800	
小計	1	m3		23,300	
A 使用セメント種別	=1	高炉			
B 設計基準強度	=4	18-8-25			
C 運搬車規格	=1	普通車運搬			
D 生コン運搬距離L（km）	=3	15<L（km）≤20			
E 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コン運搬距離15.000<L（km）≤20.000 運搬割増し金額2.000×900.000=1,800.000円					

施 工 内 訳 表

コンクリート蓋版撤去（再利用目的）
側溝蓋C3-B300-L500

S4608

施工 第0-0014号内訳表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 時期的制約：無 昼間		1.000	枚	249	249	T3F48
小計	1		枚		249	
A 作業区分	=2		撤去（再利用目的）			
B コンクリート蓋版規格	=1		側溝蓋C3-B300-L500			
C 蓋版1枚当り質量	=1		40kg/枚以下			
D 時間的制約の有無	=1		無し			
E 夜間作業の有無	=1		夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1		法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ；標準単価 ＝ 403.00 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00					
；再利用撤去補正係数 K6＝ ；設計単価＝標準単価＊K3＊K6＝403.00＊1.00＊0.62＝249.000	0.62					

施 工 内 訳 表

コンクリート蓋版据付（蓋版材料別途）
側溝蓋C3-B300-L500

S4608

施工 第0-0015号内訳表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	403	403	T3F48
小計	1	枚		403	
A 作業区分	=3	設置（蓋版材料費別途計上）			
B コンクリート蓋版規格	=1	側溝蓋C3-B300-L500			
C 蓋版1枚当り質量	=1	40kg/枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ;標準単価 ＝ 403.00 ;法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
;再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00				

施 工 内 訳 表

頁0-0064

U型側溝撤去（再利用目的）

S4628

施工 第0-0016号内訳表

1 0 0 0 k g／個以下

車道用改良型 3 0 0 × 3 0 0

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	2,233	22,330	T3F02
計	10	m		22,330	
小計	1	m		2,233	
A 作業区分	=2	撤去（再利用目的）			
B 側溝規格（W×h）	=1	車道用改良型 3 0 0 × 3 0 0			
C 2 m換算個当り質量	=1	1 0 0 0 k g／個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
G 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
H 基礎碎石施工の有無	=2	基礎碎石施工しない			
K 側溝本体の長さ	=2	L = 2 0 0 0 使用			
;設計単価＝標準単価＊K 1 ＊K 2 ＊K 3 ＊K 4 ＊K 5 ＊K 6					
;標準単価 ＝ 4,380.00					
;L=1000を使用する K 1 ＝			1.00		
;L=4000を使用する K 2 ＝			1.00		
;法面小段面補正係数 K 3 ＝			1.00		
;法面縦排水補正係数 K 4 ＝			1.00		
;基礎碎石施工補正係数 K 5 ＝			1.00		
;再利用撤去補正係数 K 6 ＝			0.51		
;設計単価＝標準単価＊K 1 ＊K 2 ＊K 3 ＊K 4 ＊K 5 ＊K 6			=4,380.00*1.00*1.00*1.00*1.00*1.00*0.51=2,233.000		

施 工 内 訳 表

U型側溝据付（側溝材料別途）

S4628

施工 第0-0017号内訳表

1 0 0 0 k g / 個以下

車道用改良型 3 0 0 × 3 0 0

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
再生クラッシャラン R C - 4 0	0.804	m 3	2,200	1,768	TCF04 基礎碎石 0.67*1.2
計	10	m		45,568	
小計	1	m		4,556	
A 作業区分	=3	設置（側溝材料費別途計上）			
B 側溝規格（W×h）	=1	車道用改良型 3 0 0 × 3 0 0			
C 2 m換算個当り質量	=1	1 0 0 0 k g / 個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
G 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
H 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
I 1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）	=0.67	1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）			
J 基礎碎石規格	=2	R C - 4 0			
K 側溝本体の長さ	=2	L = 2 0 0 0 使用			
;設計単価＝標準単価＊K 1 ＊K 2 ＊K 3 ＊K 4 ＊K 5 ＊K 6					
;標準単価 ＝ 4,380.00					
;L=1000を使用する K 1 ＝			1.00		
;L=4000を使用する K 2 ＝			1.00		
;法面小段面補正係数 K 3 ＝			1.00		
;法面縦排水補正係数 K 4 ＝			1.00		
;基礎碎石施工補正係数 K 5 ＝			1.00		
;再利用撤去補正係数 K 6 ＝			1.00		
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
U型側溝材料	10.000	m	13,350	133,500	
再生クラッシャラン R C - 4 0	11.160	m 3	2,200	24,552	TCF04 基礎碎石 9.3*1.2
計	10	m		201,852	
小計	1	m		20,185	
A 作業区分 B 側溝単価（円／m） C 側溝本体の長さ	=1 =13350 =2	設置（側溝材料費計上） 側溝単価（円／m） L = 2 0 0 0 使用			
D 2 m換算個当り質量 E 時間的制約の有無 F 夜間作業の有無	=1 =1 =1	1 0 0 0 k g／個以下 無し 夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
G 法面小段面 H 法面縦排水 I 基礎碎石施工の有無	=1 =1 =1	法面小段面部作業でない 法面縦排水でない 基礎碎石施工する			
J 1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3） K 基礎碎石規格	=9.3 =2	1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3） R C - 4 0			
;設計単価＝標準単価＊K 1 ＊K 2 ＊		K 3 ＊K 4 ＊K 5 ＊K 6			
;標準単価 ＝ 4,380.000					
;L=1000を使用する K 1 ＝		1.00			
;L=4000を使用する K 2 ＝		1.00			
;法面小段面補正係数 K 3 ＝		1.00			
;法面縦排水補正係数 K 4 ＝		1.00			
;基礎碎石施工補正係数 K 5 ＝		1.00			
;再利用撤去補正係数 K 6 ＝		1.00			
標準単価 補正なし					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0.8m3	0.90%	10,000	バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0.8m3	9,840	KQ024
バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0.8m3	0.06%	9,000	バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0.8m3	8,800	KQ012
その他(機械)	0.05%	95.77	その他(機械)	0	EK009
型わく工	33.64%	31,800	型わく工	30,000	RA165
普通作業員	21.11%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	8.88%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125

施 工 内 訳 表

頁0-0068

当り

機械構成比： 1.01% 労務構成比： 82.49% 材料構成比： 16.50% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 188,410

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	2.92%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
その他(労務)	15.94%	30,700.43	その他(労務)	0	ER009
生コンクリート (18-8-40) 高炉 (W/C 60%以下)	15.70%	23,800	生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C 60%	19,750	T1205
軽油	0.50%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.30%	678.82	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		198,200	積算単価	0	EP001
【補正式】 198,200=188,410*{(0.90/100*10,000/9,840+0.06/100*9,000/8,800)*1.01/(0.90+0.06)+(33.64/100*31,800/30,000+21.11/100*24,300/25,400+8.88/100*32,600/31,000+2.92/100*27,500/28,300)*82.49/(33.64+21.11+8.88+2.92)+(15.70/100*23,800/19,750+0.50/100*148/138)*16.50/(15.70+0.50)+(100-1.01-82.49-16.50)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0069

当り

機械構成比： 1.01%		労務構成比： 82.49%		材料構成比： 16.50%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 188,410	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計			198,200						
B 1箇所当りコンクリート使用量		=32	1.36m3を超え1.44m3以下						
C コンクリート打設工法		=1	バックホウ(クレーン機能付)打設						
D 養生工の種類		=1	一般養生・特殊養生(練炭)						
E コンクリートセメント種類		=1	高炉						
F コンクリート規格		=2	1 8 - 8 - 4 0						
G 生コンクリート小型車割増		=1	普通車運搬						
I 生コン運搬距離L (Km)		=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0						
J 水セメント比		=2	水セメント比6 0 %以下						
生コン運搬距離15.000 < L (k m) ≤ 20.000									
運搬割増し金額2.000 × 900.000 = 1,800.000円									

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
蓋版材料	1.000	枚	95,200	95,200	
小計	1	枚		96,200	
A 作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B 蓋版単価（円／枚）	=95200	蓋版単価（円／枚）			
C 蓋版1枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=2	4 0 k g を 超 え 1 7 0 k g / 枚 以 下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ；標準単価＝1,000.000 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
；再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックハウ〔クローラ型〕賃料 山積0.8m3	0.07%	9,000	バックハウ〔クローラ型〕賃料 山積0.8m3	8,800	KQ012
型わく工	32.95%	31,800	型わく工	30,000	RA165
普通作業員	28.93%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	11.21%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	2.12%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
その他(労務)	10.41%	7,994.18	その他(労務)	0	ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0072

当り

機械構成比： 0.07% 労務構成比： 85.62% 材料構成比： 14.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 75,545

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)	13.99%	23,300	生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %	19,750	T1101
軽油	0.07%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.25%	222.7	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価		78,560	積算単価	0	EP001
【補正式】78,560=75,545*{(0.07/100*9,000/8,800)*0.07/(0.07)+(32.95/100*31,800/30,000+28.93/100*24,300/25,400+11.21/100*32,600/31,000+2.12/100*27,500/28,300)*85.62/(32.95+28.93+11.21+2.12)+(13.99/100*23,300/19,750+0.07/100*148/138)*14.31/(13.99+0.07)+(100-0.07-85.62-14.31)/100}					
小計		78,560			
B 1箇所当りコンクリート使用量	=14	0.49m3を超え0.52m3以下			
C コンクリート打設工法	=2	人力打設			
D 養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)			
E コンクリートセメント種類	=1	高炉			
F コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5			
G 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

当り

機械構成比： 0.07% 労務構成比： 85.62% 材料構成比： 14.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 75,545

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
I 生コン運搬距離L (K m) J 水セメント比	=3 =1	1 5 < L (k m) ≤ 2 0 水セメント比指定なし			
生コン運搬距離15.000 < L (k m) ≤ 20.000 運搬割増し金額2.000 × 900.000 = 1,800.000円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3	0. 91%	10, 000	バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3	9, 840	KQ024
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 8 m 3	0. 06%	9, 000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 8 m 3	8, 800	KQ012
その他 (機械)	0. 05%	105. 8	その他 (機械)	0	EK009
型わく工	33. 50%	31, 800	型わく工	30, 000	RA165
普通作業員	21. 06%	24, 300	普通作業員	25, 400	RA010
土木一般世話役	8. 87%	32, 600	土木一般世話役	31, 000	RA125

施 工 内 訳 表

頁0-0075

当り

機械構成比： 1.02% 労務構成比： 82.29% 材料構成比： 16.69% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 208,150

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	2.95%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
その他(労務)	15.91%	33,851.22	その他(労務)	0	ER009
生コンクリート (18-8-40) 高炉 (W/C 60%以下)	15.88%	23,800	生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C 60%	19,750	T1205
軽油	0.51%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.30%	749.92	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		219,000	積算単価	0	EP001
【補正式】 219,000=208,150*{(0.91/100*10,000/9,840+0.06/100*9,000/8,800)*1.02/(0.91+0.06)+(33.50/100*31,800/30,000+21.06/100*24,300/25,400+8.87/100*32,600/31,000+2.95/100*27,500/28,300)*82.29/(33.50+21.06+8.87+2.95)+(15.88/100*23,800/19,750+0.51/100*148/138)*16.69/(15.88+0.51)+(100-1.02-82.29-16.69)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0076

当り

機械構成比：1.02%		労務構成比：82.29%		材料構成比：16.69%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：208,150	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)		備 考	
小計			219,000						
B 1箇所当りコンクリート使用量		=34	1.52m3を超え1.61m3以下						
C コンクリート打設工法		=1	バックホ(クレーン機能付)打設						
D 養生工の種類		=1	一般養生・特殊養生(練炭)						
E コンクリートセメント種類		=1	高炉						
F コンクリート規格		=2	18-8-40						
G 生コンクリート小型車割増		=1	普通車運搬						
I 生コン運搬距離L (Km)		=3	15<L (km) ≤20						
J 水セメント比		=2	水セメント比60%以下						
生コン運搬距離15.000<L (km) ≤20.000 運搬割増し金額2.000×900.000=1,800.000円									

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き山積0. 2 8 m 3	2.37%	7,240	バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き山積0. 2 8 m 3	7,080	KQ046
普通作業員	14.41%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	8.79%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手（特殊）	8.20%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	8.03%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
その他(労務)	2.81%	173.77	その他(労務)	0	ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0078

当り

機械構成比： 2.37% 労務構成比： 42.24% 材料構成比： 55.39% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,293

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
境界ブロック ★	54.30%	4,615	歩車道境界ブロック C 180／210×300×600	3,420	TGG09
軽油	1.09%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $7,450=6,293*\{(2.37/100*7,240/7,080)*2.37/(2.37)+(14.41/100*24,300/25,400+8.79/100*32,600/31,000+8.20/100*27,900/28,900+8.03/100*27,500/28,300)*42.24/(14.41+8.79+8.20+8.03)+(54.30/100*4,615/3,420+1.09/100*148/138)*55.39/(54.30+1.09)+(100-2.37-42.24-55.39)/100\}$		7,450	積算単価	0	EP001
小計		7,450			
A 作業区分 B ブロック規格 C 基礎碎石の有無 D 均し基礎コンクリートの有無 K 生コン運搬距離L (Km)	=1 =7 =2 =2 =3	設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) 基礎碎石なし 均し基礎コンクリートなし $15 < L \text{ (km)} \leq 20$			
生コン運搬距離 $15.000 < L \text{ (km)} \leq 20.000$ 運搬割増し金額 $2.000 \times 900.000 = 1,800.000$ 円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	28.39%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	17.32%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	15.81%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
その他(労務)	3.69%	176.22	その他(労務)	0	ER009
境界ブロック ★	34.79%	2,933	歩車道境界ブロック A 150／170×200×600	1,680	TGG09
積算単価 【補正式】6,053=4,837.3*{(28.39/100*24,300/25,400+17.32/100*32,600/31,000+15.81/100*27,500/28,300)*65.21/(28.39+17.32+15.81)+(34.79/100*2,933/1,680)*34.79/(34.79)+(100-65.21-34.79)/100}		6,053	積算単価	0	EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0080

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 65.21% 材料構成比： 34.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,837.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		6,053			
A 作業区分	=1	設置			
B ブロック規格	=4	各種(600mm以下、50kg未満)			
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし			
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし			
K 生コン運搬距離L (Km)	=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0			
生コン運搬距離15.000 < L (k m) ≤ 20.000 運搬割増し金額2.000 × 900.000 = 1,800.000円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.25%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	9.19%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
特殊作業員	7.69%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
その他(労務)	2.02%	729.06	その他(労務)	0	ER009
生コンクリート（18-8-25） （W/C指定なし）	58.85%	23,300	生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C 55%	20,400	T1101
積算単価		39,560	積算単価	0	EP001
【補正式】 39,560=36,756*{(22.25/100*24,300/25,400+9.19/100*32,600/31,000+7.69/100*27,500/28,300)*41.15/(22.25+9.19+7.69)+(58.85/100*23,300/20,400)+58.85/(58.85)+(100-41.15-58.85)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0082

全ての費用

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 36,756

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		39,560			
A 構造物種別	=2	小型構造物			
B 打設工法	=4	人力打設			
E 養生工の種類	=2	一般養生			
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし			
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント			
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5			
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
P 費用の内訳	=1	全ての費用			
Q 生コン運搬距離L (Km)	=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0			
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コン運搬距離15.000 < L (k m) ≤ 20.000 運搬割増し金額2.000 × 900.000 = 1,800.000円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%	31,800	型わく工	30,000	RA165
普通作業員	30.82%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
土木一般世話役	11.86%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	13.04%	1,219.37	その他(労務)	0	ER009
積算単価		9,352	積算単価	0	EP001
【補正式】9,352=9,147.6*{(44.28/100*31,800/30,000+30.82/100*24,300/25,400+11.86/100*32,600/31,000)*100.00/(44.28+30.82+11.86)+(100-100.00)/100}					
小計		9,352			

施 工 内 訳 表

頁0-0084

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 9,147.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 型枠の種類	=1	一般型枠			
B 構造物の種類	=2	小型構造物			

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
機械構成比：5.33%

SZA391
再生クラッシュラン RC-40
労務構成比：78.32%

施工内訳表
全ての費用
材料構成比：16.35%

施工 第0-0027号内訳表
1
標準単価：1,263.6

頁0-0085
m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	5.30%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	8,800	KQ012
その他 (機械)	0.03%	0.38	その他 (機械)	0	EK009
普通作業員	37.64%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	15.90%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手 (特殊)	14.75%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
土木一般世話役	9.49%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125

施 工 内 訳 表

頁0-0086

当り

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	0.54%	6.63	その他 (労務)	0	ER009
再生クラッシュラン R C - 4 0	11.39%	2,200	再生クラッシュラン R C - 4 0	1,200	TCF04
軽油	4.93%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.03%	0.6	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 $1,364=1,263.6*\{(5.30/100*9,000/8,800)*5.33/(5.30)+(37.64/100*24,300/25,400+15.90/100*27,500/28,300+14.75/100*27,900/28,900+9.49/100*32,600/31,000)*78.32/(37.64+15.90+14.75+9.49)+(11.39/100*2,200/1,200+4.93/100*148/138)*16.35/(11.39+4.93)+(100-5.33-78.32-16.35)/100\}$		1,364	積算単価	0	EP001
小計		1,364			

施 工 内 訳 表

頁0-0087

全ての費用 当り

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 碎石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下			
C 碎石の種類	=4	再生クラッシュラン	R C - 4 0		
D 費用の内訳	=1	全ての費用			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次山積0.28m3	26.01%	7,520	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次山積0.28m3	7,520	MA181
運転手（特殊）	62.89%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
軽油	11.10%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】1,224=1,241*{(26.01/100*7,520/7,520)*26.01/(26.01)+(62.89/100*27,900/28,900)*62.89/(62.89)+(11.10/100*148/138)*11.10/(11.10)+(100-26.01-62.89-11.10)/100}		1,224	積算単価	0	EP001
小計		1,224			
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増	=1 =5 =7 =1	土砂 小規模 小規模(標準) 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

頁0-0089

当り

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,241

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし 15欄 7,520円					

路床盛土			SZA117			施工内訳表			施工 第0-0029号内訳表			頁0-0090		
2.5m以上4.0m未満									1			m3 当り		
機械構成比： 15.27%			労務構成比： 76.30%			材料構成比： 8.43%			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 901.19		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比			単 価			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単 価(東京地区)		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t			7.65%			3,620			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t			3,540		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 2 8 m 3			7.62%			5,800			バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 2 8 m 3			5,650		
運転手 (特殊)			67.85%			27,900			運転手 (特殊)			28,900		
普通作業員			8.45%			24,300			普通作業員			25,400		
軽油			8.43%			148			軽油 パトロール給油			138		
積算単価						885.7			積算単価			0		
【補正式】 $885.7=901.19*\{(7.65/100*3,620/3,540+7.62/100*5,800/5,650)*15.27/(7.65+7.62)+(67.85/100*27,900/28,900+8.45/100*24,300/25,400)*76.30/(67.85+8.45)+(8.43/100*148/138)*8.43/(8.43)+(100-15.27-76.30-8.43)/100\}$												EP001		

施 工 内 訳 表

頁0-0091

当り

機械構成比： 15.27% 労務構成比： 76.30% 材料構成比： 8.43% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 901.19

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		885.7			
A 施工幅員	=2	2.5m以上4.0m未満			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0.8～1.1 t	0.76%	1,590	振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0.8～1.1 t	1,560	KQ810
普通作業員	89.34%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	9.64%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
軽油	0.26%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】6,545=6,824.8*{(0.76/100*1,590/1,560)*0.76/(0.76)+(89.34/100*24,300/25,400+9.64/100*27,500/28,300)*98.98/(89.34+9.64)+(0.26/100*148/138)*0.26/(0.26)+(100-0.76-98.98-0.26)/100}		6,545	積算単価	0	EP001
小計		6,545			

施 工 内 訳 表

頁0-0093

当り

機械構成比： 0.76% 労務構成比： 98.98% 材料構成比： 0.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,824.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 施工幅員	=1	2.5m未満			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満	100.000	m 3	6,545	654,500	SZA117 施工 第0-0032号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m 3		921,200	
小計	1	m 3		9,212	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーラン R C 1 0 0 2.5m未満			

路床盛土		SZA117		施 工 内 訳 表		施工 第0-0032号内訳表		頁0-0095	
2.5m未満						1		m 3	
機械構成比： 0.76%		労務構成比： 98.98%		材料構成比： 0.26%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 6,824.8	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0.8～1.1 t		0.76%	1,590	振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0.8～1.1 t		1,560		KQ810	
普通作業員		89.34%	24,300	普通作業員		25,400		RA010	
特殊作業員		9.64%	27,500	特殊作業員		28,300		RA005	
軽油		0.26%	148	軽油 パトロール給油		138		TSX24	
積算単価			6,545	積算単価		0		EP001	
【補正式】 6,545=6,824.8*{(0.76/100*1,590/1,560)*0.76/(0.76)+(89.34/100*24,300/25,400+9.64/100*27,500/28,300)*98.98/(89.34+9.64)+(0.26/100*148/138)*0.26/(0.26)+(100-0.76-98.98-0.26)/100}									
小計			6,545						

施 工 内 訳 表

頁0-0096

当り

機械構成比： 0.76% 労務構成比： 98.98% 材料構成比： 0.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 6,824.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 施工幅員	=1	2.5m未満			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	m3	5,832	583,200	SZA181 施工 第0-0034号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	m3		849,900	
小計	1	m3		8,499	
A 路床材種別 B 施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランRC100 狭小幅員（幅2.5m未満）			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
積算単価		5,832	積算単価	0	EP001
【補正式】5,832=6,096*{(100.00/100*24,300/25,400)*100.00/(100.00)+(100-100.00)/100}					
小計		5,832			
A 施工方法 B 土質 C 締固めの有無 D 豪雪割増	=6 =1 =2 =1	現場制約あり 土砂 締固めなし 豪雪割増 工種条件と同じ			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3	18.73%	8,460	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3	8,460	MA204
運転手（特殊）	40.26%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
普通作業員	33.90%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
軽油	7.11%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $2,195=2,247.4*\{(18.73/100*8,460/8,460)*18.73/(18.73)+(40.26/100*27,900/28,900+33.90/100*24,300/25,400)*74.16/(40.26+33.90)+(7.11/100*148/138)*7.11/(7.11)+(100-18.73-74.16-7.11)/100\}$		2,195	積算単価	0	EP001
小計		2,195			

施 工 内 訳 表

頁0-0100

機械構成比：18.73%

労務構成比：74.16%

材料構成比：7.11%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,247.4

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 土質	=1	土砂	工種条件と同じ 全ての費用		
B 施工方法	=5	小規模			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 8,460円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0.28m3	8.27%	8,460	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0.28m3	8,460	MA204
タンパ及びランマ〔ランマ〕 質量60～80kg	0.60%	535	タンパ及びランマ〔ランマ〕 質量60～80kg	535	MC271
普通作業員	50.03%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	19.35%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手（特殊）	17.77%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
軽油	3.14%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0102

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,063.8 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.84%	154	ガソリン レギュラー スタンド	154	TSX32
積算単価		3,938	積算単価	0	EP001
【補正式】 3,938=4,063.8*{(8.27/100*8,460/8,460+0.60/100*535/535)*8.87/(8.27+0.60)+(50.03/100*24,300/25,400+19.35/100*27,500/28,300+17.77/100*27,900/28,900)*87.15/(50.03+19.35+17.77)+(3.14/100*148/138+0.84/100*154/154)*3.98/(3.14+0.84)+(100-8.87-87.15-3.98)/100}					
小計		3,938			
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳	=5 =1 =1 =1	小規模 土砂 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 8,460円 K2 機械損料補正なし 15欄 535円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	11.13%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	7.54%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	5.96%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	1.72%	501.85	その他(労務)	0	ER009
生コンクリート（18－8－25） （W／C指定なし）	73.65%	23,300	生コンクリート 24－12－25 高炉 W／C 55%	20,400	T1101
積算単価 【補正式】32,630=29,644*{(11.13/100*24,300/25,400+7.54/100*27,500/28,300+5.96/100*32,600/31,000)*26.35/(11.13+7.54+5.96)+(73.65/100*23,300/20,400)+73.65/(73.65)+(100-26.35-73.65)/100}		32,630	積算単価	0	EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0104

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 26.35% 材料構成比： 73.65% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 29,644

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		32,630			
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物			
B 打設工法	=4	人力打設			
E 養生工の種類	=1	養生無し			
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし			
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント			
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5			
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
P 費用の内訳	=1	全ての費用			
Q 生コン運搬距離L (Km)	=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0			
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コン運搬距離15.000 < L (k m) ≤ 20.000 運搬割増し金額2.000 × 900.000 = 1,800.000円					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

S4636

ブロック積工

1 m 2 当り

J I S滑面 150kg/個未満 裏コン有り ブロック質量150kg/個未満

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 制約：無 昼間 手間のみ	1.000	m 2	15,300	15,300	T3F90
間知ブロック 滑面 150kg/個未満	1.000	m 2	7,400	7,400	TK102
生コン（高炉セメントB種） 18-8-25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.414	m 3	23,300	9,646	S0336 施工 第0-0013号内訳表 0.37*1.12
小計	1	m 2		32,346	
A 時間的制約の有無	=1	無し			
B 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
C 裏込コンクリート工の有無	=2	裏込コンクリート工有り			
D ブロック積の区分	=1	練積			
E ブロック種別	=1	J I S滑面 150kg/個未満			
G 胴込コンクリート設計量 m 3 / m 2	=0.22	胴込コンクリート設計量 m 3 / m 2			
H 裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2	=0.15	裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2			
I 使用セメント種別	=1	高炉			
J 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
K 生コン運搬距離L（km）	=3	15 < L（km） ≤ 20			
標準単価 = 15,300 標準単価補正係数K 1：－ 標準単価補正係数K 2：－					
K 1 × K 2 = 1.00 * 1.00 = 1.0000 設計単価 = 標準単価 × K 1 × K 2					
= 15,300 * 1.0000 = 15,300 胴込裏込コンクリート設計量(m 3) = G条件 + H条件					
= 0.22 + 0.15 = 0.37					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0.8m3	9.31%	10,000	バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0.8m3	9,840	KQ024
普通作業員	35.39%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	19.69%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手（特殊）	12.06%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
その他(労務)	0.55%	38.03	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャラン RC-80	18.87%	2,200	再生クラッシャラン RC-40	1,200	TCF02

施 工 内 訳 表

頁0-0107

当り

機械構成比： 9.31% 労務構成比： 67.69% 材料構成比： 23.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 7,183.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油	4.13%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		8,164	積算単価	0	EP001
【補正式】 8,164=7,183.4*{(9.31/100*10,000/9,840)*9.31/(9.31)+(35.39/100*24,300/25,400+19.69/100*27,500/28,300+12.06/100*27,900/28,900)*67.69/(35.39+19.69+12.06)+(18.87/100*2,200/1,200+4.13/100*148/138)*23.00/(18.87+4.13)+(100-9.31-67.69-23.00)/100}					
小計		8,164			
A ブロックの種類 B 胴込・裏込材の有無 C 胴込・裏込材規格	=1 =1 =5	間知・平・連節・緑化ブロック 胴込・裏込材あり 再生クラッシュラン R C - 8 0			

埋戻し

SZA181

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表 1 m 3 当り

最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,025.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積 0. 8 m 3	7.79%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積 0. 8 m 3	8,800	KQ012
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量 0. 5 ～ 0. 6 t	1.41%	1,300	振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量 0. 5 ～ 0. 6 t	1,260	KQ805
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ～ 8 0 k g	0.09%	481	タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ～ 8 0 k g	471	KQ632
普通作業員	40.17%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	26.27%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手 (特殊)	15.69%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0109

当り

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,025.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油	8.45%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%	154	ガソリン レギュラー スタンド	154	TSX32
積算単価		1,981	積算単価	0	EP001
【補正式】 1,981=2,025.1*{(7.79/100*9,000/8,800+1.41/100*1,300/1,260+0.09/100*481/471)*9.29/(7.79+1.41+0.09)+(40.17/100*24,300/25,400+26.27/100*27,500/28,300+15.69/100*27,900/28,900)*82.13/(40.17+26.27+15.69)+(8.45/100*148/138+0.13/100*154/154)*8.58/(8.45+0.13)+(100-9.29-82.13-8.58)/100}					
小計		1,981			
A 施工方法 D 豪雪割増	=3 =1	最大埋戻幅1m以上4m未満 豪雪割増 工種条件と同じ			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	11.13%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	7.54%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	5.96%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	1.72%	501.85	その他(労務)	0	ER009
生コンクリート (18-8-25) (W/C指定なし)	73.65%	23,300	生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%	20,400	T1101
積算単価 【補正式】 32,630=29,644*{(11.13/100*24,300/25,400+7.54/100*27,500/28,300+5.96/100*32,600/31,000)*26.35/(11.13+7.54+5.96)+(73.65/100*23,300/20,400)+73.65/(73.65)+(100-26.35-73.65)/100}		32,630	積算単価	0	EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0111

全ての費用

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 26.35% 材料構成比： 73.65% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 29,644

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		32,630			
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物			
B 打設工法	=4	人力打設			
E 養生工の種類	=1	養生無し			
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし			
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント			
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5			
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
P 費用の内訳	=1	全ての費用			
Q 生コン運搬距離L (Km)	=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0			
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コン運搬距離15.000 < L (k m) ≤ 20.000 運搬割増し金額2.000 × 900.000 = 1,800.000円					

ヒューム管（B形管）
据付
機械構成比：1.43%
労務構成比：42.93%
材料構成比：55.64%
市場単価構成比：0.00%

SZA581
600mm
全ての費用
標準単価：39,380

施工 第0-0042号内訳表
1 m 当り

施工内訳表
頁0-0112

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き山積0. 4 5 m 3	1.27%	7,210	バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き山積0. 4 5 m 3	7,050	KQ051
その他(機械)	0.16%	64.43	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	13.34%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
型わく工	6.66%	31,800	型わく工	30,000	RA165
土木一般世話役	5.31%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手（特殊）	3.66%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0113

当り

機械構成比： 1.43% 労務構成比： 42.93% 材料構成比： 55.64% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 39,380

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)	13.96%	5,491.62	その他(労務)	0	ER009
ヒューム管（外圧管1種）B形 600×50×2430	46.40%	49,000	ヒューム管（外圧管1種）B形 600×50×2430	44,500	TH109
生コンクリート（18－8－25） （W／C指定なし）	8.30%	23,300	生コンクリート 18－8－25 高炉 W／C60%	19,750	T1101
軽油	0.84%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.10%	43.8	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		41,840	積算単価	0	EP001
【補正式】 41,840=39,380*{(1.27/100*7,210/7,050)*1.43/(1.27)+(13.34/100*24,300/25,400+6.66/100*31,800/30,000+5.31/100*32,600/31,000+3.66/100*27,900/28,900)*42.93/(13.34+6.66+5.31+3.66)+(46.40/100*49,000/44,500+8.30/100*23,300/19,750+0.84/100*148/138)*55.64/(46.40+8.30+0.84)+(100-1.43-42.93-55.64)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0114

全ての費用

当り

機械構成比： 1.43% 労務構成比： 42.93% 材料構成比： 55.64% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 39,380

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		41,840			
A 作業区分	=1	据付			
B 管径	=8	600mm			
C 固定基礎	=1	90° 巻き			
D 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり			
I 規格	=1	外圧管1種			
J 生コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント			
K 生コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5			
L 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
N 費用の内訳	=1	全ての費用			
O 生コン運搬距離L (Km)	=3	1 5 < L (k m) ≤ 2 0			
P 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コン運搬距離15.000 < L (k m) ≤ 20.000 運搬割増し金額2.000 × 900.000 = 1,800.000円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 旧G r - S - 2 E 土中建込用	1.000	m	3,410	3,410	RES02 3410*1
小計	1	m		3,410	
A ガードレール規格	=1	旧G r - S - 2 E 土中建込			
B 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
C 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正なし					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	m 3		17,800	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K 1：－					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音切削深20cm級 B径56cm	10.24%	13,000	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音切削深20cm級 B径56cm	13,000	MC448
その他(機械)	4.81%	33.69	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	19.96%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	10.88%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
普通作業員	8.92%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
その他(労務)	18.67%	129.49	その他(労務)	0	ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0119

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	22.39%	71,500	ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	68,200	TSD05
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	154	ガソリン レギュラー スタンド	154	TSX32
その他 (材料)	1.32%	9.64	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価 【補正式】 $704.5=700.44*\{(10.24/100*13,000/13,000)*15.05/(10.24)+(19.96/100*27,500/28,300+10.88/100*32,600/31,000+8.92/100*24,300/25,400)*58.43/(19.96+10.88+8.92)+(22.39/100*71,500/68,200+2.81/100*154/154)*26.52/(22.39+2.81)+(100-15.05-58.43-26.52)/100\}$		704.5	積算単価	0	EP001
小計		704.5			
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

頁0-0120

機械構成比：15.05%

労務構成比：58.43%

材料構成比：26.52%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：700.44

当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし 15欄 13,000円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3	12.85%	6,630	バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3	6,460	KQ049
土木一般世話役	29.54%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手 (特殊)	27.52%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
普通作業員	24.18%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
軽油	5.91%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		218.1	積算単価	0	EP001
【補正式】218.1=217.37*{(12.85/100*6,630/6,460)*12.85/(12.85)+(29.54/100*32,600/31,000+27.52/100*27,900/28,900+24.18/100*24,300/25,400)*81.24/(29.54+27.52+24.18)+(5.91/100*148/138)*5.91/(5.91)+(100-12.85-81.24-5.91)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0122

全ての費用

当り

機械構成比： 12.85% 労務構成比： 81.24% 材料構成比： 5.91% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 217.37

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		218.1			
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
B 障害等の有無	=1	障害等なし			
C 騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要			
D 舗装版厚	=1	15cm以下			
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり			
G 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
H 費用の内訳	=1	全ての費用			

殼運搬(鉄筋)			SZA961			施工 第0-0048号内訳表			頁0-0123		
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			5.7km以下			全ての費用			1 m 3 当り		
機械構成比： 40.77%			労務構成比： 44.82%			材料構成比： 14.41%			市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 1,632.5					
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級			40.77%	20,847		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む		20,800	MA405		
運転手 (一般)			44.82%	26,400		運転手 (一般)		23,600	RA075		
軽油			14.41%	148		軽油 パトロール給油		138	TSX24		
積算単価				1,738		積算単価		0	EP001		
【補正式】 1,738=1,632.5*{(40.77/100*20,847/20,800)*40.77/(40.77)+(44.82/100*26,400/23,600)*44.82/(44.82)+(14.41/100*148/138)*14.41/(14.41)+(100-40.77-44.82-14.41)/100}											
小計				1,738							
A 殼発生作業			=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし							
B 積込工法区分			=1	機械積込							
C DID区間の有無			=1	DID区間なし							
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ							
F 費用の内訳			=1	全ての費用							
G 運搬距離 [k m]			=4.3	運搬距離 [k m]							

施 工 内 訳 表

頁0-0124

機械構成比：40.77%

労務構成比：44.82%

材料構成比：14.41%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,632.5

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 3.3km超5.7km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円 K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円					

殻運搬(無筋)			施工内訳表			頁0-0125		
コンクリート(無筋)構造物とりこわし			全ての費用			1 m 3 当り		
SZA961			5.7km以下			標準単価:		
機械構成比: 40.77%			労務構成比: 44.82%			材料構成比: 14.41%		
			市場単価構成比: 0.00%			標準単価: 1,316.6		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		40.77%	20,847	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む		20,800	MA405	
運転手 (一般)		44.82%	26,400	運転手 (一般)		23,600	RA075	
軽油		14.41%	148	軽油 パトロール給油		138	TSX24	
積算単価			1,402	積算単価		0	EP001	
【補正式】 1,402=1,316.6*{(40.77/100*20,847/20,800)*40.77/(40.77)+(44.82/100*26,400/23,600)*44.82/(44.82)+(14.41/100*148/138)*14.41/(14.41)+(100-40.77-44.82-14.41)/100}								
小計			1,402					
A 殻発生作業		=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし					
B 積込工法区分		=1	機械積込					
C DID区間の有無		=1	DID区間なし					
E 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳		=1	全ての費用					
G 運搬距離 [k m]		=4.3	運搬距離 [k m]					

施 工 内 訳 表

頁0-0126

機械構成比：40.77%

労務構成比：44.82%

材料構成比：14.41%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,316.6

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 3.3km超5.7km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円 K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.05%	20,847	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	20,800	MA405
運転手 (一般)	39.87%	26,400	運転手 (一般)	23,600	RA075
軽油	16.08%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		3,099	積算単価	0	EP001
【補正式】 3,099=2,923.5*{(44.05/100*20,847/20,800)*44.05/(44.05)+(39.87/100*26,400/23,600)*39.87/(39.87)+(16.08/100*148/138)*16.08/(16.08)+(100-44.05-39.87-16.08)/100}					
小計		3,099			
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎			
B 積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)			
C DID区間の有無	=1	DID区間なし			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 費用の内訳	=1	全ての費用			
G 運搬距離 [k m]	=4.3	運搬距離 [k m]			

施 工 内 訳 表

頁0-0128

機械構成比：44.05%

労務構成比：39.87%

材料構成比：16.08%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,923.5

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 3.5km超6.5km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円 K1 損料+タヤ損耗費=20,100+747=20,847円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート(鉄筋)			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート(無筋)			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	44, 000	4, 400, 000	T8230
計	100	m 3		4, 400, 000	
小計	1	m 3		44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m	17.28%	37,600	モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m	37,600	MC20P
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量 1 0 ～ 1 2 t	2.16%	4,590	ロードローラ [マカダム] 賃料 質量 1 0 t	4,480	KQ510
タイヤローラ賃料 質量 1 3 ～ 1 4 t	2.14%	4,590	タイヤローラ賃料 質量 1 3 ～ 1 4 t	4,550	KQ617
運転手 (特殊)	35.31%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
普通作業員	14.55%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	11.35%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0134

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 174.53 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役	10.65%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
軽油	6.56%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		172.7	積算単価	0	EP001
【補正式】 172.7=174.53*{(17.28/100*37,600/37,600+2.16/100*4,590/4,480+2.14/100*4,590/4,550)*21.58/(17.28+2.16+2.14)+(35.31/100*27,900/28,900+14.55/100*24,300/25,400+11.35/100*27,500/28,300+10.65/100*32,600/31,000)*71.86/(35.31+14.55+11.35+10.65)+(6.56/100*148/138)*6.56/(6.56)+(100-21.58-71.86-6.56)/100}					
小計		172.7			
A 補足材料の有無 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1	補足材料なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 37,600円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m	3.95%	37,600	モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m	37,600	MC20P
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量 1 0 ～ 1 2 t	0.49%	4,590	ロードローラ [マカダム] 賃料 質量 1 0 t	4,480	KQ510
タイヤローラ賃料 質量 1 3 ～ 1 4 t	0.49%	4,590	タイヤローラ賃料 質量 1 3 ～ 1 4 t	4,550	KQ617
その他 (機械)	0.79%	10.21	その他 (機械)	0	EK009
運転手 (特殊)	8.06%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
普通作業員	2.95%	24,300	普通作業員	25,400	RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0136

機械構成比： 5.72% 労務構成比： 18.33% 材料構成比： 75.95% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,289.3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
特殊作業員	2.63%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	2.16%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他 (労務)	2.53%	31.85	その他 (労務)	0	ER009
再生クラッシャラン R C - 4 0	74.21%	2,933.33	クラッシャラン C - 4 0	5,020	TCF04
軽油	1.50%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.24%	1.83	その他 (材料)	0	EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0137

機械構成比： 5.72% 労務構成比： 18.33% 材料構成比： 75.95% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,289.3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		886.5	積算単価	0	EP001
【補正式】 $886.5=1,289.3*\{(3.95/100*37,600/37,600+0.49/100*4,590/4,480+0.49/100*4,590/4,550)*5.72/(3.95+0.49+0.49)+(8.06/100*27,900/28,900+2.95/100*24,300/25,400+2.63/100*27,500/28,300+2.16/100*32,600/31,000)*18.33/(8.06+2.95+2.63+2.16)+(74.21/100*2,933.33/5,020+1.50/100*148/138)*75.95/(74.21+1.50)+(100-5.72-18.33-75.95)/100\}$					
小計		886.5			
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=200 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシュラン R C - 4 0 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 37,600円 路盤材単価 積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,200.000*(200.000/150)=2,933.333円/m3					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m	7.99%	37,600	モータグレーダ [土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m	37,600	MC20P
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t	1.00%	4,590	ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10t	4,480	KQ510
タイヤローラ賃料 質量13～14t	0.99%	4,590	タイヤローラ賃料 質量13～14t	4,550	KQ617
その他 (機械)	1.59%	10.17	その他 (機械)	0	EK009
運転手 (特殊)	16.31%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
普通作業員	5.97%	24,300	普通作業員	25,400	RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0139

機械構成比： 11.57% 労務構成比： 37.08% 材料構成比： 51.35% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 637.83 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
特殊作業員	5.32%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	4.37%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他 (労務)	5.11%	31.83	その他 (労務)	0	ER009
粒度調整碎石 M－ 4 0	47.84%	3,350	再生粒度調整碎石 RM－ 4 0	1,600	TCD20
軽油	3.03%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.48%	6.22	その他 (材料)	0	EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0140

機械構成比： 11.57% 労務構成比： 37.08% 材料構成比： 51.35% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 637.83 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		970.9	積算単価	0	EP001
【補正式】 $970.9=637.83*\{(7.99/100*37,600/37,600+1.00/100*4,590/4,480+0.99/100*4,590/4,550)*11.57/(7.99+1.00+0.99)+(16.31/100*27,900/28,900+5.97/100*24,300/25,400+5.32/100*27,500/28,300+4.37/100*32,600/31,000)*37.08/(16.31+5.97+5.32+4.37)+(47.84/100*3,350/1,600+3.03/100*148/138)*51.35/(47.84+3.03)+(100-11.57-37.08-51.35)/100\}$					
小計		970.9			
A 材料	=2	粒度調整碎石			
D 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)			
E 施工区分	=1	1層施工			
H 材料(粒度調整碎石)	=6	粒度調整碎石 M-40			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
M 費用の内訳	=1	全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 37,600円 路盤材単価 積算地区単価*(実数入力/標準数量)= $3,350.000*(150.000/150)=3,350.000$ 円/m3					

表層（車道・路肩部）
3.0m超

SZD023
平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0-0058号内訳表

全ての費用

1
標準単価：

1,808.7
m 2 当り

機械構成比： 1.38%

労務構成比： 10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比： 0.00%

頁0-0141

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 2. 3 ～ 6 m	0.88%	30,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 2. 3 ～ 6 m	29,500	KQ687
タイヤローラ賃料 質量 1 3 ～ 1 4 t	0.14%	4,590	タイヤローラ賃料 質量 8 ～ 2 0 t	4,480	KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量 1 0 ～ 1 2 t	0.13%	4,590	ロードローラ [マカダム] 賃料 質量 1 0 t	4,480	KQ510
その他(機械)	0.23%	4.24	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	3.66%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
運転手（特殊）	2.06%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0142

全ての費用 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	2.03%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	0.73%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	1.69%	29.66	その他(労務)	0	ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)	80.70%	16,300	アスファルト混合物 密粒度 (20)	11,600	T1480
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17%	141	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TG402
軽油	0.49%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0143

当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)	0.09%	2.27	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,445	積算単価	0	EP001
【補正式】2,445=1,808.7*{(0.88/100*30,100/29,500+0.14/100*4,590/4,480+0.13/100*4,590/4,480)*1.38/(0.88+0.14+0.13)+(3.66/100*24,300/25,400+2.06/100*27,900/28,900+2.03/100*27,500/28,300+0.73/100*32,600/31,000)*10.17/(3.66+2.06+2.03+0.73)+(80.70/100*16,300/11,600+7.17/100*141/103+0.49/100*148/138)*88.45/(80.70+7.17+0.49)+(100-1.38-10.17-88.45)/100}					
小計		2,445			
A 平均幅員	=4	3.0m超			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート			
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50			
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3			
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 40km以下			
アスファルト混合物単価 (積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(16,300.000+0.000)*(50.000/50.0)=16,300.000円/t					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅1.4～3m	1.04%	15,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅1.4～3m	14,800	KQ683
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4t	0.21%	3,620	振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4t	3,540	KQ870
タイヤローラ賃料 質量3～4t	0.19%	3,330	タイヤローラ賃料 質量3～4t	3,250	KQ605
その他(機械)	0.18%	3.51	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.11%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
運転手（特殊）	3.49%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0145

全ての費用

当り

機械構成比： 1.62% 労務構成比： 14.97% 材料構成比： 83.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,912.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	3.41%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	1.24%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	1.72%	31.96	その他(労務)	0	ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (13)	76.32%	9,780	アスファルト混合物 密粒度 (20)	11,600	T1482
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.78%	141	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TG402
軽油	0.28%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0146

全ての費用 当り

機械構成比： 1.62% 労務構成比： 14.97% 材料構成比： 83.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,912.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)	0.03%	0.5	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,725	積算単価	0	EP001
【補正式】 $1,725=1,912.7*\{(1.04/100*15,100/14,800+0.21/100*3,620/3,540+0.19/100*3,330/3,250)*1.62/(1.04+0.21+0.19)+(5.11/100*24,300/25,400+3.49/100*27,900/28,900+3.41/100*27,500/28,300+1.24/100*32,600/31,000)*14.97/(5.11+3.49+3.41+1.24)+(76.32/100*9,780/11,600+6.78/100*141/103+0.28/100*148/138)*83.41/(76.32+6.78+0.28)+(100-1.62-14.97-83.41)/100\}$					
小計		1,725			
A 平均幅員 B 1層当り平均仕上り厚(mm) C 標準締固め後密度 D 瀝青材料種類 E 材料 F 瀝青材料種類	=3 =30 =1 =2 =26 =2	1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚(mm) 2.35t/m3 プライムコート エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50 プライムコート PK-3			
H アスファルト混合物夜間割増 I 豪雪割増 J 費用の内訳 K 再資源化施設からの運搬距離	=1 =1 =1 =1	夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用 運搬距離 40km以下			
アスファルト混合物単価 (積算地区単価+割増額)*	(実数入力/標準数量)	= $(16,300.000+0.000)*(30.000/50.0)=9,780.000$ 円/t			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3	2.99%	5,680	小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3	5,680	MA13E
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t	1.78%	3,620	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t	3,540	KQ870
その他(機械)	0.23%	1.98	その他(機械)	0	EK009
運転手（特殊）	27.03%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	15.84%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
普通作業員	15.70%	24,300	普通作業員	25,400	RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0148

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役	13.01%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他 (労務)	3.57%	30.01	その他 (労務)	0	ER009
再生クラッシュラン R C - 4 0	17.77%	3,300	再生クラッシュラン R C - 4 0	1,200	TCF04
軽油	1.99%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.09%	1.99	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価		1,115	積算単価	0	EP001
【補正式】 $1,115=857.31*\{(2.99/100*5,680/5,680+1.78/100*3,620/3,540)*5.00/(2.99+1.78)+(27.03/100*27,900/28,900+15.84/100*27,500/28,300+15.70/100*24,300/25,400+13.01/100*32,600/31,000)*75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01)+(17.77/100*3,300/1,200+1.99/100*148/138)*19.85/(17.77+1.99)+(100-5.00-75.15-19.85)/100\}$					

施 工 内 訳 表

頁0-0149

当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		1,115			
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=150 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 5,680円 路盤材単価 積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,200.000*(150.000/100)=3,300.000円/m3					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3	2.99%	5,680	小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3	5,680	MA13E
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t	1.78%	3,620	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t	3,540	KQ870
その他(機械)	0.23%	1.98	その他(機械)	0	EK009
運転手（特殊）	27.03%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	15.84%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
普通作業員	15.70%	24,300	普通作業員	25,400	RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0151

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	13.01%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	3.57%	30.01	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシュラン R C - 4 0	17.77%	2,200	再生クラッシュラン R C - 4 0	1,200	TCF04
軽油	1.99%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他(材料)	0.09%	1.35	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		974	積算単価	0	EP001
【補正式】 $974.0=857.31*\{(2.99/100*5,680/5,680+1.78/100*3,620/3,540)*5.00/(2.99+1.78)+(27.03/100*27,900/28,900+15.84/100*27,500/28,300+15.70/100*24,300/25,400+13.01/100*32,600/31,000)*75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01)+(17.77/100*2,200/1,200+1.99/100*148/138)*19.85/(17.77+1.99)+(100-5.00-75.15-19.85)/100\}$					

施 工 内 訳 表

頁0-0152

当り

機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 857.31

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		974.0			
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=100 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 5,680円 路盤材単価 積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,200.000*(100.000/100)=2,200.000円/m3					

1 m 2 当り

1 m 2 当り

標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3	2.86%	5,680	小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3	5,680	MA13E
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t	1.70%	3,620	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t	3,540	KQ870
その他(機械)	0.22%	3.97	その他(機械)	0	EK009
運転手（特殊）	25.87%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
特殊作業員	15.17%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
普通作業員	15.03%	24,300	普通作業員	25,400	RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0154

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役	12.46%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他 (労務)	3.42%	60.05	その他 (労務)	0	ER009
再生クラッシュラン R C - 4 0	21.27%	3,256	再生クラッシュラン R C - 4 0	1,200	TCF04
軽油	1.91%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.09%	4.15	その他 (材料)	0	EZ009
積算単価		2,425	積算単価	0	EP001
【補正式】 2,425=1,790.8*{(2.86/100*5,680/5,680+1.70/100*3,620/3,540)*4.78/(2.86+1.70)+(25.87/100*27,900/28,900+15.17/100*27,500/28,300+15.03/100*24,300/25,400+12.46/100*32,600/31,000)*71.95/(25.87+15.17+15.03+12.46)+(21.27/100*3,256/1,200+1.91/100*148/138)*23.27/(21.27+1.91)+(100-4.78-71.95-23.27)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0155

当り

機械構成比： 4.78% 労務構成比： 71.95% 材料構成比： 23.27% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,790.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		2,425			
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=370 =2 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正なし 15欄 5,680円 路盤材単価 積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,200.000*(370.000/250)=3,256.000円/m3					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	1.95%	15,200	アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	15,200	MC361
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4t	0.38%	3,620	振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4t	3,540	KQ870
その他(機械)	0.28%	4.1	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	9.24%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	6.17%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手 (特殊)	4.19%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0157

全ての費用

当り

機械構成比： 2.61% 労務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.24%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他 (労務)	2.62%	37.23	その他 (労務)	0	ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (1 3)	63.63%	12,225	再生アスファルト混合物 密粒度 (1 3)	9,600	T1482
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.87%	141	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	103	TG402
軽油	0.39%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
その他 (材料)	0.04%	0.75	その他 (材料)	0	EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0158

機械構成比： 2.61% 労務構成比： 24.46% 材料構成比： 72.93% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,461.6 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		1,755	積算単価	0	EP001
【補正式】 $1,755=1,461.6*\{(1.95/100*15,200/15,200+0.38/100*3,620/3,540)*2.61/(1.95+0.38)+(9.24/100*24,300/25,400+6.17/100*27,500/28,300+4.19/100*27,900/28,900+2.24/100*32,600/31,000)*24.46/(9.24+6.17+4.19+2.24)+(63.63/100*12,225/9,600+8.87/100*141/103+0.39/100*148/138)*72.93/(63.63+8.87+0.39)+(100-2.61-24.46-72.93)/100\}$					
小計		1,755			
A 平均幅員	=3	1.4m以上			
B 1層当り平均仕上り厚 (mm)	=30	1層当り平均仕上り厚 (mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.20t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート			
E 材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン (13)-50			
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3			
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 40km以下			
K1 機械損料補正なし 15欄 15,200円 アスファルト混合物単価 (積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(16,300.000+0.000)*(30.000/40)=12,225.000円/t					

施 工 内 訳 表

頁0-0159

転落防止柵設置工

SF285

施工

第0-0064号内訳表

ビーム式 コンクリート建込用

支柱間隔

3 m

施工規模

1 0 0 m未満

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 コンクリート建込用	100.000		m	1,647	164,700	RJ068 1220*1.35
転落防止柵 ビーム式（4段ビーム） コンクリート建込用 スパン3 m	100.000		m	7,520	752,000	TGD76
計	100		m		916,700	
小計	1		m		9,167	
A 防護柵種別	=2		転落防止柵			
B 作業区分	=1		設置（白色）			
C 施工区分	=3		ビーム式 コンクリート建込用			
D 支柱間隔	=4		支柱間隔 3 m			
F 施工規模	=4		施工規模 1 0 0 m未満			
H 夜間作業の有無	=1		夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2*(K3 or K4 or K5)=(1+0.35)*1.00*1.00*1.00=1.350						

施 工 内 訳 表

頁0-0160

区画線設置工(実線)

S4600

施工 第0-0065号内訳表

溶融式(手動) 実線 1 5 c m 全ての費用 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式(手動)] 実線 15cm 豪雪補正:無 時間的制約:無 昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18%	570.000	kg	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm) 色ー 比重ー	25.000	kg	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	655	16,375	T4A11 1
軽油	40.000	L	148	5,920	TSX24 1
雑材料	5.000	%	170,610	8,530	#01
計	1,000	m		430,140	
小計	1	m		430	
A 施工区分	=1	溶融式(手動)			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時~6時) なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0162

区画線設置工(破線)

S4600

施工 第0-0066号内訳表

溶融式（手動） 破線 1 5 c m 全ての費用 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	279	279,000	T3A24 279*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色ー 比重ー	25.000	kg	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	655	16,375	T4A11 1
軽油	44.000	L	148	6,512	TSX24 1
雑材料	5.000	%	171,202	8,560	#01
計	1,000	m		458,762	
小計	1	m		458	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=5	破線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0164

道路付属物設置工 境界杭設置

SF563

施工 第0-0067号内訳表

コンクリート製 根巻き基礎なし

施工規模

1 0 本未満

1

本

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界杭設置工 設置手間 コンクリート製 根巻き基礎なし	1. 000		本	5, 278	5, 278	RGJ08 4060*1. 3
境界標 (コンクリート製) 1 2 0 mm×1 2 0 mm×長 9 0 0 mm	1. 000		本	1, 560	1, 560	T1680
小計	1		本		6, 838	
A 施工区分	=2		コンクリート製 根巻き基礎なし			
B 施工規模	=3		施工規模 1 0 本未満			
C 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D 夜間作業の有無	=1		夜間作業 (2 0 時～6 時) なし			
E 境界杭計上の有無	=1		境界杭計上あり			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0. 30)*1. 00*1. 00=1. 300						

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工 道路鋳設置

SF567

施工 第0-0068号内訳表

小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m

施工規模 1 0 個未満

1

個

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋳設置工 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅 1 0 c m	1. 000	個	2, 299	2, 299	RGJ48 2090*1. 1
小計	1	個		2, 299	
A 作業区分	=1	設置			
B 規格仕様区分	=6	小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m			
C 施工規模	=3	施工規模 1 0 個未満			
D 時間的制約の有無	=3	《条件不要》			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0. 10)*1. 00*1. 00=1. 100					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	86.000	人・日	17,500	1,505,000	SA063 施工 第0-0070号内訳表
小計	1	式		1,505,000	
A 必要日数	=43	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0167

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			