

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	02 鹿 沼 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07171-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R08 1 2 1 号その6 (道保全単) (破碎).ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	22,121,000	本工事費	20,110,000		
		計	20,110,000	2,011,000	22,121,000
法定福利費概算額	770,000				
労務費調査水準	8,886,126				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工	事						X1000
道路修繕				1 式		9,160,955	Y0RZZ
舗装工				1 式		7,111,335	Y0R2Z
オーバーレイ工【夜間施工】				1 式		4,672,115	Y0R2Z23J A=1
基層（車道・路肩部）				1 式		2,358,524	Y0R2Z23JA1N
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	917	m 2	2,572		2,358,524	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=2, I=1, J=1, K=1 1 施工 第0-0001号内訳表	
表層（車道・路肩部）				1 式		2,313,591	Y0R2Z23JA1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	917	m 2	2,523		2,313,591	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=2, I=1, J=1, K=1 1 施工 第0-0002号内訳表	
路上再生工【夜間施工】				1 式		2,439,220	Y0R2Z2FZ A=1

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路上路盤再生工			1 式		2, 439, 220	Y0R2Z2FZ5LD
路上路盤再生工 混合深さ 2 0 c m以下	917	m 2		2, 660	2, 439, 220	SD459 0 A=1, B=536, C=1072, D=1, G=29 施工 第0-0003号内訳表
区画線工			1 式		224, 076	Y0R63
区画線工			1 式		224, 076	Y0R63200
溶融式区画線			1 式		224, 076	Y0R6320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 白 全ての費用	260	m		543	141, 180	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0008号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 黄 全ての費用	132	m		628	82, 896	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0009号内訳表
構造物撤去工【夜間施工】			1 式		1, 100, 844	Y0R80 A=1
構造物取壊し工			1 式		747, 350	Y0R80201

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断		1 式		16,318	YOR80201A6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	18.0	m	906.6	16,318	SZD321 0 A=1, B=1 施工 第0-0010号内訳表
舗装版破碎		1 式		731,032	YOR80201A6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策必要 全ての費用	917	m 2	797.2	731,032	SZD311 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1 施工 第0-0011号内訳表
運搬処理工		1 式		353,494	YOR80214
殻運搬		1 式		165,094	YOR80214A0K
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.1	m 3	16,100	1,610	T8232 0
殻運搬 舗装版破碎 3.5km以下 全ての費用	92	m 3	1,777	163,484	SZA961 0 A=3, B=2, C=1, G=3.5 施工 第0-0012号内訳表
殻処分		1 式		188,400	YOR80214A0L

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
#処分費（直接工事費用）#			1 式		188,400	#0042
処分費 舗装版切断汚泥						S0020 0 A=5
グループコード内には使用しないこと。	0.1	m 3		44,000	4,400	施工 第0-0013号内訳表
処分費 アスファルト						S0020 0 A=3
グループコード内には使用しないこと。	92	m 3		2,000	184,000	施工 第0-0014号内訳表
仮設工			1 式		724,700	Y0R81
交通管理工			1 式		724,700	Y0R81232
交通誘導警備員【夜間施工】			1 式		649,600	Y0R81232Y21 A=1
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1	式		230,400	230,400	S0914 0 A=8, B=1, C=1 施工 第0-0015号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		419,200	419,200	S0914 0 A=8, B=2 施工 第0-0017号内訳表
交通誘導警備員			1 式		75,100	Y0R81232Y21

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	57,600	57,600	S0914 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0019号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	17,500	17,500	S0914 0 A=1, B=1 施工 第0-0021号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					9,160,955	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		143,000	Z0010
算定式……143560=8972555*0.0160 対象額……8,972,555 率……0.0160					143,560	
共通仮設費（率分） 算定式……2008081=9160955*0.2192 <<0.2192 =(0.1566 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……9,160,955 率……0.1566			1 式		2,008,081	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		7,800	Z0041
六価クロム溶出試験費 環境庁告示第46号溶出試験						W0100
	1		検体	7,800	7,800	999
＊＊共通仮設費計＊＊						
					2,158,881	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					11,319,836	
現場管理費	算定式……5108515=11312036*0.4516 <<0.4516 =(0.3763*1.2*1.0)*1.00>>					
	対象額……11,312,036					
	率……0.3763		1 式		5,108,515	
うち法定福利費事業主分	算定式……					
			1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……					
			1 式			
＊＊工事原価＊＊					16,428,351	
うち安全衛生経費	算定式……					
			1 式			
一般管理費等	算定式……3683129=16420551*0.2243 <<率の補正 0.2243 = 0.2243 * 1.00 >>					
	対象額……16,420,551			前払補正係数1.0000		
	率……0.2243		1 式		3,683,129	
契約保証費	算定式……6568=16420551*0.0004					
	対象額……16,420,551					
	率……0.0004		1 式		6,568	
＊＊一般管理費等計＊＊					3,689,697	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					20,110,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					20,110,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………2011000=20110000*0.10 対象額…………20,110,000 率……………0.1000			1 式		2,011,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					22,121,000	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員 労務単価5割増				
運転手 (特殊) 労務単価5割増				
特殊作業員 労務単価5割増				
土木一般世話役 労務単価5割増				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,572	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0012

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員 労務単価5割増				
運転手 (特殊) 労務単価5割増				
特殊作業員 労務単価5割増				
土木一般世話役 労務単価5割増				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,523	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	タックコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T		

施工内訳表

頁0-0014

全ての費用

当り

[illegible]

路上路盤再生工
混合深さ20cm以下

SD459

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

0-0015

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価5割増	0.127	人	48,900	6,210	R1251 9
普通作業員 労務単価5割増	0.506	人	36,400	18,418	R0101 9
添加剤	536.000	kg	29	15,544	TG512
混合用乳剤	1,072.000	L	156	167,232	TG410
スタビライザ運転（機－18） 路盤再生用深0.4m×幅2.0m	0.127	日	256,980	32,636	SX525 施工 第0-0004号内訳表 9
モータグレーダ運転（機－18） 土工用ブレード幅3.1m 排出ガス対策型1次基準	0.127	日	71,548	9,086	SX505 施工 第0-0005号内訳表 9
ロードローラ運転（機－18） マカダム運転質量10～12t 排出ガス対策型1次基準	0.127	日	66,500	8,445	SX540 施工 第0-0006号内訳表 9
タイヤローラ運転（機－28） 質量8～20t 排出ガス対策型1次基準	0.127	日	53,823	6,835	SX565 施工 第0-0007号内訳表 9
諸雑費	2.000	%	81,630	1,632	#09 (労+機)×率
計	100	m ²		266,038	
小計	1	m ²		2,660	
A 混合深さ B 添加剤数量(kg/100m ²) C 混合用乳剤数量(L/100m ²)なし=0	=1 =536 =1072	混合深さ20cm以下 添加剤数量(kg/100m ²) 混合用乳剤数量(L/100m ²)なし=0			

施 工 内 訳 表

0-0016

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D 養生工の有無	=1	養生工なし			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
G 添加剤単価 (円／k g)	=29	添加剤単価 (円／k g)			
H 混合用乳剤単価 (円／L) C＞0時入力	=0	混合用乳剤単価 (円／L) C＞0時入力			
日当り施工量 D=790m2/日 土木一般世話役 1*100/D=1*100/790=0.127人 普通作業員 4*100/D=4*100/790=0.506人					
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ`運転 100/D=100/790=0.127日 ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ`運転 100/D=100/790=0.127日 ﾛｰﾄﾞ`ﾛｰ`運転 100/D=100/790=0.127日 ﾀｲﾔﾛｰ`運転 100/D=100/790=0.127日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スタビライザ〔路盤再生用〕 処理深さ０．４m×幅２．０m	1.220	供用日	160,000	195,200	MC210
運転手（特殊） 労務単価５割増	1.000	人	41,800	41,800	R0701
軽油	135.000	L	148	19,980	TSX24
小計	1	日		256,980	
A 規格	=7	路盤再生用深０．４m×幅２．０m			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D スタビライザ（供用日／日）	=1.22	スタビライザ（供用日／日）			
E 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
F 軽油（L／日）	=135	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 160,000円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス１次ブレード幅３．１m	1.480	供用日	15,500	22,940	MC211
運転手（特殊） 労務単価５割増	1.000	人	41,800	41,800	R0701
軽油	46.000	L	148	6,808	TSX24
小計	1	日		71,548	
A 規格	=1	土工用ブレード幅３．１m			
B 排出ガス対策型区分	=2	排出ガス対策型１次基準			
C 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E モータグレーダ（供用日／日）	=1.48	モータグレーダ（供用日／日）			
F 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
G 軽油（L／日）	=46	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 15,500円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードローラ [マカダム] 排ガス１次運転質量１０～１２ｔ	1.610		供用日	12,400	19,964	MC229
運転手（特殊） 労務単価５割増	1.000		人	41,800	41,800	R0701
軽油	32.000		L	148	4,736	TSX24
小計	1		日		66,500	
A 規格	=1		マカダム運転質量１０～１２ｔ			
B 機種	=2		排出ガス対策型１次基準			
C 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0		供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1		豪雪割増 工種条件と同じ			
E ロードローラ（供用日／日）	=1.61		ロードローラ（供用日／日）			
F 特殊運転手（人／日）	=1		特殊運転手（人／日）			
G 軽油（L／日）	=32		軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 12,400円						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ賃料 排ガス１次質量８～２０ｔ	1.620	供用日	4,590	7,435	KQ625
運転手（特殊） 労務単価５割増	1.000	人	41,800	41,800	R0701
軽油	31.000	L	148	4,588	TSX24
小計	1	日		53,823	
A 規格	=2	質量８～２０ｔ			
B 排出ガス対策型区分	=2	排出ガス対策型１次基準			
C タイヤローラ（供用日／日）	=1.62	タイヤローラ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=31	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 夜間	1, 000. 000	m	364	364, 000	T3B08 364*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	252	143, 640	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	655	16, 375	T4A11 1
軽油	40. 000	L	148	5, 920	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	170, 610	8, 530	#01
計	1, 000	m		543, 140	
小計	1	m		543	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=2	夜間作業（2 0時～6時）	あり		
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0022

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 夜間	1,000.000	m	364	364,000	T3B08 364*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	395	225,150	T4A08 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色ー 比重ー	25.000	kg	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	655	16,375	T4A11 1
軽油	40.000	L	148	5,920	TSX24 1
雑材料	5.000	%	252,120	12,606	#01
計	1,000	m		628,726	
小計	1	m		628	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=2	夜間作業（20時～6時）	あり		
E 色	=3	黄（鉛・クロムフリー）			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0024

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工 第0-0010号内訳表		頁0-0025	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1		m 当り	
代 表 機 労 材 規 格						金	額	備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深 2 0 c m級		B径 5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員			労務単価 5 割増						
土木一般世話役			労務単価 5 割増						
普通作業員			労務単価 5 割増						
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)			径 1 8 インチ (4 5 c m)						
ガソリン			レギュラー スタンド						
その他(材料)									
積算単価									
小計						906. 6			
A 舗装版種別			=1	アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚			=1	15cm以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					

08-*****07171-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SZD311

騒音振動対策必要

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0026

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリート圧砕装置 [大割機]			7 3 5 ～ 8 5 0 mm 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			山積 0 . 4 5 m 3	
運転手 (特殊)			労務単価 5 割増	
普通作業員			労務単価 5 割増	
土木一般世話役			労務単価 5 割増	
軽油				
積算単価				
小計			797. 2	
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版		
B 障害等の有無	=1	障害等なし		
C 騒音振動対策	=2	騒音振動対策必要		
D 舗装版厚	=1	15cm以下		
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
H 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般) 労務単価 5 割増				
軽油				
積算単価				
小計			1,777	
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎		
B 積込工法区分	=2	機械積込 (対策不要厚15cm超) 又は (対策必要)		
C DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=3.5	運搬距離 [k m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	44, 000	4, 400, 000	T8230
計	100	m 3		4, 400, 000	
小計	1	m 3		44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	8.000	人・日	28,800	230,400	SA063 施工 第0-0016号内訳表
小計	1	式		230,400	
A 必要日数	=8	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員 A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表 0-0031
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 A 労務単価 5 割増	1. 000	人	28, 800	28, 800	R2261
小 計	1	人・日		28, 800	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員 A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	16.000	人・日	26,200	419,200	SA063 施工 第0-0018号内訳表
小計	1	式		419,200	
A 必要日数	=8	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B 労務単価5割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	3.000	人・日	19,200	57,600	SA063 施工 第0-0020号内訳表
小計	1	式		57,600	
A 必要日数	=3	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表 0-0035
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人・日	17,500	17,500	SA063 施工 第0-0022号内訳表
小計	1	式		17,500	
A 必要日数	=1	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

0-0037

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			