

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	02 鹿 沼 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****26016-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8_舗装修繕工事 293号その7_当初. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	23,507,000	本工事費	21,370,000		
		計	21,370,000	2,137,000	23,507,000
法定福利費概算額	820,000				
労務費調査水準	9,512,510				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	＊＊						X1000
道路修繕				1 式		9,806,712	Y0RZZ
舗装工				1 式		9,163,958	Y0R2Z
構造物とりこわし工				1 式		835,983	Y0R2Z23H
舗装版切断				1 式		97,784	Y0R2Z23H484
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		138.8	m		704.5	97,784	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0001号内訳表
舗装版破碎				1 式		195,199	Y0R2Z23H484
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用		895	m 2		218.1	195,199	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0002号内訳表
殻運搬				1 式		349,800	Y0R2Z23HA6U

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道25kmまで	0.3	m 3	16,100	4,830	T8232 0
殻運搬 舗装版破碎 11.5km以下 全ての費用	90	m 3	3,833	344,970	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=6.9 施工 第0-0003号内訳表
殻処分		1 式		193,200	Y0R2Z23HA0L
#処分費（直接工事費用）#		1 式		193,200	#0042
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.3	m 3	44,000	13,200	S0020 0 A=5 施工 第0-0004号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	90	m 3	2,000	180,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0005号内訳表
オーバーレイ工		1 式		4,942,190	Y0R2Z23J
基層（車道・路肩部）		1 式		2,493,470	Y0R2Z23JA1N
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	895	m 2	2,786	2,493,470	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=12, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0006号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層	（車道・路肩部）			1 式		2, 448, 720	Y0R2Z23JA1S
	表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	895	m 2	2, 736	2, 448, 720	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0007号内訳表	
路上再生工				1 式		3, 385, 785	Y0R2Z2FZ
路上路盤再生工				1 式		3, 385, 785	Y0R2Z2FZ5LD
	路上路盤再生工 混合深さ 2 0 c m以下	895	m 2	3, 783	3, 385, 785	SD459 0 A=1, B=910, C=1822, D=1, F=1, G=29, H=156 施工 第0-0008号内訳表	
区画線工				1 式		261, 654	Y0R63
区画線工				1 式		261, 654	Y0R63200
溶融式区画線				1 式		261, 654	Y0R6320043T
	区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	240	m	430	103, 200	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0013号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工	区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	230	m		515	118,450	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0014号内訳表
	区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	44.4	m		901	40,004	S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0015号内訳表
交通管理工				1 式		381,100	Y0R81
				1 式		381,100	Y0R81232
交通誘導警備員				1 式		381,100	Y0R81232Y21
				1 式		381,100	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A		1	式		96,000	96,000	S0914 0 A=5, B=1, C=1 施工 第0-0016号内訳表
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		175,000	175,000	S0914 0 A=5, B=2, C=2 施工 第0-0018号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A		1	式		57,600	57,600	S0914 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0020号内訳表
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		52,500	52,500	S0914 0 A=3, B=1, C=2 施工 第0-0021号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					9,806,712	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		151,000	Z0010
算定式……151893=9613512*0.0158 対象額……9,613,512 率……0.0158					151,893	
共通仮設費（率分） 算定式……2120211=9806712*0.2162 <<0.2162 =(0.1544 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……9,806,712 率……0.1544			1 式		2,120,211	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		7,800	Z0041
六価クロム溶出試験費 環境庁告示第46号溶出試験						W0100
	1		検体	7,800	7,800	999
＊＊共通仮設費計＊＊					2,279,011	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					12,085,723	
現場管理費						
算定式……5392792=12077923*0.4465 <<0.4465 =(0.3721*1.2*1.0)*1.00>>						
対象額……12,077,923						
率……0.3721			1 式		5,392,792	
うち法定福利費事業主分						
算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金						
算定式……			1 式			
＊＊工事原価＊＊					17,478,515	
うち安全衛生経費						
算定式……			1 式			
一般管理費等						
算定式……3894222=17470715*0.2229 <<率の補正 0.2229 = 0.2229 * 1.00 >>						
対象額……17,470,715				前払補正係数1.0000		
率……0.2229			1 式		3,894,222	
契約保証費						
算定式……6988=17470715*0.0004						
対象額……17,470,715						
率……0.0004			1 式		6,988	
＊＊一般管理費等計＊＊					3,901,210	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					21,370,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					21,370,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………2137000=21370000*0.10 対象額…………21,370,000 率……………0.1000			1 式		2,137,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					23,507,000	