

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	02 鹿 沼 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****12345-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 道路台帳整備業務委託121号その3 1.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用		

総括情報表

	金 額		業務価格	消費税相当額	請負業務費
請負業務費計	6,369,000	測量業務費	5,620,000		
		トレース等価格	176,000		
		計	5,790,000	579,000	6,369,000

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊測量業務＊＊						X1000
道路台帳整備			1 式		2,724,964	Y1A5000
道路台帳整備			1 式		2,724,964	Y2A5100
基準点測量			1 式		370,120	Y3A5110
4 級基準点測量			1 式		370,120	Y4A5112
4 級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 耕 地／平 地	10		点	37,012	370,120	SH010 0 A=2, B=7, D=4 施工 第0-0001号内訳表
作業計画			1 式		103,850	Y3A5110
作業計画			1 式		103,850	Y4A5112
道路台帳整備（作業計画）	1		業務	103,850	103,850	S2812 0 施工 第0-0002号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
平面測量				1 式			966,609		Y3A5120	
平面測量				1 式			966,609		Y4A5121	
現地測量 作業量 0.039 km ² 縮尺 1/500 耕地/平地 数値基準: 0.001km ²	1		業務		966,609		966,609		SH421 0 A=0.039, B=3, C=7, E=4 施工 第0-0003号内訳表	
道路台帳測定基図作成				1 式			254,320		Y3A5130	
道路台帳測定基図作成				1 式			254,320		Y4A5131	
道路台帳測定基図作成	0.93		km		273,463		254,320		S2814 0 A=5, B=1, C=4 施工 第0-0004号内訳表	
道路台帳調書作成				1 式			136,524		Y3A5140	
道路台帳調書作成				1 式			136,524		Y4A5141	
道路台帳調書作成	0.93		km		146,800		136,524		S2810 0 A=5, B=1 施工 第0-0005号内訳表	

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
連続図作成			1 式		489,125	Y3A5150
土地登記簿調査			1 式		208,249	Y4A5151
用地測量（土地の登記記録調査） 耕地・森林	2.9	万m ²	71,810	208,249	SH153 0 A=5	施工 第0-0006号内訳表
地図転写			1 式		165,181	Y4A5152
用地測量（地積測量図以外の公図等の転写） 耕地・森林	2.9	万m ²	56,959	165,181	SH147 0 A=5	施工 第0-0007号内訳表
連続図作成			1 式		115,695	Y4A5153
用地測量（公図等転写連続図作成）	2.9	万m ²	39,895	115,695	SH162 0	施工 第0-0008号内訳表
道路敷地図作成			1 式		404,416	Y3A5160
境界測量			1 式		335,500	Y4A5162

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
用地測量（境界測量） 耕地・森林									SH171 0 A=5, C=5	
	1.0		万	m ²		335,500		335,500	施工	第0-0009号内訳表
道路敷地図作成				1 式				68,916	Y4A5163	
道路敷地図作成									S2816 0	
	0.93		k	m		74,104		68,916	施工	第0-0010号内訳表
打合せ				1 式				216,000	Y1A6000	
打合せ				1 式				216,000	Y2A6100	
打合せ協議				1 式				216,000	Y3A6110	
打合せ				1 式				216,000	Y4A6111	
打合せ 着手・中間・納入（中間2回）									SH591 0 A=1, B=2	
	1		業	務		216,000		216,000	施工	第0-0011号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊										
								2,940,964		

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊旅費交通費＊＊			1 式		15,076	Z0006
算定式……15076=2692186*0.0056 対象額……2,692,186 率……0.0056			1 式		15,076	
＊＊安全費＊＊			1 式		48,159	Z0008
金額……48159			1 式		48,159	
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊			1 式		74,000	Z0018
算定式……74000=2.3*2692^0.44*1000 対象額……2,692			1 式		74,000	
＊＊その他＊＊			1 式		6,957	Z0004
表紙製本費 チューブファイル（幅10cm以下） A4 150枚まで	1		冊	3,397	3,397	S2834 0 A=4, B=2, C=5 施工 第0-0012号内訳表
電子複写 A4判、両面	100		枚	30	3,000	S2837 0 A=4, B=2 施工 第0-0013号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
電子複写 A 3 判、片面									S2837 0 A=3, B=1	
	20		枚		28		560		施工	第0-0014号内訳表
＊＊直接経費＊＊								144, 192		
＊＊直接測量費＊＊								3, 085, 156		
＊＊諸経費＊＊ 算定式……2535998=3085156*0. 822 対象額……3, 085, 156 率………0. 8220			1 式				2, 535, 998			
＊＊測量業務価格＊＊								5, 620, 000		

＊トレース委託費＊内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊トレース等業務＊＊									X5000	
トレース等業務				1 式			176,750		Y1E1000	
トレース等業務				1 式			176,750		Y2E1100	
電子トレース（縮尺1/500） 耕地 平地									T7360	0
	3.50	万m2		50,500			176,750			
＊＊直接作業費＊＊							176,750			
＊＊業務価格＊＊							176,000			
＊＊業務価格計＊＊							5,790,000			
消費税・地方消費税額 算定式……579000=5790000*0.10 対象額……5,790,000 率………0.1000				1 式			579,000			
＊＊業務費＊＊							6,369,000			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	5.500	人	52,700	289,850	RA730 6-0.5 外業 12
測量技師補 外業	5.500	人	41,300	227,150	RA735 6-0.5 外業 12
測量助手 外業	7.000	人	37,700	263,900	RA740 外業 12
測量主任技師 内業	1.000	人	61,000	61,000	RA727 内業 12
測量技師 内業	2.500	人	52,700	131,750	RA732 内業 12
測量技師補 内業	2.500	人	41,300	103,250	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 2 (直接人件費) × 率
通信運搬費等	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	1,114,600	22,292	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	9.000	%	1,142,465	102,821	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			1,295,443	1,295,443	+00 1295443*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

0-0011

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費（交通整理等）	1.000	式	32,386	32,386	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,114,600	1,114,600	E3400 1114600*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,114,600	1,114,600	E3500 1114600*1 施工単価には含まれない
計	35	点		1,295,443	
小計	1	点		37,012	
A 伐採の有無 B 地域区分 D 安全費（交通整理等）区分	=2 =7 =4	伐採なし 耕 地／平 地 その他			
変化率 1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ； 安全費率 2.50%					
；安全費（交通整理等）＝ {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）＝32,386円 ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.500	人	61,000	30,500	RA727
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		103,850	103,850	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		103,850	103,850	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		103,850	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6.100	人	52,700	321,470	RA730 外業 12
測量技師補 外業	9.400	人	41,300	388,220	RA735 外業 12
測量助手 外業	8.200	人	37,700	309,140	RA740 外業 12
測量主任技師 内業	0.300	人	61,000	18,300	RA727 内業 12
測量技師 内業	3.100	人	52,700	163,370	RA732 内業 12
測量技師補 内業	8.000	人	41,300	330,400	RA737 内業 12
機械経費	5.000	%	1,530,900	76,545	#01 (直接人件費) × 率 2
通信運搬費等	0.500	%	1,530,900	7,654	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	1,530,900	30,618	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	5.000	%	1,607,445	80,372	#02 (直接人件費 + 機械経費) × 率
作業量による補正			1,726,089	966,609	+00 1726089*0.56
変化率補正			966,609	966,609	+00 966609*1 上記金額の合計額 × 変化率

施 工 内 訳 表

0-0014

数値基準：0.001km2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費（交通整理等）	1.000	式	24,165	24,165	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		857,304	857,304	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		857,304	857,304	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		966,609	
A 作業量（km ² ）	=0.039	作業量（km ² ）			
B 縮尺	=3	縮尺 1／500			
C 地域区分	=7	耕地／平地			
E 安全費（交通整理等）区分	=4	その他（現道上）			
作業量による補正 y/100=(718.95*作業量+28.105)/100=(718.95*0.039+28.105)/100=0.56 小数2位止め 変化率 1+地域・縮尺による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = {（直接人件費）+（機械経費）+（通信運搬費等）+（材料費）+（精度管理費）} ×（作業量による補正）					
；安全費率 2.50% ；安全費（交通整理等）= {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）=24,165円 ；成果品作成費算出対象直接人件費=（直接人件費）×（作業量による補正）×（変化率）=1,530,900×0.56×1.00=857,304 ；旅費交通費算出対象直接人件費=（直接人件費）×（作業量による補正）×（変化率）=1,530,900×0.56×1.00=857,304					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA7351
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA7401
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA7371
測量助手 内業	1.400	人	37,700	52,780	RA7421
測量補助員 外業	1.400	人	29,600	41,440	RA7441
機械経費	12.000	%	233,730	28,047	#01 (直接人件費)×率
材料費	5.000	%	233,730	11,686	#01 (直接人件費)×率
変化率補正			273,463	273,463	+00 273463*1
安全費（直接経費に加算）	1.000	式	6,836	6,836	E9000 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		233,730	233,730	E3400 233730*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		233,730	233,730	E3500 233730*1 施工単価には含まれない
小計	1	k m		273,463	

施 工 内 訳 表

0-0016

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 地域	=5	耕地			
B 地形	=1	平地			
C 安全費区分	=4	その他	・ 現道		
変化率 1+(地域・地形による変化率)=1+(0.00)=1.00					
安全費率 2.500					
；安全費（交通整理等）＝ {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）＝6,836円					
；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	1. 000	人	52, 700	52, 700	RA732 1
測量技師補 内業	2. 000	人	41, 300	82, 600	RA737 1
機械経費	5. 000	%	135, 300	6, 765	#01 (直接人件費) × 率
材料費	3. 500	%	135, 300	4, 735	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			146, 800	146, 800	+00 146800*1
成果品作成費算出対象直接人件費	1. 000		135, 300	135, 300	E3400 135300*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000		135, 300	135, 300	E3500 135300*1 施工単価には含まれない
小 計	1	k m		146, 800	
A 地域 B 地形	=5 =1	耕地 平地			
変化率 1+(地域・地形による変化率)=1+(0. 00)=1. 00 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝(直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費＝(直接人件費) × (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	0.300	人	41,300	12,390	RA735 外業 1
測量助手 外業	0.300	人	37,700	11,310	RA740 外業 1
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737 内業 1
測量助手 内業	0.600	人	37,700	22,620	RA742 内業 1
機械経費	0.500	%	71,100	355	#01 (直接人件費) × 率
材料費	0.500	%	71,100	355	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			71,810	71,810	+00 71810*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		71,100	71,100	E3400 71100*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		71,100	71,100	E3500 71100*1 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		71,810	
A 地域区分	=5	耕地・森林			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

施 工 内 訳 表

0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（地積測量図以外の公図等の転写）
耕地・森林

SH147

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表
0-0020
1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	0.300	人	41,300	12,390	RA735 外業 1
測量助手 外業	0.300	人	37,700	11,310	RA740 外業 1
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737 内業 1
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742 内業 1
機械経費	1.000	%	55,300	553	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	55,300	1,106	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			56,959	56,959	+00 56959*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		55,300	55,300	E3400 55300*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		55,300	55,300	E3500 55300*1 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		56,959	
A 地域区分	=5	耕地・森林			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

施 工 内 訳 表

0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737 1 内業
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742 1 内業
材料費	1.000	%	39,500	395	#01 (直接人件費) × 率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		39,500	39,500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		39,500	39,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		39,895	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	RA730 外業1
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735 外業1
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA740 外業1
測量補助員 外業	1.400	人	29,600	41,440	RA744 外業1
測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	RA732 内業1
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737 内業1
測量助手 内業	0.700	人	37,700	26,390	RA742 内業1
機械経費	3.500	%	318,010	11,130	#01 (直接人件費)×率
材料費	2.000	%	318,010	6,360	#01 (直接人件費)×率
変化率補正			335,500	335,500	+00 335500*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	8,387	8,387	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		318,010	318,010	E3400 318010*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000		318, 010	318, 010	E3500 318010*1 施工単価には含まれない
小計	1	万m 2		335, 500	
A 地域区分 C 安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0. 00)=1. 00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 2. 500					
;安全費 = 直接作業費 * (2. 500 / 100) =8, 387 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA7371
測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	RA7421
機械経費	25.000	%	58,350	14,587	#01 (直接人件費)×率
材料費	2.000	%	58,350	1,167	#01 (直接人件費)×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		58,350	58,350	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		58,350	58,350	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	k m		74,104	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	2.000	人	61,000	122,000	RA727 内業 1
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732 内業 1
測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	RA737 内業 1
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		216,000	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回）	=1 =2	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表紙 A4 チューブファイル（幅10cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 A4 150枚まで	1.000	冊	2,200	2,200	T7676
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,397	3,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,397	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル（幅10cm以下）			
B 用紙の規格	=2	A4判			
C 製本する枚数	=5	150枚まで			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A4 材料費を含む 片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A 用紙の規格 B 複写種別	=4 =2	A 4判 両面			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A3 材料費を含む 片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A 用紙の規格 B 複写種別	=3 =1	A 3判 片面			