総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08092-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	208-020092-当初.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	15,092,000
法定福利費概算額	490,000
労務費調査水準	6,551,607

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	13,720,000		
計	13,720,000	1,372,000	15,092,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路維持		1式		6,754,235	Y0SZZ
縁石工		1式		119,400	Y0R4A
縁石工		1式		119,400	Y0R4A201
歩車道境界ブロック		1式		119,400	Y0R4A20143N
歩車道境界ブロック撤去 再利用	24.0	m	1,450	34,800	SZD231　　0 A=2 施工　第0-0001号内訳表
歩車道境界ブロック 再利用設置 B種(180/205×250×600)	24.0	m	3,525	84,600	SZD241　　0 A=2,B=2,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0002号内訳表
法面工		1式		6,439,356	Y0R48
法面吹付工		1式		6,439,356	Y0R48201

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
モルタル吹付		１式		6,439,356	Y0R48201427
法面工　モルタル吹付工 吹付厚１０ｃｍ 施工規模　５００～１０００ｍ２未満	644	ｍ２	9,999	6,439,356	SF295　0 A=6,B=2,C=3,D=1 施工　第0-0003号内訳表
運搬処理工		１式		20,479	Y0R60
運搬処理工		１式		20,479	Y0R60214
運搬処理		１式		20,479	Y0R60214A0K
建設廃棄物収集・運搬費 2tダンプ車　片道10kmまで	0.6	t	6,860	4,116	T2773　0
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		16,363	#0042
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	0.6	t	27,272	16,363	S0022　0 A=4,B=27272 施工　第0-0004号内訳表
仮設工		１式		175,000	Y0R61

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通管理工		1式		175,000	Y0R61232
交通誘導警備員		1式		175,000	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	175,000	175,000	S0914　　0 A=10,B=1,C=2 施工　第0-0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				6,754,235	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		247,000	Z0010
算定式……247279=6737872*0.0367 対象額……6,737,872 率……0.0367				247,279	
共通仮設費（率分） 算定式……1109720=6754235*0.1643 <<0.1643 =(0.1264 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……6,754,235 率……0.1264		1式		1,109,720	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,356,720	
＊＊純工事費＊＊				8,110,955	
現場管理費 算定式……3018086=8110955*0.3721 <<0.3721 =(0.3383*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……8,110,955 率……0.3383		1式		3,018,086	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				11,129,041	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2594179=11129041*0.2331　<<率の補正 0.2331 = 0.2331 ＊ 1.00 >> 対象額……11,129,041 率……0.2331		前払補正係数1.0000 1式		2,594,179	
契約保証費 算定式……4451=11129041*0.0004 対象額……11,129,041 率……0.0004		1式		4,451	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,598,630	
＊＊工事価格＊＊				13,720,000	
＊＊工事価格計＊＊				13,720,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方	消費税額 算定式……1372000=13720000*0.10 対象額……13,720,000 率……0.1000		1式		1,372,000	
＊＊請負工事	費＊＊				15,092,000	

歩車道境界ブロック撤去　　SZD231

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

再利用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　山積０．２２ｍ３		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
積算単価		
小計	1,450	
A　再利用区分　=2　再利用		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0002号内訳表
再利用設置　B種(180/205×250×600)　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．０９ｍ３				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			3,525	
A　作業区分	=2	再利用設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=2	B種(180/205×250×600)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

法面工　モルタル吹付工　　SF295　　施工　第0-0003号内訳表

吹付厚１０ｃｍ　　施工規模　５００～１０００ｍ２未満　　1　　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面工　モルタル吹付工 厚１０ｃｍ	1.000	ｍ２	9,999	9,999	RF052 9090*1.1
小計	1	ｍ２		9,999	
A　吹付厚	=6	吹付厚１０ｃｍ			
B　施工規模	=2	施工規模　５００～１０００ｍ２未満			
C　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
D　枠内吹付の有無	=1	枠内吹付なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K3=(1+0.10)*1.00*1.00=1.100					

処分費　　S0022

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

その他　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
その他	100.000	t	27,272	2,727,200	E0100
計	100	t		2,727,200	
小計	1	t		27,272	
A　廃材種別 B　処分費（円／ｔ）Ａ＝４時入力	=4 =27272	その他（Ｂ条件で単価入力） 処分費（円／ｔ）Ａ＝４時入力			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	10.000	人・日	17,500	175,000	SA063　施工　第0-0006号内訳表
小計	1	式		175,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=10 =1 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			