総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26003-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080610(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【R8後期当初】地域①　統合業務委託.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	30,591,000
法定福利費概算額	1,290,000
労務費調査水準	12,822,043

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	20,840,000		
附帯工事費	2,150,000		
附帯工事費	4,820,000		
計	27,810,000	2,781,000	30,591,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊道路（地域①）＊＊					X1000
道路維持		1式		9,146,340	Y0SZZ
巡視・巡回工		1式		159,800	Y0R37
道路巡回工		1式		159,800	Y0R37200
通常巡回		1式		159,800	Y0R372005TG
道路パトロール ライトバン1500cc	20	時間	7,990	159,800	G0500　　0 科目　第0001号内訳表
舗装工		1式		764,700	Y0R39
アスファルト舗装補修工		1式		764,700	Y0R39207
わだち掘れ補修		1式		764,700	Y0R3920748Z

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	300	ｍ２	2,549	764,700	SZD023　0 A=1,B=30,C=2,D=1,E=28,F=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0016号内訳表
排水構造物工		１式		1,234,440	Y0R40
側溝工		１式		1,234,440	Y0R40201
プレキャストU型側溝		１式		1,234,440	Y0R4020143G
指示番号１００１	1	式	1,234,440	1,234,440	G0600　0 科目　第0002号内訳表
防護柵工		１式		3,083,000	Y0R41
路側防護柵工		１式		3,083,000	Y0R41201
ガードレール		１式		3,083,000	Y0R412015I9
指示番号１００２	1	式	3,083,000	3,083,000	G0300　0 科目　第0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路清掃工					Y0R55
		1式		2,874,000	
排水施設清掃工					Y0R55202
		1式		2,874,000	
側溝清掃（機械）					Y0R552025T6
		1式		2,874,000	
指示番号１００３					G0100　　0
	1	式	2,874,000	2,874,000	科目　第0004号内訳表
除草工					Y0R57
		1式		1,030,400	
道路除草工					Y0R57200
		1式		1,030,400	
除草					Y0R572005SG
		1式		1,030,400	
指示番号１００４					G0200　　0
	1	式	1,030,400	1,030,400	科目　第0005号内訳表
道路修繕					Y0RZZ
		1式		367,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工			１式		367,000	Y0R81
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	192,000	192,000	S0914　0 A=1,B=10,C=1 施工　第0-0017号内訳表
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	175,000	175,000	S0914　0 A=1,B=10,C=2 施工　第0-0019号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				9,513,340	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……1685763=9513340*0.1772 <<0.1772 =(0.1266 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……9,513,340　　率参照額……12,049,668 率……0.1266		1式		1,685,763	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,685,763	
＊＊純工事費＊＊				11,199,103	
現場管理費 算定式……5928805=11199103*0.5294 <<0.5294 =(0.4412*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……11,199,103　　率参照額……14,184,867 率……0.4412		1式		5,928,805	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				17,127,908	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……3713330=17127908*0.2168　<<率の補正 0.2168 = 0.2168 ＊ 1.00 >> 対象額……17,127,908　前払補正係数1.0000 率……0.2168		1式		3,713,330	率参照額……22,863,268
契約保証費 算定式……6851=17127908*0.0004 対象額……17,127,908 率……0.0004		1式		6,851	
＊＊一般管理費等計＊＊				3,720,181	
＊＊工事価格＊＊				20,840,000	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊除雪（地域①）＊＊					X2000
雪寒		1式		1,505,084	Y0TZZ
除雪工		1式		1,505,084	Y0T37
除雪・凍結防止		1式		331,034	Y0T3729C
平日昼間		1式		71,567	Y0T3729C4KX
雪道巡回工 持込	0.5	時間	8,355	4,177	SE295　0 A=1 施工　第0-0021号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	13,415	6,707	SE277　0 A=1,B=2,C=1,D=2,F=647,G=546,H=102,I=2,J=1 施工　第0-0022号内訳表
人力除雪（平日昼間）	0.5	式	52,750	26,375	G0700　0 科目　第0006号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	10,022	5,011	V0100　0 施工　第0-0023号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
凍結防止剤人力散布（車道）	0.5	時間	18,973	9,486	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0024号内訳表
待機費 世役４h特運転４h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１h	0.5	式	39,622	19,811	S1102　0 A=4,B=4,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0026号内訳表
平日夜間	1式			104,770	Y0T3729C4KX A=6
雪道巡回工 持込	0.5	時間	12,047	6,023	SE295　0 A=1 施工　第0-0027号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ　ﾜﾝｳｪｲ型 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	17,336	8,668	SE277　0 A=1,B=2,C=1,D=2,F=647,G=546,H=102,I=2,J=1 施工　第0-0028号内訳表
人力除雪（平日夜間）	0.5	式	79,050	39,525	G0701　0 科目　第0007号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	14,323	7,161	V0100　0 施工　第0-0029号内訳表
凍結防止剤人力散布（車道）	0.5	時間	27,388	13,694	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0030号内訳表
待機費 世役４h特運転４h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１h	0.5	式	59,398	29,699	S1102　0 A=4,B=4,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0032号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
休日昼間					Y0T3729C4KX A=7
		1式		73,349	
雪道巡回工 持込					SE295　0 A=1
	0.5	時間	8,849	4,424	施工　第0-0033号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	13,790	6,895	SE277　0 A=1,B=2,C=1,D=2,F=647,G=546,H=102,I=2,J=1 施工　第0-0034号内訳表
人力除雪（休日昼間）	0.5	式	57,950	28,975	G0702　0 科目　第0008号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	11,008	5,504	V0100　0 施工　第0-0035号内訳表
凍結防止剤人力散布（車道）	0.5	時間	21,081	10,540	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0036号内訳表
待機費 世役３h特運転３h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１ｈ	0.5	式	34,023	17,011	S1102　0 A=3,B=3,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0038号内訳表
休日夜間					Y0T3729C4KX A=8
		1式		81,348	
雪道巡回工 持込					SE295　0 A=1
	0.5	時間	10,305	5,152	施工　第0-0039号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪グレーダ運転 持込 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	15,317	7,658	SE277　0 A=1,B=2,C=1,D=2,F=647,G=546,H=102,I=2,J=1 施工　第0-0040号内訳表
人力除雪（休日夜間）	0.5	式	68,650	34,325	G0703　0 科目　第0009号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	12,793	6,396	V0100　0 施工　第0-0041号内訳表
凍結防止剤人力散布（車道）	0.5	時間	24,600	12,300	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0042号内訳表
待機費 世役２h特運転２h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１ｈ	0.5	式	31,035	15,517	S1102　0 A=2,B=2,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0044号内訳表
無償貸与機械等評価額		１式		0	Y0T3729J
無償貸与機械等評価額		１式		0	Y0T3729J4LQ
無償貸付機械等評価額(共○現○一×)		１式		5,116	#0020 A=工種金額累計なし,B=特殊金額加算累計
無償貸付機械等評価額（散布装置Gs式） 機械経費編5-8 (13)-(19)	2	時間	2,558	5,116	W0001 999

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪機械固定費		1式		1,174,050	Y0T3729K
除雪機械固定費		1式		1,174,050	Y0T3729K4LR
除雪機械固定費(共×　現×　一○)		1式		1,174,050	#0041 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計
除雪機械の固定費 除雪グレーダ ３．１m級	1	式	616,350	616,350	S1104　　0 A=150,B=4,C=21 施工　第0-0045号内訳表
除雪機械の固定費 散布装置付ダンプトラック ２ｔ	2	式	278,850	557,700	S1104　　0 A=150,B=9,C=34 施工　第0-0046号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				1,505,084	支給品 5,116
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……59565=336150*0.1772 <<0.1772 =(0.1266 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……336,150　　率参照額……12,049,668 率……0.1266		1式		59,565	
＊＊共通仮設費計＊＊				59,565	
＊＊純工事費＊＊				1,564,649	
現場管理費 算定式……209491=395715*0.5294 <<0.5294 =(0.4412*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……395,715　　率参照額……14,184,867 率……0.4412		1式		209,491	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				1,774,140	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……384633=1774140*0.2168　<<率の補正 0.2168 = 0.2168 ＊ 1.00 >> 対象額……1,774,140　前払補正係数1.0000 率……0.2168		1式		384,633	率参照額……22,863,268
契約保証費 算定式……709=1774140*0.0004 対象額……1,774,140 率……0.0004		1式		709	
＊＊一般管理費等計＊＊				385,342	
＊＊工事価格＊＊				2,150,000	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊河川・砂防（地域①）＊＊					X3000
河川維持		1式		1,568,728	Y08ZZ
巡視・巡回工		1式		59,803	Y0810
河川巡視工		1式		59,803	Y0810230
緊急巡視		1式		59,803	Y081023048D
河川砂防施設パトロール	1	回	59,803	59,803	G0860　0 科目　第0010号内訳表
除草工		1式		101,025	Y0811
堤防除草工		1式		101,025	Y081123P
除草		1式		101,025	Y081123P48E

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除草・伐木	1	式	101,025	101,025	G0830　0 科目　第0011号内訳表
構造物補修工		1式		836,000	Y0813
欠損部補修工		1式		836,000	Y081323U
欠損部補修		1式		836,000	Y081323U48W
護岸補修	1	式	836,000	836,000	G0840　0 科目　第0012号内訳表
応急処理工		1式		571,900	Y0817
応急処理作業工		1式		571,900	Y0817242
応急作業		1式		571,900	Y081724249K
土のう設置	1	式	571,900	571,900	G0820　0 科目　第0013号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
河川修繕		1式		631,450	Y07ZZ
河川土工		1式		631,450	Y0700
掘削工		1式		631,450	Y0700200
押土（ルーズ）		1式		98,350	Y0700200A04
河床整理	1	式	98,350	98,350	G0800　0 科目　第0014号内訳表
積込（ルーズ）		1式		533,100	Y0700200A05
堆積土除去	1	式	533,100	533,100	G0810　0 科目　第0015号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				2,200,178	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……389871=2200178*0.1772 <<0.1772 =(0.1266 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……2,200,178　　率参照額……12,049,668 率……0.1266		1式		389,871	
＊＊共通仮設費計＊＊				389,871	
＊＊純工事費＊＊				2,590,049	
現場管理費 算定式……1371171=2590049*0.5294 <<0.5294 =(0.4412*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……2,590,049　　率参照額……14,184,867 率……0.4412		1式		1,371,171	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				3,961,220	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……858792=3961220*0.2168　<<率の補正 0.2168 = 0.2168 ＊ 1.00 >> 対象額……3,961,220　前払補正係数1.0000 率……0.2168		1式		858,792	率参照額……22,863,268
契約保証費 算定式……1584=3961220*0.0004 対象額……3,961,220 率……0.0004		1式		1,584	
＊＊一般管理費等計＊＊				860,376	
＊＊工事価格＊＊				4,820,000	
＊＊工事価格計＊＊				27,810,000	
消費税・地方消費税額 算定式……2781000=27810000*0.10 対象額……27,810,000 率……0.1000		1式		2,781,000	
＊＊請負工事費＊＊				30,591,000	

G0500

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

ライトバン1500cc　　1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125　0
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	1	時間	193	193	T7070　0
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L	154	400	TSX32　0
計	1	時間		7,990	

G0600

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝据付 １０００を超え２０００ｋｇ／個以下 車道用改良型　３００×３００	90	m	13,716	1,234,440	S4628　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=0.67,J=2,K=2 施工　第0-0001号内訳表
計	1	式		1,234,440	

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白) 施工規模　１００m以上	200	m	11,300	2,260,000	SF261　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1 施工　第0-0002号内訳表
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込	200	m	1,420	284,000	SF267　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0003号内訳表
視線誘導標設置 土中建込用　両面反射体 φ１００以下　支柱径φ６０．５ 施工規模　１０本以上３０本未満	50	本	10,780	539,000	SF557　0 A=1,B=1,C=1,D=2,G=1,H=1,I=2,K=1 施工　第0-0004号内訳表
計	1	式		3,083,000	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	2,000	m	1,307	2,614,000	SZD559　0 A=2 施工　第0-0005号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 4.5km以下	200	m３	1,300	260,000	SZA105　0 A=1,B=3,C=1,D=1,F=1,G=4 施工　第0-0006号内訳表
計	1	式		2,874,000	

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	7,000	ｍ２	147.2	1,030,400	SZD530　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1 施工　第0-0007号内訳表
計	1	式		1,030,400	

G0700

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人	32,600	16,300	RA125　0
普通作業員	1.5	人	24,300	36,450	RA010　0
計	1	式		52,750	

G0701

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.5	人	48,900	24,450	RA125　0
普通作業員 労務単価５割増	1.5	人	36,400	54,600	RA010　0
計	1	式		79,050	
A=6					

G0702

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.5	人	33,100	16,550	RA125　0
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.5	人	27,600	41,400	RA010　0
計	1	式		57,950	
A=7					

G0703

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.5	人	39,200	19,600	RA125　0
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.5	人	32,700	49,050	RA010　0
計	1	式		68,650	
A=8					

G0860

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人	32,600	32,600	RA125　0
普通作業員	1	人	24,300	24,300	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	4	時間	193	772	T7070　0
ライトバン供用１日当り損料 １５００ｃｃ	0.5	日	1,060	530	T7071　0
ガソリン レギュラー　スタンド	10.4	L	154	1,601	TSX32　0
計	1	回		59,803	

G0830

科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護なし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	750	ｍ２	134.7	101,025	SZD530　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1 施工　第0-0008号内訳表
計	1	式		101,025	

G0840

科 目 内 訳 表

科目　第0012号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	5	人	32,600	163,000	RA125　0
普通作業員	10	人	24,300	243,000	RA010　0
生コンクリート（１８－８－４０）（W／C指定なし）	20	m３	21,500	430,000	T1104　0
計	1	式		836,000	

G0820

科 目 内 訳 表

科目　第0013号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	100	袋	4,973	497,300	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100 施工　第0-0009号内訳表
土のう工 仕拵・積立	100	袋	746	74,600	SB741　0 A=2,B=2 施工　第0-0011号内訳表
計	1	式		571,900	

G0800

科 目 内 訳 表

科目　第0014号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
押土（ルーズ） 土砂	500	m３	196.7	98,350	SZA121　0 A=1 施工　第0-0012号内訳表
計	1	式		98,350	

G0810

科 目 内 訳 表

科目　第0015号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	250	m３	332.4	83,100	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0013号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 9.5km以下	250	m３	1,672	418,000	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=9.5 施工　第0-0014号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	250	m３	128	32,000	SZA109　0 A=1 施工　第0-0015号内訳表
計	1	式		533,100	

施 工 内 訳 表

U型側溝据付　　S4628　　施工　第0-0001号内訳表

１０００を超え２０００ｋｇ／個以下　　車道用改良型　３００×３００　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000mm　1000を超え2000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	6,790	67,900	T3F03
長尺U型側溝（改良型） Ｕ４－Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	10.000	m	6,750	67,500	T1591
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	0.804	ｍ３	2,200	1,768	TCF04 0.67*1.2 基礎砕石
計	10	m		137,168	
小計	1	m		13,716	
A　作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B　側溝規格（W×ｈ）	=1	車道用改良型　３００×３００			
C　２ｍ換算個当り質量	=2	１０００を超え２０００ｋｇ／個以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
G　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
H　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工する			
I　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=0.67	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）			
J　基礎砕石規格	=2	ＲＣ－４０			
K　側溝本体の長さ	=2	Ｌ＝２０００使用			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　6,790.00					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	1.00				
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工　　SF261　　施工　第0-0002号内訳表

Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　　施工規模　１００ｍ以上　　1　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込	1.000	ｍ	11,300	11,300	REK06 11300*1
小計	1	ｍ		11,300	
A　作業区分	=1	設置			
B　ガードレール規格	=2	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込			
C　ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
D　支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E　曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F　施工規模による加算	=1	施工規模　１００ｍ以上			
G　時間的制約の有無（Ｆ＝１時選択）	=1	時間的制約なし			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
I　曲線部の有無	=1	曲線部（半径３０ｍ以下）なし			
市場単価　補正なし					

ガードレール撤去工　　SF267

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A　ガードレール規格 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =1 =1	Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

視線誘導標設置　SF557　施工　第0-0004号内訳表

土中建込用　両面反射体　φ１００以下　支柱径φ６０．５　施工規模　１０本以上３０本未満　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径１００以下　支柱径６０．５	1.000	本	10,780	10,780	RGG04 9800*1.1
小計	1	本		10,780	
A　作業区分	=1	設置			
B　施工区分	=1	土中建込用			
C　反射体の種類	=1	両面反射体			
D　反射体規格（Ｂ＝１～３時選択）	=2	φ１００以下　支柱径φ６０．５			
G　視線誘導標区分	=1	標準タイプ			
H　さや管使用有無	=1	さや管使用なし			
I　施工規模	=2	施工規模　１０本以上３０本未満			
J　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
K　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.10)*1.00*1.00=1.100					

側溝清掃（人力清掃工）　SZD559

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
土木一般世話役		
積算単価		
小計	1,307	
A　側溝蓋規格　=2　有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0006号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　4.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,300	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=4	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0007号内訳表

飛び石防護あり　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			147.2	
A　飛び石防護の有無	=1	飛び石防護あり		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0008号内訳表

飛び石防護なし　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			134.7	
A　飛び石防護の有無	=2	飛び石防護なし		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0009号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,515	13,675	SX060　施工　第0-0010号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		49,736	
小計	1	袋		4,973	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0010号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	Ｌ	149	9,387	TSX24
小計	1	日		46,515	
A　規格	=12	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=63	軽油（Ｌ／日）			

土のう工　　SB741

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

仕拵・積立　　100　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.000	人	24,300	72,900	RA010
土のう ４８×６２ｃｍ	100.000	枚	17	1,700	KC390
計	100	袋		74,600	
小計	1	袋		746	
A　作業区分 B　土砂区分（Ａ＝１～３時選択）	=2 =2	仕拵・積立 流用土			

押土（ルーズ）　　SZA121

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

土砂　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］	排ガス３次２０ｔ級			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			196.7	
A　土質	=1	土砂		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			332.4	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0014号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　9.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,672	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=9.5	運搬距離［ｋｍ］		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	128.0	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0016号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生細粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,549	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=2	2.30t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=28	エコスラグ入り再生細粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	10.000	人・日	19,200	192,000	SA063　施工　第0-0018号内訳表
小計	1	式		192,000	
A　必要日数	=1	必要日数			
B　配置人数	=10	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	10.000	人・日	17,500	175,000	SA063　施工　第0-0020号内訳表
小計	1	式		175,000	
A　必要日数	=1	必要日数			
B　配置人数	=10	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

持込　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		8,355	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　SE277　施工　第0-0022号内訳表

持込　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間	1,780	1,780	MD692
運転手（特殊）	0.200	人	27,900	5,580	RA070
土木一般世話役	0.070	人	32,600	2,282	RA125 除雪作業世話役
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
Ｖプラウ（除雪グレーダ用） ４．０ｍ級用	1.000	時間	541	541	MD863
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	647	647	
切刃損耗費	1.000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1.000	時間	102	102	
小計	1	時間		13,415	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪グレーダ規格	=2	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			
C　排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D　アタッチメント規格	=2	ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型			
E　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=647	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
G　切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H　エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I　除雪グレーダ乗車定員	=2	１人乗り			

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L　有効数字2桁					

特単単価適用日：07年06月10日

0-0060

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転　V0100　施工　第0-0023号内訳表

貸与　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・自然流下式　１．０～１．５ｍ３	1	時間	352	352	MS788
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1	時間	184	184	M220S
運転手（一般）	0.17	人	26,400	4,488	RA075
普通作業員	0.17	人	24,300	4,131	RA010
ガソリン レギュラー　スタンド	0.71	L	154	109	TSX32
軽油	3.5	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1	時間	237	237	W00001
小計	1	時間		10,022	

08-******26003-40　栃木県　県土整備部

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.340	人	24,300	8,262	RA010
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	10,711	10,711	S9024　施工　第0-0025号内訳表
小計	1	時間		18,973	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般）	0.170	人	26,400	4,488	RA075
助手	0.170	人	24,300	4,131	RA045
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		10,711	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）	Ｆ＝１		
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0026号内訳表

世役４h特運転４h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	4.000	時間	4,075	16,300	RA125 32600/8
運転手（特殊）	4.000	時間	3,487	13,948	RA070 27900/8
運転手（一般）	1.000	時間	3,300	3,300	RA075 26400/8
普通作業員	1.000	時間	3,037	3,037	RA010 24300/8
助手	1.000	時間	3,037	3,037	RA045 24300/8
小計	1	式		39,622	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=4 =4 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

持込　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.130	人	48,900	6,357	R1251
普通作業員 労務単価５割増	0.130	人	36,400	4,732	R0101
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		12,047	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　SE277　施工　第0-0028号内訳表

持込　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ　ﾜﾝｳｪｲ型　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間	1,780	1,780	MD692
運転手（特殊） 労務単価５割増	0.200	人	41,800	8,360	R0701
土木一般世話役 労務単価５割増	0.070	人	48,900	3,423	R1251 除雪作業世話役
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
Ｖプラウ（除雪グレーダ用） ４．０ｍ級用	1.000	時間	541	541	MD863
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	647	647	
切刃損耗費	1.000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1.000	時間	102	102	
小計	1	時間		17,336	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪グレーダ規格	=2	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			
C　排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D　アタッチメント規格	=2	ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ　ﾜﾝｳｪｲ型			
E　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=647	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
G　切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H　エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I　除雪グレーダ乗車定員	=2	１人乗り			

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L　有効数字2桁					

特単単価適用日：07年06月10日

0-0067

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転　V0100　施工　第0-0029号内訳表

貸与　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・自然流下式　１．０～１．５ｍ３	1	時間	352	352	MS788
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1	時間	184	184	M220S
運転手（一般） 労務単価５割増	0.17	人	39,600	6,732	R0751
普通作業員 労務単価５割増	0.17	人	36,400	6,188	R0101
ガソリン レギュラー　スタンド	0.71	L	154	109	TSX32
軽油	3.5	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1	時間	237	237	W00001
小計	1	時間		14,323	

08-******26003-40　栃木県　県土整備部

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員 労務単価５割増	0.340	人	36,400	12,376	R0101
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	15,012	15,012	S9024　施工　第0-0031号内訳表
小計	1	時間		27,388	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 労務単価５割増	0.170	人	39,600	6,732	R0751
助手 労務単価５割増	0.170	人	36,400	6,188	R0451
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		15,012	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）	Ｆ＝１		
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0032号内訳表

世役４h特運転４h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	4.000	時間	6,112	24,448	R1251 48900/8
運転手（特殊） 労務単価５割増	4.000	時間	5,225	20,900	R0701 41800/8
運転手（一般） 労務単価５割増	1.000	時間	4,950	4,950	R0751 39600/8
普通作業員 労務単価５割増	1.000	時間	4,550	4,550	R0101 36400/8
助手 労務単価５割増	1.000	時間	4,550	4,550	R0451 36400/8
小計	1	式		59,398	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=4 =4 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0033号内訳表

持込　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.130	人	33,100	4,303	R1256
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.130	人	27,600	3,588	R0106
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	L	154	415	TSX32
小計	1	時間		8,849	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　SE277　施工　第0-0034号内訳表

持込　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間	1,780	1,780	MD692
運転手（特殊） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.200	人	29,600	5,920	R0706
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.070	人	33,100	2,317	R1256 除雪作業世話役
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
Ｖプラウ（除雪グレーダ用） ４．０ｍ級用	1.000	時間	541	541	MD863
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	647	647	
切刃損耗費	1.000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1.000	時間	102	102	
小計	1	時間		13,790	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪グレーダ規格	=2	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			
C　排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D　アタッチメント規格	=2	ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型			
E　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=647	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
G　切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H　エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I　除雪グレーダ乗車定員	=2	１人乗り			

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L　有効数字2桁					

特単単価適用日：07年06月10日
0-0074

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転　V0100　施工　第0-0035号内訳表
貸与　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・自然流下式　１．０～１．５ｍ３	1	時間	352	352	MS788
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1	時間	184	184	M220S
運転手（一般） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.17	人	28,900	4,913	R0756
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.17	人	27,600	4,692	R0106
ガソリン レギュラー　スタンド	0.71	L	154	109	TSX32
軽油	3.5	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1	時間	237	237	W00001
小計	1	時間		11,008	

08-******26003-40　栃木県　県土整備部

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.340	人	27,600	9,384	R0106
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	11,697	11,697	S9024　施工　第0-0037号内訳表
小計	1	時間		21,081	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.170	人	28,900	4,913	R0756
助手 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.170	人	27,600	4,692	R0456
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		11,697	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１			
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0038号内訳表

世役３h特運転３h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	3.000	時間	4,137	12,411	R1256 33100/8
運転手（特殊） 休日昼間（除雪用）１．３５α	3.000	時間	3,700	11,100	R0706 29600/8
運転手（一般） 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.000	時間	3,612	3,612	R0756 28900/8
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.000	時間	3,450	3,450	R0106 27600/8
助手 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.000	時間	3,450	3,450	R0456 27600/8
小計	1	式		34,023	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=3 =3 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0039号内訳表

持込　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.130	人	39,200	5,096	R1257
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.130	人	32,700	4,251	R0107
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		10,305	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　SE277　施工　第0-0040号内訳表

持込　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ　ﾜﾝｳｪｲ型　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間	1,780	1,780	MD692
運転手（特殊） 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.200	人	35,100	7,020	R0707
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.070	人	39,200	2,744	R1257 除雪作業世話役
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
Ｖプラウ（除雪グレーダ用） ４．０ｍ級用	1.000	時間	541	541	MD863
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	647	647	
切刃損耗費	1.000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1.000	時間	102	102	
小計	1	時間		15,317	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪グレーダ規格	=2	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			
C　排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D　アタッチメント規格	=2	ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ　ﾜﾝｳｪｲ型			
E　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=647	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
G　切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H　エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I　除雪グレーダ乗車定員	=2	１人乗り			

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L　有効数字2桁					

特単単価適用日：07年06月10日

0-0081

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転　V0100　施工　第0-0041号内訳表

貸与　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・自然流下式　１．０～１．５ｍ３	1	時間	352	352	MS788
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1	時間	184	184	M220S
運転手（一般） 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.17	人	34,300	5,831	R0757
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.17	人	32,700	5,559	R0107
ガソリン レギュラー　スタンド	0.71	L	154	109	TSX32
軽油	3.5	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1	時間	237	237	W00001
小計	1	時間		12,793	

08-******26003-40　栃木県　県土整備部

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

0-0082

施工　第0-0042号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.340	人	32,700	11,118	R0107
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	13,482	13,482	S9024　施工　第0-0043号内訳表
小計	1	時間		24,600	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0043号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.170	人	34,300	5,831	R0757
助手 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.170	人	32,700	5,559	R0457
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		13,482	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）	Ｆ＝１		
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0044号内訳表

世役２h特運転２h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	2.000	時間	4,900	9,800	R1257 39200/8
運転手（特殊） 休日夜間（除雪用）１．６０α	2.000	時間	4,387	8,774	R0707 35100/8
運転手（一般） 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.000	時間	4,287	4,287	R0757 34300/8
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.000	時間	4,087	4,087	R0107 32700/8
助手 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.000	時間	4,087	4,087	R0457 32700/8
小計	1	式		31,035	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=2 =2 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

施 工 内 訳 表

除雪機械の固定費　S1104　施工　第0-0045号内訳表

除雪グレーダ　３．１ｍ級　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
固定費	150.000	日	4,109	616,350	E0100
小計	1	式		616,350	
A　計上日数	=150	計上日数			
B　除雪機械種別	=4	除雪グレーダ			
C　除雪機械規格	=21	３．１ｍ級			
１日当りの固定費計算　11欄*5欄/365=10,000*150.000/365=4,109円（円止め）					

施 工 内 訳 表

除雪機械の固定費　S1104　施工　第0-0046号内訳表
散布装置付ダンプトラック　２ｔ　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
固定費	150.000	日	1,859	278,850	E0100
小計	1	式		278,850	
A　計上日数	=150	計上日数			
B　除雪機械種別	=9	散布装置付ダンプトラック			
C　除雪機械規格	=34	２ｔ			
１日当りの固定費計算　11欄*5欄/365=3,770*180.000/365=1,859円（円止め）					

総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26004-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080610(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【R8後期当初】地域②　統合業務委託.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	29,073,000
法定福利費概算額	1,230,000
労務費調査水準	12,148,048

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	17,960,000		
附帯工事費	2,700,000		
附帯工事費	5,770,000		
計	26,430,000	2,643,000	29,073,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊道路（地域②）＊＊					X1000
道路維持		1式		7,765,460	Y0SZZ
巡視・巡回工		1式		79,900	Y0R37
道路巡回工		1式		79,900	Y0R37200
通常巡回		1式		79,900	Y0R372005TG
道路パトロール ライトバン1500cc	10	時間	7,990	79,900	G0500　　0 科目　第0001号内訳表
舗装工		1式		764,700	Y0R39
アスファルト舗装補修工		1式		764,700	Y0R39207
わだち掘れ補修		1式		764,700	Y0R3920748Z

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	300	ｍ２	2,549	764,700	SZD023　0 A=1,B=30,C=2,D=1,E=28,F=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0017号内訳表
排水構造物工		１式		1,508,760	Y0R40
側溝工		１式		1,508,760	Y0R40201
プレキャストU型側溝		１式		1,508,760	Y0R4020143G
指示番号１００１	1	式	1,508,760	1,508,760	G0600　0 科目　第0002号内訳表
防護柵工		１式		2,447,000	Y0R41
路側防護柵工		１式		2,447,000	Y0R41201
ガードレール		１式		2,447,000	Y0R412015I9
指示番号１００２	1	式	2,447,000	2,447,000	G0300　0 科目　第0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路清掃工		1式		2,155,500	Y0R55
排水施設清掃工		1式		2,155,500	Y0R55202
側溝清掃（機械）		1式		2,155,500	Y0R552025T6
指示番号１００３	1	式	2,155,500	2,155,500	G0100　0 科目　第0004号内訳表
除草工		1式		809,600	Y0R57
道路除草工		1式		809,600	Y0R57200
除草		1式		809,600	Y0R572005SG
指示番号１００４	1	式	809,600	809,600	G0200　0 科目　第0005号内訳表
道路修繕		1式		367,000	Y0RZZ

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工			1式		367,000	Y0R81
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	192,000	192,000	S0914　0 A=1,B=10,C=1 施工　第0-0018号内訳表
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	175,000	175,000	S0914　0 A=1,B=10,C=2 施工　第0-0020号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				8,132,460	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……1474414=8132460*0.1813 <<0.1813 =(0.1295 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……8,132,460　　率参照額……11,298,217 率……0.1295		1式		1,474,414	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,474,414	
＊＊純工事費＊＊				9,606,874	
現場管理費 算定式……5135834=9606874*0.5346 <<0.5346 =(0.4455*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……9,606,874　　率参照額……13,346,582 率……0.4455		1式		5,135,834	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				14,742,708	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……3213910=14742708*0.2180　<<率の補正 0.2180 = 0.2180 ＊ 1.00 >> 対象額……14,742,708 率……0.2180		1式	前払補正係数1.0000	3,213,910	率参照額……21,707,207
契約保証費 算定式……5897=14742708*0.0004 対象額……14,742,708 率……0.0004		1式		5,897	
＊＊一般管理費等計＊＊				3,219,807	
＊＊工事価格＊＊				17,960,000	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊除雪（地域②）＊＊					X2000
雪寒		1式		1,775,254	Y0TZZ
除雪工		1式		1,775,254	Y0T37
除雪・凍結防止		1式		542,554	Y0T3729C
平日昼間【6時～20時】		1式		117,823	Y0T3729C4KX
雪道巡回工 持込	0.5	時間	8,355	4,177	SE295　0 A=1 施工　第0-0022号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	13,415	6,707	SE277　0 A=1,B=2,C=1,D=2,F=647,G=546,H=102,I=2,J=1 施工　第0-0023号内訳表
人力除雪（平日昼間）	1	式	52,750	52,750	G0700　0 科目　第0006号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	10,162	5,081	SE284　0 A=2,B=3,C=4,E=237 施工　第0-0024号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
凍結防止剤人力散布（車道）	0.5	時間	18,973	9,486	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0025号内訳表
待機費 世役４h特運転４h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１h	1	式	39,622	39,622	S1102　0 A=4,B=4,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0027号内訳表
平日夜間【20時～6時】	1	式	174,064		Y0T3729C4KX A=6
雪道巡回工 持込	0.5	時間	12,047	6,023	SE295　0 A=1 施工　第0-0028号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ　ﾜﾝｳｪｲ型 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	17,336	8,668	SE277　0 A=1,B=2,C=1,D=2,F=647,G=546,H=102,I=2,J=1 施工　第0-0029号内訳表
人力除雪（平日夜間）	1	式	79,050	79,050	G0701　0 科目　第0007号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	14,463	7,231	SE284　0 A=2,B=3,C=4,E=237 施工　第0-0030号内訳表
凍結防止剤人力散布（車道）	0.5	時間	27,388	13,694	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0031号内訳表
待機費 世役４h特運転４h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１h	1	式	59,398	59,398	S1102　0 A=4,B=4,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0033号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
休日昼間【5時～22時】					Y0T3729C4KX A=7
		1式		119,406	
雪道巡回工 持込					SE295　0 A=1
	0.5	時間	8,849	4,424	施工　第0-0034号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	13,790	6,895	SE277　0 A=1,B=2,C=1,D=2,F=647,G=546,H=102,I=2,J=1 施工　第0-0035号内訳表
人力除雪（休日昼間）	1	式	57,950	57,950	G0702　0 科目　第0008号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	11,148	5,574	SE284　0 A=2,B=3,C=4,E=237 施工　第0-0036号内訳表
凍結防止剤人力散布（車道）	0.5	時間	21,081	10,540	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0037号内訳表
待機費 世役３h特運転３h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１ｈ	1	式	34,023	34,023	S1102　0 A=3,B=3,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0039号内訳表
休日夜間【22時～5時】					Y0T3729C4KX A=8
		1式		131,261	
雪道巡回工 持込					SE295　0 A=1
	0.5	時間	10,305	5,152	施工　第0-0040号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪グレーダ運転 持込 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	15,317	7,658	SE277　0 A=1,B=2,C=1,D=2,F=647,G=546,H=102,I=2,J=1 施工　第0-0041号内訳表
人力除雪（休日夜間）	1	式	68,650	68,650	G0703　0 科目　第0009号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	0.5	時間	12,933	6,466	SE284　0 A=2,B=3,C=4,E=237 施工　第0-0042号内訳表
凍結防止剤人力散布（車道）	0.5	時間	24,600	12,300	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0043号内訳表
待機費 世役２h特運転２h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１ｈ	1	式	31,035	31,035	S1102　0 A=2,B=2,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0045号内訳表
無償貸与機械等評価額		１式		0	Y0T3729J
無償貸与機械等評価額		１式		0	Y0T3729J4LQ
無償貸付機械等評価額(共○現○一×)		１式		7,156	#0020 A=工種金額累計なし,B=特殊金額加算累計
無償貸付機械等評価額（散布装置Gs式） 機械経費編5-8 (13)-(19)	2	時間	3,578	7,156	W0001 999

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪機械固定費		1式		1,232,700	Y0T3729K
除雪機械固定費		1式		1,232,700	Y0T3729K4LR
除雪機械固定費(共×　現×　一○)		1式		1,232,700	#0041 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計
除雪機械の固定費 除雪グレーダ ３．１ｍ級	2	式	616,350	1,232,700	S1104　　0 A=150,B=4,C=21 施工　第0-0046号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				1,775,254	支給品 7,156
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……99662=549710*0.1813 <<0.1813 =(0.1295 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……549,710　　率参照額……11,298,217 率……0.1295		1式		99,662	
＊＊共通仮設費計＊＊				99,662	
＊＊純工事費＊＊				1,874,916	
現場管理費 算定式……347154=649372*0.5346 <<0.5346 =(0.4455*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……649,372　　率参照額……13,346,582 率……0.4455		1式		347,154	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				2,222,070	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……484411=2222070*0.2180　<<率の補正 0.2180 = 0.2180 ＊ 1.00 >> 対象額……2,222,070　前払補正係数1.0000 率……0.2180		1式		484,411	率参照額……21,707,207
契約保証費 算定式……888=2222070*0.0004 対象額……2,222,070 率……0.0004		1式		888	
＊＊一般管理費等計＊＊				485,299	
＊＊工事価格＊＊				2,700,000	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊河川砂防（地域②）＊＊					X3000
河川維持		1式		2,197,837	Y08ZZ
巡視・巡回工		1式		59,803	Y0810
河川巡視工		1式		59,803	Y0810230
緊急巡視		1式		59,803	Y081023048D
河川砂防施設パトロール	1	回	59,803	59,803	G0860　0 科目　第0010号内訳表
除草工		1式		94,290	Y0811
堤防除草工		1式		94,290	Y081123P
除草		1式		94,290	Y081123P48E

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除草・伐木	1	式	94,290	94,290	G0830　0 科目　第0011号内訳表
構造物補修工		1式		1,065,000	Y0813
欠損部補修工		1式		1,065,000	Y081323U
欠損部補修		1式		1,065,000	Y081323U48W
護岸補修	1	式	1,065,000	1,065,000	G0840　0 科目　第0012号内訳表
応急処理工		1式		978,744	Y0817
応急処理作業工		1式		978,744	Y0817242
応急作業		1式		978,744	Y081724249K
土のう設置	1	式	743,470	743,470	G0820　0 科目　第0013号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄物処理	1	式	235,274	235,274	G0850　0 科目　第0014号内訳表
河川修繕		1式		418,210	Y07ZZ
河川土工		1式		418,210	Y0700
掘削工		1式		418,210	Y0700200
押土（ルーズ）		1式		98,350	Y0700200A04
河床整理	1	式	98,350	98,350	G0800　0 科目　第0015号内訳表
積込（ルーズ）		1式		319,860	Y0700200A05
堆積土除去	1	式	319,860	319,860	G0810　0 科目　第0016号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				2,616,047	
うち材料費 算定式……		1 式			
うち労務費 算定式……		1 式			
共通仮設費（率分） 算定式……474289=2616047*0.1813 <<0.1813 =(0.1295 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……2,616,047　　率参照額……11,298,217 率……0.1295		1 式		474,289	
＊＊共通仮設費計＊＊				474,289	
＊＊純工事費＊＊				3,090,336	
現場管理費 算定式……1652093=3090336*0.5346 <<0.5346 =(0.4455*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……3,090,336　　率参照額……13,346,582 率……0.4455		1 式		1,652,093	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1 式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				4,742,429	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……1033849=4742429*0.2180　<<率の補正 0.2180 = 0.2180 ＊ 1.00 >> 対象額……4,742,429　前払補正係数1.0000 率……0.2180		1式		1,033,849	率参照額……21,707,207
契約保証費 算定式……1896=4742429*0.0004 対象額……4,742,429 率……0.0004		1式		1,896	
＊＊一般管理費等計＊＊				1,035,745	
＊＊工事価格＊＊				5,770,000	
＊＊工事価格計＊＊				26,430,000	
消費税・地方消費税額 算定式……2643000=26430000*0.10 対象額……26,430,000 率……0.1000		1式		2,643,000	
＊＊請負工事費＊＊				29,073,000	

G0500

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

ライトバン1500cc　　1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125　0
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	1	時間	193	193	T7070　0
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L	154	400	TSX32　0
計	1	時間		7,990	

G0600

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝据付 １０００を超え２０００ｋｇ／個以下 車道用改良型　３００×３００	110	m	13,716	1,508,760	S4628　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=0.67,J=2,K=2 施工　第0-0001号内訳表
計	1	式		1,508,760	

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白) 施工規模　１００m以上	150	m	11,300	1,695,000	SF261　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1 施工　第0-0002号内訳表
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込	150	m	1,420	213,000	SF267　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0003号内訳表
視線誘導標設置 土中建込用　両面反射体 φ１００以下　支柱径φ６０．５ 施工規模　１０本以上３０本未満	50	本	10,780	539,000	SF557　0 A=1,B=1,C=1,D=2,G=1,H=1,I=2,K=1 施工　第0-0004号内訳表
計	1	式		2,447,000	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1,500	m	1,307	1,960,500	SZD559　0 A=2 施工　第0-0005号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 4.5km以下	150	m３	1,300	195,000	SZA105　0 A=1,B=3,C=1,D=1,F=1,G=4 施工　第0-0006号内訳表
計	1	式		2,155,500	

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	5,500	ｍ２	147.2	809,600	SZD530　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1 施工　第0-0007号内訳表
計	1	式		809,600	

G0700

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人	32,600	16,300	RA125　0
普通作業員	1.5	人	24,300	36,450	RA010　0
計	1	式		52,750	

G0701

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.5	人	48,900	24,450	RA125　0
普通作業員 労務単価５割増	1.5	人	36,400	54,600	RA010　0
計	1	式		79,050	
A=6					

G0702

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.5	人	33,100	16,550	RA125　0
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.5	人	27,600	41,400	RA010　0
計	1	式		57,950	
A=7					

G0703

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.5	人	39,200	19,600	RA125　0
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.5	人	32,700	49,050	RA010　0
計	1	式		68,650	
A=8					

G0860

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人	32,600	32,600	RA125　0
普通作業員	1	人	24,300	24,300	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	4	時間	193	772	T7070　0
ライトバン供用１日当り損料 １５００ｃｃ	0.5	日	1,060	530	T7071　0
ガソリン レギュラー　スタンド	10.4	L	154	1,601	TSX32　0
計	1	回		59,803	

G0830

科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護なし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	700	ｍ２	134.7	94,290	SZD530　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1 施工　第0-0008号内訳表
計	1	式		94,290	

G0840

科 目 内 訳 表

科目　第0012号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	5	人	32,600	163,000	RA125　0
普通作業員	15	人	24,300	364,500	RA010　0
生コンクリート（１８－８－４０）（W／C指定なし）	25	m３	21,500	537,500	T1104　0
計	1	式		1,065,000	

G0820

科 目 内 訳 表

科目　第0013号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	130	袋	4,973	646,490	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100 施工　第0-0009号内訳表
土のう工 仕拵・積立	130	袋	746	96,980	SB741　0 A=2,B=2 施工　第0-0011号内訳表
計	1	式		743,470	

G0850

科 目 内 訳 表

科目　第0014号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2	人	32,600	65,200	RA125　0
普通作業員	6	人	24,300	145,800	RA010　0
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	2	日	12,137	24,274	SX130　0 A=5,C=1,D=1,E=0,F=13 施工　第0-0012号内訳表
計	1	式		235,274	

G0800

科 目 内 訳 表

科目　第0015号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
押土（ルーズ） 土砂	500	m３	196.7	98,350	SZA121　0 A=1 施工　第0-0013号内訳表
計	1	式		98,350	

G0810

科 目 内 訳 表

科目　第0016号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	150	m３	332.4	49,860	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0014号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 9.5km以下	150	m３	1,672	250,800	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=9.5 施工　第0-0015号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	150	m３	128	19,200	SZA109　0 A=1 施工　第0-0016号内訳表
計	1	式		319,860	

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

U型側溝据付　　S4628

１０００を超え２０００ｋｇ／個以下　　車道用改良型　３００×３００　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000mm　1000を超え2000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	6,790	67,900	T3F03
長尺U型側溝（改良型） Ｕ４－Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	10.000	m	6,750	67,500	T1591
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	0.804	ｍ３	2,200	1,768	TCF04 0.67*1.2 基礎砕石
計	10	m		137,168	
小計	1	m		13,716	
A　作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B　側溝規格（W×h）	=1	車道用改良型　３００×３００			
C　２m換算個当り質量	=2	１０００を超え２０００ｋｇ／個以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
G　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
H　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工する			
I　１０m@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=0.67	１０m@基礎砕石設計数量（ｍ３）			
J　基礎砕石規格	=2	ＲＣ－４０			
K　側溝本体の長さ	=2	Ｌ＝２０００使用			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　6,790.00					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	1.00				
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工　SF261　施工　第0-0002号内訳表

Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　施工規模　１００ｍ以上　1　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込	1.000	ｍ	11,300	11,300	REK06 11300*1
小計	1	ｍ		11,300	
A　作業区分	=1	設置			
B　ガードレール規格	=2	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込			
C　ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
D　支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E　曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F　施工規模による加算	=1	施工規模　１００ｍ以上			
G　時間的制約の有無（Ｆ＝１時選択）	=1	時間的制約なし			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
I　曲線部の有無	=1	曲線部（半径３０ｍ以下）なし			
市場単価　補正なし					

ガードレール撤去工　　SF267

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A　ガードレール規格 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =1 =1	Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

視線誘導標設置　SF557　施工　第0-0004号内訳表

土中建込用　両面反射体　φ１００以下　支柱径φ６０．５　施工規模　１０本以上３０本未満　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径１００以下　支柱径６０．５	1.000	本	10,780	10,780	RGG04 9800*1.1
小計	1	本		10,780	
A　作業区分	=1	設置			
B　施工区分	=1	土中建込用			
C　反射体の種類	=1	両面反射体			
D　反射体規格（Ｂ＝１～３時選択）	=2	φ１００以下　支柱径φ６０．５			
G　視線誘導標区分	=1	標準タイプ			
H　さや管使用有無	=1	さや管使用なし			
I　施工規模	=2	施工規模　１０本以上３０本未満			
J　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
K　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.10)*1.00*1.00=1.100					

側溝清掃（人力清掃工）　SZD559

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
土木一般世話役		
積算単価		
小計	1,307	
A　側溝蓋規格　=2　有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0006号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　4.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,300	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=4	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0007号内訳表

飛び石防護あり　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			147.2	
A　飛び石防護の有無	=1	飛び石防護あり		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0008号内訳表
飛び石防護なし　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			134.7	
A　飛び石防護の有無	=2	飛び石防護なし		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0009号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,515	13,675	SX060　施工　第0-0010号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		49,736	
小計	1	袋		4,973	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0010号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	Ｌ	149	9,387	TSX24
小計	1	日		46,515	
A　規格	=12	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=63	軽油（Ｌ／日）			

土のう工　　SB741

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

仕拵・積立　　100　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.000	人	24,300	72,900	RA010
土のう ４８×６２ｃｍ	100.000	枚	17	1,700	KC390
計	100	袋		74,600	
小計	1	袋		746	
A　作業区分 B　土砂区分（Ａ＝１～３時選択）	=2 =2	仕拵・積立 流用土			

施 工 内 訳 表

トラック運転（機－１８）　SX130　施工　第0-0012号内訳表
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊	1.000	供用日	10,200	10,200	MA443
運転手（特殊）	0.000	人	27,900	0	RA070
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
小計	1	日		12,137	
A　規格	=5	クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊			
B　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　トラック（供用日／日）	=1	トラック（供用日／日）			
E　特殊運転手（人／日）	=0	特殊運転手（人／日）			
F　軽油（Ｌ／日）	=13	軽油（Ｌ／日）			
機械損料補正なし　15欄　10,200円					

押土（ルーズ）　　SZA121

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

土砂　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］	排ガス３次２０ｔ級			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			196.7	
A　土質	=1	土砂		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			332.4	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0015号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　9.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,672	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=9.5	運搬距離［ｋｍ］		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	128.0	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0017号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生細粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,549	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=2	2.30t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=28	エコスラグ入り再生細粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	10.000	人・日	19,200	192,000	SA063　施工　第0-0019号内訳表
小計	1	式		192,000	
A　必要日数	=1	必要日数			
B　配置人数	=10	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	10.000	人・日	17,500	175,000	SA063　施工　第0-0021号内訳表
小計	1	式		175,000	
A　必要日数	=1	必要日数			
B　配置人数	=10	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

持込　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		8,355	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　SE277　施工　第0-0023号内訳表

持込　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間	1,780	1,780	MD692
運転手（特殊）	0.200	人	27,900	5,580	RA070
土木一般世話役	0.070	人	32,600	2,282	RA125 除雪作業世話役
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
Ｖプラウ（除雪グレーダ用） ４．０ｍ級用	1.000	時間	541	541	MD863
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	647	647	
切刃損耗費	1.000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1.000	時間	102	102	
小計	1	時間		13,415	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪グレーダ規格	=2	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			
C　排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D　アタッチメント規格	=2	ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型			
E　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=647	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
G　切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H　エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I　除雪グレーダ乗車定員	=2	１人乗り			

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転　　SE284　　施工　第0-0024号内訳表

貸与　　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・コンベア式　１．０～１．５ｍ３	1.000	時間	492	492	MS789
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1.000	時間	184	184	M220S
運転手（一般）	0.170	人	26,400	4,488	RA075
普通作業員	0.170	人	24,300	4,131	RA010
ガソリン レギュラー　スタンド	0.710	L	154	109	TSX32
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	
小計	1	時間		10,162	
A　契約区分	=2	貸与			
B　凍結防止剤散布装置規格	=3	ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3			
C　除雪トラック規格（Ｂ＝１～３時選択）	=4	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
F　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め 一般運転手･普通作業員　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=4,070-492=3,578 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =3,578*0.500*1.000=1,789　円止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=1,200-184=1,016 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =1,016*0.500*1.000=508　円止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械損料補正なし　13欄　492円 機械損料補正なし　13欄　184円 凍結防止剤散布装置時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=2.0*0.356=0.7L　有効数字2桁					
トラック時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88*0.040=3.5L　有効数字2桁					

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.340	人	24,300	8,262	RA010
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	10,711	10,711	S9024　施工　第0-0026号内訳表
小計	1	時間		18,973	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般）	0.170	人	26,400	4,488	RA075
助手	0.170	人	24,300	4,131	RA045
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		10,711	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）	Ｆ＝１		
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0027号内訳表

世役４h特運転４h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	4.000	時間	4,075	16,300	RA125 32600/8
運転手（特殊）	4.000	時間	3,487	13,948	RA070 27900/8
運転手（一般）	1.000	時間	3,300	3,300	RA075 26400/8
普通作業員	1.000	時間	3,037	3,037	RA010 24300/8
助手	1.000	時間	3,037	3,037	RA045 24300/8
小計	1	式		39,622	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=4 =4 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

持込　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.130	人	48,900	6,357	R1251
普通作業員 労務単価５割増	0.130	人	36,400	4,732	R0101
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		12,047	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　SE277　施工　第0-0029号内訳表

持込　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ　ﾜﾝｳｪｲ型　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間	1,780	1,780	MD692
運転手（特殊） 労務単価５割増	0.200	人	41,800	8,360	R0701
土木一般世話役 労務単価５割増	0.070	人	48,900	3,423	R1251 除雪作業世話役
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
Ｖプラウ（除雪グレーダ用） ４．０ｍ級用	1.000	時間	541	541	MD863
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	647	647	
切刃損耗費	1.000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1.000	時間	102	102	
小計	1	時間		17,336	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪グレーダ規格	=2	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			
C　排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D　アタッチメント規格	=2	ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ　ﾜﾝｳｪｲ型			
E　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=647	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
G　切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H　エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I　除雪グレーダ乗車定員	=2	１人乗り			

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転　　SE284　　施工　第0-0030号内訳表

貸与　　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・コンベア式　１．０～１．５ｍ３	1.000	時間	492	492	MS789
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1.000	時間	184	184	M220S
運転手（一般） 労務単価５割増	0.170	人	39,600	6,732	R0751
普通作業員 労務単価５割増	0.170	人	36,400	6,188	R0101
ガソリン レギュラー　スタンド	0.710	L	154	109	TSX32
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	
小計	1	時間		14,463	
A　契約区分	=2	貸与			
B　凍結防止剤散布装置規格	=3	ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3			
C　除雪トラック規格（Ｂ＝１～３時選択）	=4	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
F　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め 一般運転手･普通作業員　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=4,070-492=3,578					
＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =3,578*0.500*1.000=1,789　円止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=1,200-184=1,016 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =1,016*0.500*1.000=508　円止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械損料補正なし　13欄　492円 機械損料補正なし　13欄　184円 凍結防止剤散布装置時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=2.0*0.356=0.7L　有効数字2桁					
トラック時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88*0.040=3.5L　有効数字2桁					

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員 労務単価５割増	0.340	人	36,400	12,376	R0101
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	15,012	15,012	S9024　施工　第0-0032号内訳表
小計	1	時間		27,388	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0032号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 労務単価５割増	0.170	人	39,600	6,732	R0751
助手 労務単価５割増	0.170	人	36,400	6,188	R0451
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		15,012	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１			
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

08-******26004-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0033号内訳表

世役４h特運転４h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	4.000	時間	6,112	24,448	R1251 48900/8
運転手（特殊） 労務単価５割増	4.000	時間	5,225	20,900	R0701 41800/8
運転手（一般） 労務単価５割増	1.000	時間	4,950	4,950	R0751 39600/8
普通作業員 労務単価５割増	1.000	時間	4,550	4,550	R0101 36400/8
助手 労務単価５割増	1.000	時間	4,550	4,550	R0451 36400/8
小計	1	式		59,398	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=4 =4 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0034号内訳表

持込　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.130	人	33,100	4,303	R1256
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.130	人	27,600	3,588	R0106
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		8,849	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　SE277　施工　第0-0035号内訳表

持込　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ　ﾜﾝｳｪｲ型　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間	1,780	1,780	MD692
運転手（特殊） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.200	人	29,600	5,920	R0706
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.070	人	33,100	2,317	R1256 除雪作業世話役
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
Ｖプラウ（除雪グレーダ用） ４．０ｍ級用	1.000	時間	541	541	MD863
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	647	647	
切刃損耗費	1.000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1.000	時間	102	102	
小計	1	時間		13,790	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪グレーダ規格	=2	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			
C　排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D　アタッチメント規格	=2	ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ　ﾜﾝｳｪｲ型			
E　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=647	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
G　切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H　エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I　除雪グレーダ乗車定員	=2	１人乗り			

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L　有効数字2桁					

凍結防止剤散布装置運転　　SE284

施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号内訳表

貸与　　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・コンベア式　１．０～１．５ｍ３	1.000	時間	492	492	MS789
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1.000	時間	184	184	M220S
運転手（一般） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.170	人	28,900	4,913	R0756
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.170	人	27,600	4,692	R0106
ガソリン レギュラー　スタンド	0.710	L	154	109	TSX32
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	
小計	1	時間		11,148	
A　契約区分	=2	貸与			
B　凍結防止剤散布装置規格	=3	ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3			
C　除雪トラック規格（Ｂ＝１～３時選択）	=4	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
F　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め 一般運転手･普通作業員　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=4,070-492=3,578 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =3,578*0.500*1.000=1,789　円止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=1,200-184=1,016 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =1,016*0.500*1.000=508　円止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械損料補正なし　13欄　492円 機械損料補正なし　13欄　184円 凍結防止剤散布装置時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=2.0*0.356=0.7L　有効数字2桁					
トラック時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88*0.040=3.5L　有効数字2桁					

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

0-0080

施工　第0-0037号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.340	人	27,600	9,384	R0106
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	11,697	11,697	S9024　施工　第0-0038号内訳表
小計	1	時間		21,081	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

08-******26004-40　　栃木県　県土整備部

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0038号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.170	人	28,900	4,913	R0756
助手 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.170	人	27,600	4,692	R0456
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		11,697	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１			
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0039号内訳表

世役３h特運転３h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	3.000	時間	4,137	12,411	R1256 33100/8
運転手（特殊） 休日昼間（除雪用）１．３５α	3.000	時間	3,700	11,100	R0706 29600/8
運転手（一般） 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.000	時間	3,612	3,612	R0756 28900/8
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.000	時間	3,450	3,450	R0106 27600/8
助手 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.000	時間	3,450	3,450	R0456 27600/8
小計	1	式		34,023	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=3 =3 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0040号内訳表

持込　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.130	人	39,200	5,096	R1257
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.130	人	32,700	4,251	R0107
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		10,305	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　SE277　施工　第0-0041号内訳表

持込　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間	1,780	1,780	MD692
運転手（特殊） 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.200	人	35,100	7,020	R0707
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.070	人	39,200	2,744	R1257 除雪作業世話役
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
Ｖプラウ（除雪グレーダ用） ４．０ｍ級用	1.000	時間	541	541	MD863
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	647	647	
切刃損耗費	1.000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1.000	時間	102	102	
小計	1	時間		15,317	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪グレーダ規格	=2	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			
C　排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D　アタッチメント規格	=2	ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型			
E　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=647	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
G　切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H　エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I　除雪グレーダ乗車定員	=2	１人乗り			

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転　　SE284　　施工　第0-0042号内訳表

貸与　　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・コンベア式　１．０～１．５ｍ３	1.000	時間	492	492	MS789
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1.000	時間	184	184	M220S
運転手（一般） 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.170	人	34,300	5,831	R0757
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.170	人	32,700	5,559	R0107
ガソリン レギュラー　スタンド	0.710	L	154	109	TSX32
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	
小計	1	時間		12,933	
A　契約区分	=2	貸与			
B　凍結防止剤散布装置規格	=3	ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3			
C　除雪トラック規格（Ｂ＝１～３時選択）	=4	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
F　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め 一般運転手･普通作業員　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=4,070-492=3,578					
＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =3,578*0.500*1.000=1,789　円止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=1,200-184=1,016 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =1,016*0.500*1.000=508　円止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械損料補正なし　13欄　492円 機械損料補正なし　13欄　184円 凍結防止剤散布装置時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=2.0*0.356=0.7L　有効数字2桁					
トラック時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88*0.040=3.5L　有効数字2桁					

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

施工　第0-0043号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.340	人	32,700	11,118	R0107
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	13,482	13,482	S9024　施工　第0-0044号内訳表
小計	1	時間		24,600	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0044号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.170	人	34,300	5,831	R0757
助手 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.170	人	32,700	5,559	R0457
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		13,482	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１			
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0045号内訳表

世役２h特運転２h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	2.000	時間	4,900	9,800	R1257 39200/8
運転手（特殊） 休日夜間（除雪用）１．６０α	2.000	時間	4,387	8,774	R0707 35100/8
運転手（一般） 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.000	時間	4,287	4,287	R0757 34300/8
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.000	時間	4,087	4,087	R0107 32700/8
助手 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.000	時間	4,087	4,087	R0457 32700/8
小計	1	式		31,035	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=2 =2 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

施 工 内 訳 表

除雪機械の固定費　S1104　施工　第0-0046号内訳表

除雪グレーダ　３．１ｍ級　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
固定費	150.000	日	4,109	616,350	E0100
小計	1	式		616,350	
A　計上日数	=150	計上日数			
B　除雪機械種別	=4	除雪グレーダ			
C　除雪機械規格	=21	３．１ｍ級			
１日当りの固定費計算　11欄*5欄/365=10,000*150.000/365=4,109円（円止め）					

総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26005-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080610(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【R8後期当初】地域③　統合業務委託.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	28,413,000
法定福利費概算額	1,200,000
労務費調査水準	12,053,301

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	15,120,000		
附帯工事費	4,860,000		
附帯工事費	5,850,000		
計	25,830,000	2,583,000	28,413,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊道路（地域③）＊＊					X1000
道路維持		1式		6,449,690	Y0SZZ
巡視・巡回工		1式		119,850	Y0R37
道路巡回工		1式		119,850	Y0R37200
通常巡回		1式		119,850	Y0R372005TG
道路パトロール ライトバン1500cc	15	時間	7,990	119,850	G0500　0 科目　第0001号内訳表
舗装工		1式		1,019,600	Y0R39
アスファルト舗装補修工		1式		1,019,600	Y0R39207
わだち掘れ補修		1式		1,019,600	Y0R3920748Z

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	400	ｍ２	2,549	1,019,600	SZD023　0 A=1,B=30,C=2,D=1,E=28,F=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0017号内訳表
排水構造物工		１式		1,234,440	Y0R40
側溝工		１式		1,234,440	Y0R40201
プレキャストU型側溝		１式		1,234,440	Y0R4020143G
指示番号１００１	1	式	1,234,440	1,234,440	G0600　0 科目　第0002号内訳表
防護柵工		１式		2,123,600	Y0R41
路側防護柵工		１式		2,123,600	Y0R41201
ガードレール		１式		2,123,600	Y0R412015I9
指示番号１００２	1	式	2,123,600	2,123,600	G0300　0 科目　第0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路清掃工		1式		1,437,000	Y0R55
排水施設清掃工		1式		1,437,000	Y0R55202
側溝清掃（機械）		1式		1,437,000	Y0R552025T6
指示番号１００３	1	式	1,437,000	1,437,000	G0100　0 科目　第0004号内訳表
除草工		1式		515,200	Y0R57
道路除草工		1式		515,200	Y0R57200
除草		1式		515,200	Y0R572005SG
指示番号１００４	1	式	515,200	515,200	G0200　0 科目　第0005号内訳表
道路修繕		1式		350,000	Y0RZZ

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工			1式		350,000	Y0R81
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	350,000	350,000	S0914　0 A=1,B=20,C=2 施工　第0-0018号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				6,799,690	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……1259302=6799690*0.1852 <<0.1852 =(0.1323 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……6,799,690　　率参照額……10,639,430 率……0.1323		1式		1,259,302	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,259,302	
＊＊純工事費＊＊				8,058,992	
現場管理費 算定式……4347020=8058992*0.5394 <<0.5394 =(0.4495*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……8,058,992　　率参照額……12,609,851 率……0.4495		1式		4,347,020	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				12,406,012	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2710713=12406012*0.2185　<<率の補正 0.2185 = 0.2185 ＊ 1.00 >> 対象額……12,406,012 率……0.2185		前払補正係数1.0000 1式		2,710,713	率参照額……21,198,257
契約保証費 算定式……4962=12406012*0.0004 対象額……12,406,012 率……0.0004		1式		4,962	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,715,675	
＊＊工事価格＊＊				15,120,000	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊除雪（地域③）＊＊					X2000
雪寒		1式		2,992,977	Y0TZZ
除雪工		1式		2,992,977	Y0T37
除雪・凍結防止		1式		1,181,277	Y0T3729C
平日昼間【6時～20時】		1式		286,361	Y0T3729C4KX
雪道巡回工 持込	1	時間	8,355	8,355	SE295　0 A=1 施工　第0-0020号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	2	時間	13,415	26,830	SE277　0 A=1,B=2,C=1,D=2,F=647,G=546,H=102,I=2,J=1 施工　第0-0021号内訳表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	2	時間	12,216	24,432	SE271　0 A=1,B=10,C=1,F=1,H=619,I=634,J=2,K=1 施工　第0-0022号内訳表
ホイールローダー（一般除雪）運転 持込 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	2	時間	11,676	23,352	SE271　0 A=1,B=10,C=6,F=1,H=619,I=634,J=2,K=1 施工　第0-0023号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
人力除雪（平日昼間）	2	式	52,750	105,500	G0700　0 科目　第0006号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	2	時間	10,162	20,324	SE284　0 A=2,B=3,C=4,E=237 施工　第0-0024号内訳表
凍結防止剤人力散布（車道）	2	時間	18,973	37,946	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0025号内訳表
待機費 世役４h特運転４h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１h	1	式	39,622	39,622	S1102　0 A=4,B=4,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0027号内訳表
平日夜間【20時～6時】		１式		419,364	Y0T3729C4KX A=6
雪道巡回工 持込	2	時間	12,047	24,094	SE295　0 A=1 施工　第0-0028号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	2	時間	17,336	34,672	SE277　0 A=1,B=2,C=1,D=2,F=647,G=546,H=102,I=2,J=1 施工　第0-0029号内訳表
人力除雪（平日夜間）	2	式	79,050	158,100	G0701　0 科目　第0007号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	2	時間	14,463	28,926	SE284　0 A=2,B=3,C=4,E=237 施工　第0-0030号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
凍結防止剤人力散布（車道）	2	時間	27,388	54,776	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0031号内訳表
待機費 世役４h特運転４h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１h	2	式	59,398	118,796	S1102　0 A=4,B=4,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0033号内訳表
休日昼間【5時～22時】	1式			285,016	Y0T3729C4KX A=7
雪道巡回工 持込	2	時間	8,849	17,698	SE295　0 A=1 施工　第0-0034号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	2	時間	13,790	27,580	SE277　0 A=1,B=2,C=1,D=2,F=647,G=546,H=102,I=2,J=1 施工　第0-0035号内訳表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	2	時間	12,591	25,182	SE271　0 A=1,B=10,C=1,F=1,H=619,I=634,J=2,K=1 施工　第0-0036号内訳表
ホイールローダー（一般除雪）運転 持込 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	2	時間	12,051	24,102	SE271　0 A=1,B=10,C=6,F=1,H=619,I=634,J=2,K=1 施工　第0-0037号内訳表
人力除雪（休日昼間）	1	式	57,950	57,950	G0702　0 科目　第0008号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	2	時間	11,148	22,296	SE284　0 A=2,B=3,C=4,E=237 施工　第0-0038号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
凍結防止剤人力散布（車道）	2	時間	21,081	42,162	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0039号内訳表
待機費 世役３h特運転３h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１h	2	式	34,023	68,046	S1102　0 A=3,B=3,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0041号内訳表
休日夜間【22時～5時】	1	式	190,536		Y0T3729C4KX A=8
雪道巡回工 持込	1	時間	10,305	10,305	SE295　0 A=1 施工　第0-0042号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	1	時間	15,317	15,317	SE277　0 A=1,B=2,C=1,D=2,F=647,G=546,H=102,I=2,J=1 施工　第0-0043号内訳表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	1	時間	14,118	14,118	SE271　0 A=1,B=10,C=1,F=1,H=619,I=634,J=2,K=1 施工　第0-0044号内訳表
ホイールローダー（一般除雪）運転 持込 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	1	時間	13,578	13,578	SE271　0 A=1,B=10,C=6,F=1,H=619,I=634,J=2,K=1 施工　第0-0045号内訳表
人力除雪（休日夜間）	1	式	68,650	68,650	G0703　0 科目　第0009号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	1	時間	12,933	12,933	SE284　0 A=2,B=3,C=4,E=237 施工　第0-0046号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
凍結防止剤人力散布（車道）	1	時間	24,600	24,600	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0047号内訳表
待機費 世役２h特運転２h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１ｈ	1	式	31,035	31,035	S1102　0 A=2,B=2,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0049号内訳表
無償貸与機械等評価額	1式			0	Y0T3729J
無償貸与機械等評価額	1式			0	Y0T3729J4LQ
無償貸付機械等評価額(共○現○一×)	1式			25,046	#0020 A=工種金額累計なし,B=特殊金額加算累計
無償貸付機械等評価額（散布装置Gs式） 機械経費編5-8 (13)-(19)	7	時間	3,578	25,046	W0001 999
除雪機械固定費	1式			1,811,700	Y0T3729K
除雪機械固定費	1式			1,811,700	Y0T3729K4LR
除雪機械固定費(共×　現×　一○)	1式			1,811,700	#0041 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪機械の固定費 除雪グレーダ ３．１ｍ級	1	式	616,350	616,350	S1104　0 A=150,B=4,C=21 施工　第0-0050号内訳表
除雪機械の固定費 散布装置付ダンプトラック ２ｔ	2	式	278,850	557,700	S1104　0 A=150,B=9,C=34 施工　第0-0051号内訳表
除雪機械の固定費 トラクターショベル 除雪ドーザ	1	式	351,300	351,300	S1104　0 A=150,B=2,C=13 施工　第0-0052号内訳表
除雪機械の固定費 トラクターショベル スノーローダー	1	式	286,350	286,350	S1104　0 A=150,B=2,C=11 施工　第0-0053号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				2,992,977	支給品 25,046
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……223411=1206323*0.1852 <<0.1852 =(0.1323 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……1,206,323　　率参照額……10,639,430 率……0.1323		1式		223,411	
＊＊共通仮設費計＊＊				223,411	
＊＊純工事費＊＊				3,216,388	
現場管理費 算定式……771198=1429734*0.5394 <<0.5394 =(0.4495*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……1,429,734　　率参照額……12,609,851 率……0.4495		1式		771,198	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				3,987,586	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……871287=3987586*0.2185　<<率の補正 0.2185 = 0.2185 ＊ 1.00 >> 対象額……3,987,586　前払補正係数1.0000 率……0.2185		1式		871,287	率参照額……21,198,257
契約保証費 算定式……1595=3987586*0.0004 対象額……3,987,586 率……0.0004		1式		1,595	
＊＊一般管理費等計＊＊				872,882	
＊＊工事価格＊＊				4,860,000	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊河川・砂防（地域③）＊＊					X3000
河川維持		1式		2,001,967	Y08ZZ
巡視・巡回工		1式		59,803	Y0810
河川巡視工		1式		59,803	Y0810230
緊急巡視		1式		59,803	Y081023048D
河川砂防施設パトロール	1	回	59,803	59,803	G0860　0 科目　第0010号内訳表
除草工		1式		94,290	Y0811
堤防除草工		1式		94,290	Y081123P
除草		1式		94,290	Y081123P48E

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除草・伐木	1	式	94,290	94,290	G0830　0 科目　第0011号内訳表
構造物補修工		1式		1,065,000	Y0813
欠損部補修工		1式		1,065,000	Y081323U
欠損部補修		1式		1,065,000	Y081323U48W
護岸補修	1	式	1,065,000	1,065,000	G0840　0 科目　第0012号内訳表
応急処理工		1式		782,874	Y0817
応急処理作業工		1式		782,874	Y0817242
応急作業		1式		782,874	Y081724249K
土のう設置	1	式	571,900	571,900	G0820　0 科目　第0013号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄物処理	1	式	210,974	210,974	G0850　0 科目　第0014号内訳表
河川修繕		1式		631,450	Y07ZZ
河川土工		1式		631,450	Y0700
掘削工		1式		631,450	Y0700200
押土（ルーズ）		1式		98,350	Y0700200A04
河床整理	1	式	98,350	98,350	G0800　0 科目　第0015号内訳表
積込（ルーズ）		1式		533,100	Y0700200A05
堆積土除去	1	式	533,100	533,100	G0810　0 科目　第0016号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				2,633,417	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……487708=2633417*0.1852 <<0.1852 =(0.1323 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……2,633,417　　率参照額……10,639,430 率……0.1323		1式		487,708	
＊＊共通仮設費計＊＊				487,708	
＊＊純工事費＊＊				3,121,125	
現場管理費 算定式……1683534=3121125*0.5394 <<0.5394 =(0.4495*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……3,121,125　　率参照額……12,609,851 率……0.4495		1式		1,683,534	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				4,804,659	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……1049817=4804659*0.2185　<<率の補正 0.2185 = 0.2185 ＊ 1.00 >> 対象額……4,804,659　前払補正係数1.0000 率……0.2185		1式		1,049,817	率参照額……21,198,257
契約保証費 算定式……1921=4804659*0.0004 対象額……4,804,659 率……0.0004		1式		1,921	
＊＊一般管理費等計＊＊				1,051,738	
＊＊工事価格＊＊				5,850,000	
＊＊工事価格計＊＊				25,830,000	
消費税・地方消費税額 算定式……2583000=25830000*0.10 対象額……25,830,000 率……0.1000		1式		2,583,000	
＊＊請負工事費＊＊				28,413,000	

G0500

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

ライトバン1500cc　　1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125　0
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	1	時間	193	193	T7070　0
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L	154	400	TSX32　0
計	1	時間		7,990	

G0600

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　式　当り

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
U型側溝据付 １０００を超え２０００ｋｇ／個以下 車道用改良型　３００×３００	90	m	13,716	1,234,440	S4628　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=0.67,J=2,K=2 施工　第0-0001号内訳表
計	1	式		1,234,440	

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白) 施工規模　１００m以上	150	m	11,300	1,695,000	SF261　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1 施工　第0-0002号内訳表
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込	150	m	1,420	213,000	SF267　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0003号内訳表
視線誘導標設置 土中建込用　両面反射体 φ１００以下　支柱径φ６０．５ 施工規模　１０本以上３０本未満	20	本	10,780	215,600	SF557　0 A=1,B=1,C=1,D=2,G=1,H=1,I=2,K=1 施工　第0-0004号内訳表
計	1	式		2,123,600	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1,000	m	1,307	1,307,000	SZD559　0 A=2 施工　第0-0005号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 4.5km以下	100	m３	1,300	130,000	SZA105　0 A=1,B=3,C=1,D=1,F=1,G=4 施工　第0-0006号内訳表
計	1	式		1,437,000	

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	3,500	ｍ２	147.2	515,200	SZD530　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1 施工　第0-0007号内訳表
計	1	式		515,200	

G0700

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人	32,600	16,300	RA125　0
普通作業員	1.5	人	24,300	36,450	RA010　0
計	1	式		52,750	

G0701

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.5	人	48,900	24,450	RA125　0
普通作業員 労務単価５割増	1.5	人	36,400	54,600	RA010　0
計	1	式		79,050	
A=6					

G0702

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.5	人	33,100	16,550	RA125　0
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.5	人	27,600	41,400	RA010　0
計	1	式		57,950	
A=7					

G0703

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.5	人	39,200	19,600	RA125　0
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.5	人	32,700	49,050	RA010　0
計	1	式		68,650	
A=8					

G0860

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人	32,600	32,600	RA125　0
普通作業員	1	人	24,300	24,300	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	4	時間	193	772	T7070　0
ライトバン供用１日当り損料 １５００ｃｃ	0.5	日	1,060	530	T7071　0
ガソリン レギュラー　スタンド	10.4	L	154	1,601	TSX32　0
計	1	回		59,803	

G0830

科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護なし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	700	ｍ２	134.7	94,290	SZD530　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1 施工　第0-0008号内訳表
計	1	式		94,290	

G0840

科 目 内 訳 表

科目　第0012号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	5	人	32,600	163,000	RA125　0
普通作業員	15	人	24,300	364,500	RA010　0
生コンクリート（１８－８－４０）（W／C指定なし）	25	m３	21,500	537,500	T1104　0
計	1	式		1,065,000	

G0820

科 目 内 訳 表

科目　第0013号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	100	袋	4,973	497,300	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100 施工　第0-0009号内訳表
土のう工 仕拵・積立	100	袋	746	74,600	SB741　0 A=2,B=2 施工　第0-0011号内訳表
計	1	式		571,900	

G0850

科 目 内 訳 表

科目　第0014号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2	人	32,600	65,200	RA125　0
普通作業員	5	人	24,300	121,500	RA010　0
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	2	日	12,137	24,274	SX130　0 A=5,C=1,D=1,E=0,F=13 施工　第0-0012号内訳表
計	1	式		210,974	

G0800

科 目 内 訳 表

科目　第0015号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
押土（ルーズ） 土砂	500	m３	196.7	98,350	SZA121　0 A=1 施工　第0-0013号内訳表
計	1	式		98,350	

G0810

科 目 内 訳 表

科目　第0016号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	250	m３	332.4	83,100	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0014号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 9.5km以下	250	m３	1,672	418,000	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=9.5 施工　第0-0015号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	250	m３	128	32,000	SZA109　0 A=1 施工　第0-0016号内訳表
計	1	式		533,100	

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

U型側溝据付　　S4628

１０００を超え２０００ｋｇ／個以下　　車道用改良型　３００×３００　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000mm　1000を超え2000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	6,790	67,900	T3F03
長尺U型側溝（改良型） Ｕ４－Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	10.000	m	6,750	67,500	T1591
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	0.804	ｍ３	2,200	1,768	TCF04 0.67*1.2 基礎砕石
計	10	m		137,168	
小計	1	m		13,716	
A　作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B　側溝規格（W×h）	=1	車道用改良型　３００×３００			
C　２m換算個当り質量	=2	１０００を超え２０００ｋｇ／個以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
G　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
H　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工する			
I　１０m@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=0.67	１０m@基礎砕石設計数量（ｍ３）			
J　基礎砕石規格	=2	ＲＣ－４０			
K　側溝本体の長さ	=2	Ｌ＝２０００使用			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　6,790.00					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	1.00				
標準単価　補正なし					

ガードレール設置工　　SF261

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　　施工規模　１００ｍ以上　　1　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込	1.000	ｍ	11,300	11,300	REK06 11300*1
小計	1	ｍ		11,300	
A　作業区分	=1	設置			
B　ガードレール規格	=2	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込			
C　ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
D　支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E　曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F　施工規模による加算	=1	施工規模　１００ｍ以上			
G　時間的制約の有無（Ｆ＝１時選択）	=1	時間的制約なし			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
I　曲線部の有無	=1	曲線部（半径３０ｍ以下）なし			
市場単価　補正なし					

ガードレール撤去工　　SF267

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A　ガードレール規格 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =1 =1	Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

視線誘導標設置　SF557　施工　第0-0004号内訳表

土中建込用　両面反射体　φ１００以下　支柱径φ６０．５　施工規模　１０本以上３０本未満　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径１００以下　支柱径６０．５	1.000	本	10,780	10,780	RGG04 9800*1.1
小計	1	本		10,780	
A　作業区分	=1	設置			
B　施工区分	=1	土中建込用			
C　反射体の種類	=1	両面反射体			
D　反射体規格（Ｂ＝１～３時選択）	=2	φ１００以下　支柱径φ６０．５			
G　視線誘導標区分	=1	標準タイプ			
H　さや管使用有無	=1	さや管使用なし			
I　施工規模	=2	施工規模　１０本以上３０本未満			
J　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
K　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.10)*1.00*1.00=1.100					

側溝清掃（人力清掃工）　SZD559

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
土木一般世話役		
積算単価		
小計	1,307	
A　側溝蓋規格　=2　有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0006号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　4.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,300	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=4	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0007号内訳表

飛び石防護あり　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			147.2	
A　飛び石防護の有無	=1	飛び石防護あり		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0008号内訳表

飛び石防護なし　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			134.7	
A　飛び石防護の有無	=2	飛び石防護なし		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0009号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,515	13,675	SX060　施工　第0-0010号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		49,736	
小計	1	袋		4,973	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0010号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	L	149	9,387	TSX24
小計	1	日		46,515	
A　規格	=12	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=63	軽油（Ｌ／日）			

土のう工　　SB741

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

仕拵・積立　　100　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.000	人	24,300	72,900	RA010
土のう ４８×６２ｃｍ	100.000	枚	17	1,700	KC390
計	100	袋		74,600	
小計	1	袋		746	
A　作業区分 B　土砂区分（Ａ＝１～３時選択）	=2 =2	仕拵・積立 流用土			

施 工 内 訳 表

トラック運転（機－１８）　SX130　施工　第0-0012号内訳表

クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊	1.000	供用日	10,200	10,200	MA443
運転手（特殊）	0.000	人	27,900	0	RA070
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
小計	1	日		12,137	
A　規格	=5	クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊			
B　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　トラック（供用日／日）	=1	トラック（供用日／日）			
E　特殊運転手（人／日）	=0	特殊運転手（人／日）			
F　軽油（Ｌ／日）	=13	軽油（Ｌ／日）			
機械損料補正なし　15欄　10,200円					

押土（ルーズ）　　SZA121

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

土砂　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］	排ガス３次２０ｔ級			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			196.7	
A　土質	=1	土砂		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			332.4	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0015号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　9.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,672	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=9.5	運搬距離［ｋｍ］		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	128.0	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0017号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生細粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,549	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=2	2.30t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=28	エコスラグ入り再生細粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	20.000	人・日	17,500	350,000	SA063　施工　第0-0019号内訳表
小計	1	式		350,000	
A　必要日数	=1	必要日数			
B　配置人数	=20	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

持込　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		8,355	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　SE277　施工　第0-0021号内訳表

持込　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間	1,780	1,780	MD692
運転手（特殊）	0.200	人	27,900	5,580	RA070
土木一般世話役	0.070	人	32,600	2,282	RA125 除雪作業世話役
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
Ｖプラウ（除雪グレーダ用） ４．０ｍ級用	1.000	時間	541	541	MD863
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	647	647	
切刃損耗費	1.000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1.000	時間	102	102	
小計	1	時間		13,415	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪グレーダ規格	=2	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			
C　排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D　アタッチメント規格	=2	ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型			
E　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=647	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
G　切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H　エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I　除雪グレーダ乗車定員	=2	１人乗り			

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　SE271　施工　第0-0022号内訳表

持込　ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ７ｔ級　１．２ｍ３	1.000	時間	1,020	1,020	MD633
運転手（特殊）	0.200	人	27,900	5,580	RA070
土木一般世話役	0.070	人	32,600	2,282	RA125 除雪作業世話役
軽油	9.300	L	149	1,385	TSX24
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ５～７ｔ級用	1.000	時間	696	696	MD810
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	619	619	
切刃損耗費	1.000	時間	634	634	
小計	1	時間		12,216	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪ドーザ規格	=10	ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級			
C　プラウ規格	=1	ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ			
F　除雪ドーザ排出ガス対策型区分	=1	普通型			
G　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
H　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=619	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
I　切刃損耗費（円／時間）	=634	切刃損耗費（円／時間）			
J　除雪ドーザ乗車定員	=2	１人乗り			
K　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=62.000*0.150=9.3L	有効数字2桁				

施 工 内 訳 表

ホイールローダー（一般除雪）運転　SE271　施工　第0-0023号内訳表

持込　ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ７ｔ級　１．２ｍ３	1.000	時間	1,020	1,020	MD633
運転手（特殊）	0.200	人	27,900	5,580	RA070
土木一般世話役	0.070	人	32,600	2,282	RA125 除雪作業世話役
軽油	9.300	L	149	1,385	TSX24
スノーバケット（除雪ドーザ用） １．２～１．４ｍ３	1.000	時間	156	156	MD879
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	619	619	
切刃損耗費	1.000	時間	634	634	
小計	1	時間		11,676	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪ドーザ規格	=10	ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級			
C　プラウ規格	=6	ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ1.2～1.4m3			
F　除雪ドーザ排出ガス対策型区分	=1	普通型			
G　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
H　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=619	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
I　切刃損耗費（円／時間）	=634	切刃損耗費（円／時間）			
J　除雪ドーザ乗車定員	=2	１人乗り			
K　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=62.000*0.150=9.3L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転　　SE284　　施工　第0-0024号内訳表

貸与　　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・コンベア式　１．０～１．５ｍ３	1.000	時間	492	492	MS789
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1.000	時間	184	184	M220S
運転手（一般）	0.170	人	26,400	4,488	RA075
普通作業員	0.170	人	24,300	4,131	RA010
ガソリン レギュラー　スタンド	0.710	L	154	109	TSX32
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	
小計	1	時間		10,162	
A　契約区分	=2	貸与			
B　凍結防止剤散布装置規格	=3	ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3			
C　除雪トラック規格（Ｂ＝１～３時選択）	=4	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
F　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め 一般運転手･普通作業員　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=4,070-492=3,578					
＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =3,578*2.000*1.000=7,156　円止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=1,200-184=1,016 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =1,016*2.000*1.000=2,032　円止め					

08-******26005-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械損料補正なし　13欄　492円 機械損料補正なし　13欄　184円 凍結防止剤散布装置時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=2.0*0.356=0.7L　有効数字2桁					
トラック時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88*0.040=3.5L　有効数字2桁					

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.340	人	24,300	8,262	RA010
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	10,711	10,711	S9024　施工　第0-0026号内訳表
小計	1	時間		18,973	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般）	0.170	人	26,400	4,488	RA075
助手	0.170	人	24,300	4,131	RA045
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		10,711	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）	Ｆ＝１		
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0027号内訳表

世役４h特運転４h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	4.000	時間	4,075	16,300	RA125 32600/8
運転手（特殊）	4.000	時間	3,487	13,948	RA070 27900/8
運転手（一般）	1.000	時間	3,300	3,300	RA075 26400/8
普通作業員	1.000	時間	3,037	3,037	RA010 24300/8
助手	1.000	時間	3,037	3,037	RA045 24300/8
小計	1	式		39,622	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=4 =4 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

持込　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.130	人	48,900	6,357	R1251
普通作業員 労務単価５割増	0.130	人	36,400	4,732	R0101
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		12,047	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　SE277　施工　第0-0029号内訳表

持込　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間	1,780	1,780	MD692
運転手（特殊） 労務単価５割増	0.200	人	41,800	8,360	R0701
土木一般世話役 労務単価５割増	0.070	人	48,900	3,423	R1251 除雪作業世話役
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
Ｖプラウ（除雪グレーダ用） ４．０ｍ級用	1.000	時間	541	541	MD863
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	647	647	
切刃損耗費	1.000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1.000	時間	102	102	
小計	1	時間		17,336	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪グレーダ規格	=2	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			
C　排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D　アタッチメント規格	=2	ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型			
E　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=647	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
G　切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H　エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I　除雪グレーダ乗車定員	=2	１人乗り			

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転　　SE284　　施工　第0-0030号内訳表

貸与　　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・コンベア式　１．０～１．５ｍ３	1.000	時間	492	492	MS789
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1.000	時間	184	184	M220S
運転手（一般） 労務単価５割増	0.170	人	39,600	6,732	R0751
普通作業員 労務単価５割増	0.170	人	36,400	6,188	R0101
ガソリン レギュラー　スタンド	0.710	L	154	109	TSX32
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	
小計	1	時間		14,463	
A　契約区分 B　凍結防止剤散布装置規格 C　除雪トラック規格（Ｂ＝１～３時選択）	=2 =3 =4	貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級			
D　供用日当運転時間（標準＝省略） E　タイヤチェーン損耗費（円／時間） F　除雪機械区分	=0 =237 =1	供用日当運転時間（標準＝省略） タイヤチェーン損耗費（円／時間） 専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め 一般運転手･普通作業員　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=4,070-492=3,578					
＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =3,578*2.000*1.000=7,156　円止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=1,200-184=1,016 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =1,016*2.000*1.000=2,032　円止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械損料補正なし　13欄　492円 機械損料補正なし　13欄　184円 凍結防止剤散布装置時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=2.0*0.356=0.7L　有効数字2桁					
トラック時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88*0.040=3.5L　有効数字2桁					

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員 労務単価５割増	0.340	人	36,400	12,376	R0101
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	15,012	15,012	S9024　施工　第0-0032号内訳表
小計	1	時間		27,388	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0032号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 労務単価５割増	0.170	人	39,600	6,732	R0751
助手 労務単価５割増	0.170	人	36,400	6,188	R0451
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		15,012	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）	Ｆ＝１		
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0033号内訳表

世役４h特運転４h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	4.000	時間	6,112	24,448	R1251 48900/8
運転手（特殊） 労務単価５割増	4.000	時間	5,225	20,900	R0701 41800/8
運転手（一般） 労務単価５割増	1.000	時間	4,950	4,950	R0751 39600/8
普通作業員 労務単価５割増	1.000	時間	4,550	4,550	R0101 36400/8
助手 労務単価５割増	1.000	時間	4,550	4,550	R0451 36400/8
小計	1	式		59,398	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=4 =4 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0034号内訳表

持込　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.130	人	33,100	4,303	R1256
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.130	人	27,600	3,588	R0106
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		8,849	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　SE277　施工　第0-0035号内訳表

持込　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間	1,780	1,780	MD692
運転手（特殊） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.200	人	29,600	5,920	R0706
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.070	人	33,100	2,317	R1256 除雪作業世話役
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
Ｖプラウ（除雪グレーダ用） ４．０ｍ級用	1.000	時間	541	541	MD863
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	647	647	
切刃損耗費	1.000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1.000	時間	102	102	
小計	1	時間		13,790	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪グレーダ規格	=2	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			
C　排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D　アタッチメント規格	=2	ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型			
E　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=647	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
G　切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H　エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I　除雪グレーダ乗車定員	=2	１人乗り			

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　SE271　施工　第0-0036号内訳表

持込　ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ７ｔ級　１．２ｍ３	1.000	時間	1,020	1,020	MD633
運転手（特殊） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.200	人	29,600	5,920	R0706
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.070	人	33,100	2,317	R1256 除雪作業世話役
軽油	9.300	L	149	1,385	TSX24
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ５～７ｔ級用	1.000	時間	696	696	MD810
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	619	619	
切刃損耗費	1.000	時間	634	634	
小計	1	時間		12,591	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪ドーザ規格	=10	ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級			
C　プラウ規格	=1	ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ			
F　除雪ドーザ排出ガス対策型区分	=1	普通型			
G　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
H　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=619	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
I　切刃損耗費（円／時間）	=634	切刃損耗費（円／時間）			
J　除雪ドーザ乗車定員	=2	１人乗り			
K　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=62.000*0.150=9.3L	有効数字2桁				

施 工 内 訳 表

ホイールローダー（一般除雪）運転　SE271　施工　第0-0037号内訳表

持込　ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ７ｔ級　１．２ｍ３	1.000	時間	1,020	1,020	MD633
運転手（特殊） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.200	人	29,600	5,920	R0706
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.070	人	33,100	2,317	R1256 除雪作業世話役
軽油	9.300	L	149	1,385	TSX24
スノーバケット（除雪ドーザ用） １．２～１．４ｍ３	1.000	時間	156	156	MD879
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	619	619	
切刃損耗費	1.000	時間	634	634	
小計	1	時間		12,051	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪ドーザ規格	=10	ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級			
C　プラウ規格	=6	ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ1.2～1.4m3			
F　除雪ドーザ排出ガス対策型区分	=1	普通型			
G　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
H　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=619	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
I　切刃損耗費（円／時間）	=634	切刃損耗費（円／時間）			
J　除雪ドーザ乗車定員	=2	１人乗り			
K　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=62.000*0.150=9.3L	有効数字2桁				

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転　　SE284　　施工　第0-0038号内訳表

貸与　　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・コンベア式　１．０～１．５ｍ３	1.000	時間	492	492	MS789
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1.000	時間	184	184	M220S
運転手（一般） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.170	人	28,900	4,913	R0756
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.170	人	27,600	4,692	R0106
ガソリン レギュラー　スタンド	0.710	L	154	109	TSX32
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	
小計	1	時間		11,148	
A　契約区分	=2	貸与			
B　凍結防止剤散布装置規格	=3	ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3			
C　除雪トラック規格（Ｂ＝１～３時選択）	=4	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
F　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め 一般運転手･普通作業員　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=4,070-492=3,578					
＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =3,578*2.000*1.000=7,156　円止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=1,200-184=1,016 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =1,016*2.000*1.000=2,032　円止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械損料補正なし　13欄　492円 機械損料補正なし　13欄　184円 凍結防止剤散布装置時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=2.0*0.356=0.7L　有効数字2桁					
トラック時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88*0.040=3.5L　有効数字2桁					

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

0-0087

施工　第0-0039号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.340	人	27,600	9,384	R0106
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	11,697	11,697	S9024　施工　第0-0040号内訳表
小計	1	時間		21,081	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

0-0088

施工　第0-0040号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.170	人	28,900	4,913	R0756
助手 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.170	人	27,600	4,692	R0456
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		11,697	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１			
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

08-******26005-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0041号内訳表

世役３h特運転３h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	3.000	時間	4,137	12,411	R1256 33100/8
運転手（特殊） 休日昼間（除雪用）１．３５α	3.000	時間	3,700	11,100	R0706 29600/8
運転手（一般） 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.000	時間	3,612	3,612	R0756 28900/8
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.000	時間	3,450	3,450	R0106 27600/8
助手 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.000	時間	3,450	3,450	R0456 27600/8
小計	1	式		34,023	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=3 =3 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0042号内訳表

持込　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.130	人	39,200	5,096	R1257
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.130	人	32,700	4,251	R0107
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		10,305	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　SE277　施工　第0-0043号内訳表

持込　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ　ﾜﾝｳｪｲ型　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間	1,780	1,780	MD692
運転手（特殊） 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.200	人	35,100	7,020	R0707
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.070	人	39,200	2,744	R1257 除雪作業世話役
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
Ｖプラウ（除雪グレーダ用） ４．０ｍ級用	1.000	時間	541	541	MD863
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	647	647	
切刃損耗費	1.000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1.000	時間	102	102	
小計	1	時間		15,317	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪グレーダ規格	=2	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			
C　排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D　アタッチメント規格	=2	ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ　ﾜﾝｳｪｲ型			
E　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=647	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
G　切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H　エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I　除雪グレーダ乗車定員	=2	１人乗り			

08-******26005-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　SE271　施工　第0-0044号内訳表

持込　ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ７ｔ級　１．２ｍ３	1.000	時間	1,020	1,020	MD633
運転手（特殊） 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.200	人	35,100	7,020	R0707
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.070	人	39,200	2,744	R1257 除雪作業世話役
軽油	9.300	L	149	1,385	TSX24
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ５～７ｔ級用	1.000	時間	696	696	MD810
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	619	619	
切刃損耗費	1.000	時間	634	634	
小計	1	時間		14,118	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪ドーザ規格	=10	ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級			
C　プラウ規格	=1	ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ			
F　除雪ドーザ排出ガス対策型区分	=1	普通型			
G　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
H　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=619	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
I　切刃損耗費（円／時間）	=634	切刃損耗費（円／時間）			
J　除雪ドーザ乗車定員	=2	１人乗り			
K　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=62.000*0.150=9.3L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

ホイールローダー（一般除雪）運転　SE271　施工　第0-0045号内訳表

持込　ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ７ｔ級　１．２ｍ３	1.000	時間	1,020	1,020	MD633
運転手（特殊） 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.200	人	35,100	7,020	R0707
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.070	人	39,200	2,744	R1257 除雪作業世話役
軽油	9.300	L	149	1,385	TSX24
スノーバケット（除雪ドーザ用） １．２～１．４ｍ３	1.000	時間	156	156	MD879
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	619	619	
切刃損耗費	1.000	時間	634	634	
小計	1	時間		13,578	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪ドーザ規格	=10	ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級			
C　プラウ規格	=6	ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ1.2～1.4m3			
F　除雪ドーザ排出ガス対策型区分	=1	普通型			
G　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
H　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=619	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
I　切刃損耗費（円／時間）	=634	切刃損耗費（円／時間）			
J　除雪ドーザ乗車定員	=2	１人乗り			
K　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=62.000*0.150=9.3L	有効数字2桁				

凍結防止剤散布装置運転　　SE284

施 工 内 訳 表

施工　第0-0046号内訳表

貸与　　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・コンベア式　１．０～１．５ｍ３	1.000	時間	492	492	MS789
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1.000	時間	184	184	M220S
運転手（一般） 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.170	人	34,300	5,831	R0757
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.170	人	32,700	5,559	R0107
ガソリン レギュラー　スタンド	0.710	L	154	109	TSX32
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	
小計	1	時間		12,933	
A　契約区分	=2	貸与			
B　凍結防止剤散布装置規格	=3	ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3			
C　除雪トラック規格（Ｂ＝１～３時選択）	=4	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
F　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め 一般運転手･普通作業員　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=4,070-492=3,578 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =3,578*1.000*1.000=3,578　円止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=1,200-184=1,016 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =1,016*1.000*1.000=1,016　円止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械損料補正なし　13欄　492円 機械損料補正なし　13欄　184円 凍結防止剤散布装置時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=2.0*0.356=0.7L　有効数字2桁					
トラック時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88*0.040=3.5L　有効数字2桁					

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

施工　第0-0047号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.340	人	32,700	11,118	R0107
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	13,482	13,482	S9024　施工　第0-0048号内訳表
小計	1	時間		24,600	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0048号内訳表　0-0100

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.170	人	34,300	5,831	R0757
助手 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.170	人	32,700	5,559	R0457
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		13,482	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１			
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

08-******26005-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0049号内訳表

世役２h特運転２h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	2.000	時間	4,900	9,800	R1257 39200/8
運転手（特殊） 休日夜間（除雪用）１．６０α	2.000	時間	4,387	8,774	R0707 35100/8
運転手（一般） 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.000	時間	4,287	4,287	R0757 34300/8
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.000	時間	4,087	4,087	R0107 32700/8
助手 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.000	時間	4,087	4,087	R0457 32700/8
小計	1	式		31,035	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=2 =2 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

施 工 内 訳 表

除雪機械の固定費　S1104　施工　第0-0050号内訳表

除雪グレーダ　３．１ｍ級　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
固定費	150.000	日	4,109	616,350	E0100
小計	1	式		616,350	
A　計上日数 B　除雪機械種別 C　除雪機械規格	=150 =4 =21	計上日数 除雪グレーダ ３．１ｍ級			
１日当りの固定費計算　11欄*5欄/365=10,000*150.000/365=4,109円（円止め）					

施 工 内 訳 表

除雪機械の固定費　S1104　施工　第0-0051号内訳表

散布装置付ダンプトラック　２ｔ　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
固定費	150.000	日	1,859	278,850	E0100
小計	1	式		278,850	
A　計上日数	=150	計上日数			
B　除雪機械種別	=9	散布装置付ダンプトラック			
C　除雪機械規格	=34	２ｔ			
１日当りの固定費計算　11欄*5欄/365=3,770*180.000/365=1,859円（円止め）					

施 工 内 訳 表

除雪機械の固定費　S1104　施工　第0-0052号内訳表

トラクターショベル　除雪ドーザ　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
固定費	150.000	日	2,342	351,300	E0100
小計	1	式		351,300	
A　計上日数	=150	計上日数			
B　除雪機械種別	=2	トラクターショベル			
C　除雪機械規格	=13	ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ(山積1.2m3)			
1日当りの固定費計算　11欄*5欄/365=5,030*170.000/365=2,342円（円止め）					

施 工 内 訳 表

除雪機械の固定費　S1104　施工　第0-0053号内訳表
トラクターショベル　スノーローダー　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
固定費	150.000	日	1,909	286,350	E0100
小計	1	式		286,350	
A　計上日数	=150	計上日数			
B　除雪機械種別	=2	トラクターショベル			
C　除雪機械規格	=11	ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ(山積0.8m3)			
1日当りの固定費計算　11欄*5欄/365=4,100*170.000/365=1,909円（円止め）					

総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26006-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080610(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【R8後期当初】地域④　統合業務委託.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	27,874,000
法定福利費概算額	1,180,000
労務費調査水準	11,833,895

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	15,780,000		
附帯工事費	4,140,000		
附帯工事費	5,420,000		
計	25,340,000	2,534,000	27,874,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊道路（地域④）＊＊					X1000
道路維持		1式		6,721,640	Y0SZZ
道路維持		1式		159,800	Y0R37
道路維持		1式		159,800	Y0R37200
道路維持		1式		159,800	Y0R372005TG
道路パトロール ライトバン1500cc	20	時間	7,990	159,800	G0500　0 科目　第0001号内訳表
舗装工		1式		1,274,500	Y0R39
アスファルト舗装補修工		1式		1,274,500	Y0R39207
わだち掘れ補修		1式		1,274,500	Y0R3920748Z

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	500	ｍ２	2,549	1,274,500	SZD023　0 A=1,B=30,C=2,D=1,E=28,F=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0016号内訳表
排水構造物工		１式		1,234,440	Y0R40
側溝工		１式		1,234,440	Y0R40201
プレキャストU型側溝		１式		1,234,440	Y0R4020143G
指示番号１００１	1	式	1,234,440	1,234,440	G0600　0 科目　第0002号内訳表
防護柵工		１式		2,231,400	Y0R41
路側防護柵工		１式		2,231,400	Y0R41201
ガードレール		１式		2,231,400	Y0R412015I9
指示番号１００２	1	式	2,231,400	2,231,400	G0300　0 科目　第0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路清掃工		1式		1,306,300	Y0R55
排水施設清掃工		1式		1,306,300	Y0R55202
側溝清掃（機械）		1式		1,306,300	Y0R552025T6
指示番号１００３	1	式	1,306,300	1,306,300	G0100　0 科目　第0004号内訳表
除草工		1式		515,200	Y0R57
道路除草工		1式		515,200	Y0R57200
除草		1式		515,200	Y0R572005SG
指示番号１００４	1	式	515,200	515,200	G0200　0 科目　第0005号内訳表
道路修繕		1式		350,000	Y0RZZ

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工			1式		350,000	Y0R81
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	350,000	350,000	S0914　0 A=1,B=20,C=2 施工　第0-0017号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				7,071,640	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……1322396=7071640*0.1870 <<0.1870 =(0.1336 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……7,071,640　　率参照額……10,341,132 率……0.1336		1式		1,322,396	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,322,396	
＊＊純工事費＊＊				8,394,036	
現場管理費 算定式……4547888=8394036*0.5418 <<0.5418 =(0.4515*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……8,394,036　　率参照額……12,274,922 率……0.4515		1式		4,547,888	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				12,941,924	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2834281=12941924*0.2190　<<率の補正 0.2190 = 0.2190 ＊ 1.00 >> 対象額……12,941,924 率……0.2190		前払補正係数1.0000 1式		2,834,281	率参照額……20,784,233
契約保証費 算定式……5176=12941924*0.0004 対象額……12,941,924 率……0.0004		1式		5,176	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,839,457	
＊＊工事価格＊＊				15,780,000	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊除雪（地域④）＊＊					X2000
雪寒		1式		2,699,074	Y0TZZ
除雪工		1式		2,699,074	Y0T37
除雪・凍結防止		1式		822,424	Y0T3729C
平日昼間【6時～20時】		1式		167,169	Y0T3729C4KX
雪道巡回工 持込	1	時間	8,355	8,355	SE295　0 A=1 施工　第0-0019号内訳表
除雪グレーダ運転 持込 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	1	時間	13,415	13,415	SE277　0 A=1,B=2,C=1,D=2,F=647,G=546,H=102,I=2,J=1 施工　第0-0020号内訳表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	1	時間	12,216	12,216	SE271　0 A=1,B=10,C=1,F=1,H=619,I=634,J=2,K=1 施工　第0-0021号内訳表
ホイールローダー（一般除雪）運転 持込 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	1	時間	11,676	11,676	SE271　0 A=1,B=10,C=6,F=1,H=619,I=634,J=2,K=1 施工　第0-0022号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
人力除雪（平日昼間）	1	式	52,750	52,750	G0700　0 科目　第0006号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	1	時間	10,162	10,162	SE284　0 A=2,B=3,C=4,E=237 施工　第0-0023号内訳表
凍結防止剤人力散布（車道）	1	時間	18,973	18,973	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0024号内訳表
待機費 世役４h特運転４h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１h	1	式	39,622	39,622	S1102　0 A=4,B=4,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0026号内訳表
平日夜間【20時～6時】		１式		192,346	Y0T3729C4KX A=6
雪道巡回工 持込	1	時間	12,047	12,047	SE295　0 A=1 施工　第0-0027号内訳表
人力除雪（平日夜間）	1	式	79,050	79,050	G0701　0 科目　第0007号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	1	時間	14,463	14,463	SE284　0 A=2,B=3,C=4,E=237 施工　第0-0028号内訳表
凍結防止剤人力散布（車道）	1	時間	27,388	27,388	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0029号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
待機費 世役４h特運転４h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１h	1	式	59,398	59,398	S1102　0 A=4,B=4,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0031号内訳表
休日昼間【5時～22時】		１式		315,386	Y0T3729C4KX A=7
雪道巡回工 持込	2	時間	8,849	17,698	SE295　0 A=1 施工　第0-0032号内訳表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	2	時間	12,591	25,182	SE271　0 A=1,B=10,C=1,F=1,H=619,I=634,J=2,K=1 施工　第0-0033号内訳表
ホイールローダー（一般除雪）運転 持込 ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	2	時間	12,051	24,102	SE271　0 A=1,B=10,C=6,F=1,H=619,I=634,J=2,K=1 施工　第0-0034号内訳表
人力除雪（休日昼間）	2	式	57,950	115,900	G0702　0 科目　第0008号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと	2	時間	11,148	22,296	SE284　0 A=2,B=3,C=4,E=237 施工　第0-0035号内訳表
凍結防止剤人力散布（車道）	2	時間	21,081	42,162	S1106　0 A=1,B=237 施工　第0-0036号内訳表
待機費 世役３h特運転３h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１h	2	式	34,023	68,046	S1102　0 A=3,B=3,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0038号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
休日夜間【22時～5時】					Y0T3729C4KX A=8
		1式		147,523	
雪道巡回工 持込					SE295　0 A=1
	1	時間	10,305	10,305	施工　第0-0039号内訳表
人力除雪（休日夜間）					G0703　0
	1	式	68,650	68,650	科目　第0009号内訳表
凍結防止剤散布装置運転 貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級 貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと					SE284　0 A=2,B=3,C=4,E=237
	1	時間	12,933	12,933	施工　第0-0040号内訳表
凍結防止剤人力散布（車道）					S1106　0 A=1,B=237
	1	時間	24,600	24,600	施工　第0-0041号内訳表
待機費 世役２h特運転２h一運転１h 普通作業員１ｈ助手１ｈ					S1102　0 A=2,B=2,C=1,D=1,E=1
	1	式	31,035	31,035	施工　第0-0043号内訳表
無償貸与機械等評価額					Y0T3729J
		1式		0	
無償貸与機械等評価額					Y0T3729J4LQ
		1式		0	
無償貸与機械等評価額(共○現○一×)					#0020 A=工種金額累計なし,B=特殊金額加算累計
		1式		17,890	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
無償貸付機械等評価額（散布装置Gs式） 機械経費編5-8 (13)-(19)	5	時間	3,578	17,890	W0001 999
除雪機械固定費		1式		1,876,650	Y0T3729K
除雪機械固定費		1式		1,876,650	Y0T3729K4LR
除雪機械固定費(共× 現× 一○)		1式		1,876,650	#0041 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計
除雪機械の固定費 散布装置付ダンプトラック ２ｔ	2	式	278,850	557,700	S1104　0 A=150,B=9,C=34 施工　第0-0044号内訳表
除雪機械の固定費 トラクターショベル 除雪ドーザ(山積1.2m3)	1	式	351,300	351,300	S1104　0 A=150,B=2,C=13 施工　第0-0045号内訳表
除雪機械の固定費 トラクターショベル ホイールローダー(山積1.2m3)	1	式	351,300	351,300	S1104　0 A=150,B=2,C=13 施工　第0-0046号内訳表
除雪機械の固定費 除雪グレーダ ３．１ｍ級	1	式	616,350	616,350	S1104　0 A=150,B=4,C=21 施工　第0-0047号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				2,699,074	支給品 17,890
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……157138=840314*0.1870 <<0.1870 =(0.1336 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……840,314　　率参照額……10,341,132 率……0.1336		1式		157,138	
＊＊共通仮設費計＊＊				157,138	
＊＊純工事費＊＊				2,856,212	
現場管理費 算定式……540419=997452*0.5418 <<0.5418 =(0.4515*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……997,452　　率参照額……12,274,922 率……0.4515		1式		540,419	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				3,396,631	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……743862=3396631*0.2190　<<率の補正 0.2190 = 0.2190 ＊ 1.00 >> 対象額……3,396,631　前払補正係数1.0000 率……0.2190		1式		743,862	率参照額……20,784,233
契約保証費 算定式……1358=3396631*0.0004 対象額……3,396,631 率……0.0004		1式		1,358	
＊＊一般管理費等計＊＊				745,220	
＊＊工事価格＊＊				4,140,000	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊河川・砂防（地域④）＊＊					X3000
河川維持		1式		1,797,728	Y08ZZ
河川維持		1式		59,803	Y0810
河川維持		1式		59,803	Y0810230
河川維持		1式		59,803	Y081023048D
河川砂防施設パトロール	1	回	59,803	59,803	G0860　　0 科目　第0010号内訳表
除草工		1式		101,025	Y0811
堤防除草工		1式		101,025	Y081123P
除草		1式		101,025	Y081123P48E

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除草・伐木	1	式	101,025	101,025	G0830　0 科目　第0011号内訳表
構造物補修工		1式		1,065,000	Y0813
欠損部補修工		1式		1,065,000	Y081323U
欠損部補修		1式		1,065,000	Y081323U48W
護岸補修	1	式	1,065,000	1,065,000	G0840　0 科目　第0012号内訳表
応急処理工		1式		571,900	Y0817
応急処理作業工		1式		571,900	Y0817242
応急作業		1式		571,900	Y081724249K
土のう設置	1	式	571,900	571,900	G0820　0 科目　第0013号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
河川修繕		1式		631,450	Y07ZZ
河川土工		1式		631,450	Y0700
掘削工		1式		631,450	Y0700200
押土（ルーズ）		1式		98,350	Y0700200A04
河床整理	1	式	98,350	98,350	G0800　0 科目　第0014号内訳表
積込（ルーズ）		1式		533,100	Y0700200A05
堆積土除去	1	式	533,100	533,100	G0810　0 科目　第0015号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				2,429,178	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……454256=2429178*0.1870 <<0.1870 =(0.1336 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……2,429,178　　率参照額……10,341,132 率……0.1336		1式		454,256	
＊＊共通仮設費計＊＊				454,256	
＊＊純工事費＊＊				2,883,434	
現場管理費 算定式……1562244=2883434*0.5418 <<0.5418 =(0.4515*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……2,883,434　　率参照額……12,274,922 率……0.4515		1式		1,562,244	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				4,445,678	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……973603=4445678*0.2190　<<率の補正 0.2190 = 0.2190 ＊ 1.00 >> 対象額……4,445,678　前払補正係数1.0000 率……0.2190		1式		973,603	率参照額……20,784,233
契約保証費 算定式……1778=4445678*0.0004 対象額……4,445,678 率……0.0004		1式		1,778	
＊＊一般管理費等計＊＊				975,381	
＊＊工事価格＊＊				5,420,000	
＊＊工事価格計＊＊				25,340,000	
消費税・地方消費税額 算定式……2534000=25340000*0.10 対象額……25,340,000 率……0.1000		1式		2,534,000	
＊＊請負工事費＊＊				27,874,000	

G0500

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

ライトバン1500cc　　1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125　0
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	1	時間	193	193	T7070　0
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L	154	400	TSX32　0
計	1	時間		7,990	

G0600

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝据付 １０００を超え２０００ｋｇ／個以下 車道用改良型　３００×３００	90	m	13,716	1,234,440	S4628　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=0.67,J=2,K=2 施工　第0-0001号内訳表
計	1	式		1,234,440	

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白) 施工規模　１００m以上	150	m	11,300	1,695,000	SF261　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1 施工　第0-0002号内訳表
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込	150	m	1,420	213,000	SF267　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0003号内訳表
視線誘導標設置 土中建込用　両面反射体 φ１００以下　支柱径φ６０．５ 施工規模　１０本以上３０本未満	30	本	10,780	323,400	SF557　0 A=1,B=1,C=1,D=2,G=1,H=1,I=2,K=1 施工　第0-0004号内訳表
計	1	式		2,231,400	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	900	m	1,307	1,176,300	SZD559　0 A=2 施工　第0-0005号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 4.5km以下	100	m３	1,300	130,000	SZA105　0 A=1,B=3,C=1,D=1,F=1,G=4 施工　第0-0006号内訳表
計	1	式		1,306,300	

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	3,500	ｍ２	147.2	515,200	SZD530　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1 施工　第0-0007号内訳表
計	1	式		515,200	

G0700

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人	32,600	16,300	RA125　0
普通作業員	1.5	人	24,300	36,450	RA010　0
計	1	式		52,750	

G0701

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.5	人	48,900	24,450	RA125　0
普通作業員 労務単価５割増	1.5	人	36,400	54,600	RA010　0
計	1	式		79,050	
A=6					

G0702

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.5	人	33,100	16,550	RA125　0
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.5	人	27,600	41,400	RA010　0
計	1	式		57,950	
A=7					

G0703

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.5	人	39,200	19,600	RA125　0
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.5	人	32,700	49,050	RA010　0
計	1	式		68,650	
A=8					

G0860

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人	32,600	32,600	RA125　0
普通作業員	1	人	24,300	24,300	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	4	時間	193	772	T7070　0
ライトバン供用１日当り損料 １５００ｃｃ	0.5	日	1,060	530	T7071　0
ガソリン レギュラー　スタンド	10.4	L	154	1,601	TSX32　0
計	1	回		59,803	

G0830

科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護なし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	750	ｍ２	134.7	101,025	SZD530　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1 施工　第0-0008号内訳表
計	1	式		101,025	

G0840

科 目 内 訳 表

科目　第0012号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	5	人	32,600	163,000	RA125　0
普通作業員	15	人	24,300	364,500	RA010　0
生コンクリート（１８－８－４０）（W／C指定なし）	25	m３	21,500	537,500	T1104　0
計	1	式		1,065,000	

G0820

科 目 内 訳 表

科目　第0013号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	100	袋	4,973	497,300	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100 施工　第0-0009号内訳表
土のう工 仕拵・積立	100	袋	746	74,600	SB741　0 A=2,B=2 施工　第0-0011号内訳表
計	1	式		571,900	

G0800

科 目 内 訳 表

科目　第0014号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
押土（ルーズ） 土砂	500	m３	196.7	98,350	SZA121　0 A=1 施工　第0-0012号内訳表
計	1	式		98,350	

G0810

科 目 内 訳 表

科目　第0015号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	250	m３	332.4	83,100	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0013号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 9.5km以下	250	m３	1,672	418,000	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=9.5 施工　第0-0014号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	250	m３	128	32,000	SZA109　0 A=1 施工　第0-0015号内訳表
計	1	式		533,100	

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

U型側溝据付　　S4628　　車道用改良型　３００×３００

１０００を超え２０００ｋｇ／個以下　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000mm　1000を超え2000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	6,790	67,900	T3F03
長尺U型側溝（改良型） Ｕ４－Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	10.000	m	6,750	67,500	T1591
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	0.804	ｍ３	2,200	1,768	TCF04 0.67*1.2 基礎砕石
計	10	m		137,168	
小計	1	m		13,716	
A　作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B　側溝規格（W×ｈ）	=1	車道用改良型　３００×３００			
C　２ｍ換算個当り質量	=2	１０００を超え２０００ｋｇ／個以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
G　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
H　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工する			
I　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=0.67	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）			
J　基礎砕石規格	=2	ＲＣ－４０			
K　側溝本体の長さ	=2	Ｌ＝２０００使用			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　6,790.00					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	1.00				
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工　　SF261　　施工　第0-0002号内訳表

Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　　施工規模　１００ｍ以上　　1　　ｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込	1.000	ｍ	11,300	11,300	REK06 11300*1
小計	1	ｍ		11,300	
A　作業区分	=1	設置			
B　ガードレール規格	=2	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込			
C　ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
D　支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E　曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F　施工規模による加算	=1	施工規模　１００ｍ以上			
G　時間的制約の有無（Ｆ＝１時選択）	=1	時間的制約なし			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
I　曲線部の有無	=1	曲線部（半径３０ｍ以下）なし			
市場単価　補正なし					

ガードレール撤去工　　SF267

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A　ガードレール規格 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =1 =1	Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

視線誘導標設置　　SF557　　施工　第0-0004号内訳表

土中建込用　両面反射体　　φ１００以下　支柱径φ６０．５　　施工規模　１０本以上３０本未満　　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径１００以下　支柱径６０．５	1.000	本	10,780	10,780	RGG04 9800*1.1
小計	1	本		10,780	
A　作業区分	=1	設置			
B　施工区分	=1	土中建込用			
C　反射体の種類	=1	両面反射体			
D　反射体規格（Ｂ＝１～３時選択）	=2	φ１００以下　支柱径φ６０．５			
G　視線誘導標区分	=1	標準タイプ			
H　さや管使用有無	=1	さや管使用なし			
I　施工規模	=2	施工規模　１０本以上３０本未満			
J　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
K　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.10)*1.00*1.00=1.100					

側溝清掃（人力清掃工）　SZD559

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
土木一般世話役		
積算単価		
小計	1,307	
A　側溝蓋規格　=2　有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0006号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　4.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,300	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=4	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0007号内訳表

飛び石防護あり　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			147.2	
A　飛び石防護の有無	=1	飛び石防護あり		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0008号内訳表

飛び石防護なし　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			134.7	
A　飛び石防護の有無	=2	飛び石防護なし		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0009号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,515	13,675	SX060　施工　第0-0010号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		49,736	
小計	1	袋		4,973	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0010号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	Ｌ	149	9,387	TSX24
小計	1	日		46,515	
A　規格	=12	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=63	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

土のう工　　SB741　　施工　第0-0011号内訳表

仕拵・積立　　100　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.000	人	24,300	72,900	RA010
土のう ４８×６２ｃｍ	100.000	枚	17	1,700	KC390
計	100	袋		74,600	
小計	1	袋		746	
A　作業区分 B　土砂区分（Ａ＝１～３時選択）	=2 =2	仕拵・積立 流用土			

押土（ルーズ）　　SZA121

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

土砂　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］	排ガス３次２０ｔ級			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			196.7	
A　土質	=1	土砂		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			332.4	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0014号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　9.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,672	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=9.5	運搬距離［ｋｍ］		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	128.0	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0016号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生細粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,549	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=2	2.30t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=28	エコスラグ入り再生細粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	20.000	人・日	17,500	350,000	SA063　施工　第0-0018号内訳表
小計	1	式		350,000	
A　必要日数	=1	必要日数			
B　配置人数	=20	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

持込　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		8,355	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　SE277　施工　第0-0020号内訳表

持込　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m、ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪グレーダ ３．１ｍ	1.000	時間	1,780	1,780	MD692
運転手（特殊）	0.200	人	27,900	5,580	RA070
土木一般世話役	0.070	人	32,600	2,282	RA125 除雪作業世話役
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
Ｖプラウ（除雪グレーダ用） ４．０ｍ級用	1.000	時間	541	541	MD863
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	647	647	
切刃損耗費	1.000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1.000	時間	102	102	
小計	1	時間		13,415	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪グレーダ規格	=2	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m			
C　排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D　アタッチメント規格	=2	ｻｲﾄﾞｳｨﾝｸﾞ ﾜﾝｳｪｲ型			
E　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=647	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
G　切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H　エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I　除雪グレーダ乗車定員	=2	１人乗り			

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　SE271　施工　第0-0021号内訳表

持込　ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ７ｔ級　１．２ｍ３	1.000	時間	1,020	1,020	MD633
運転手（特殊）	0.200	人	27,900	5,580	RA070
土木一般世話役	0.070	人	32,600	2,282	RA125 除雪作業世話役
軽油	9.300	L	149	1,385	TSX24
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ５～７ｔ級用	1.000	時間	696	696	MD810
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	619	619	
切刃損耗費	1.000	時間	634	634	
小計	1	時間		12,216	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪ドーザ規格	=10	ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級			
C　プラウ規格	=1	ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ			
F　除雪ドーザ排出ガス対策型区分	=1	普通型			
G　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
H　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=619	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
I　切刃損耗費（円／時間）	=634	切刃損耗費（円／時間）			
J　除雪ドーザ乗車定員	=2	１人乗り			
K　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=62.000*0.150=9.3L	有効数字2桁				

ホイールローダー（一般除雪）運転　　SE271

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

持込　　ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ７ｔ級　１．２ｍ３	1.000	時間	1,020	1,020	MD633
運転手（特殊）	0.200	人	27,900	5,580	RA070
土木一般世話役	0.070	人	32,600	2,282	RA125 除雪作業世話役
軽油	9.300	L	149	1,385	TSX24
スノーバケット（除雪ドーザ用） １．２～１．４ｍ３	1.000	時間	156	156	MD879
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	619	619	
切刃損耗費	1.000	時間	634	634	
小計	1	時間		11,676	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪ドーザ規格	=10	ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級			
C　プラウ規格	=6	ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ1.2～1.4m3			
F　除雪ドーザ排出ガス対策型区分	=1	普通型			
G　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
H　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=619	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
I　切刃損耗費（円／時間）	=634	切刃損耗費（円／時間）			
J　除雪ドーザ乗車定員	=2	１人乗り			
K　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=62.000*0.150=9.3L	有効数字2桁				

凍結防止剤散布装置運転　　SE284

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

貸与　　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・コンベア式　１．０～１．５ｍ３	1.000	時間	492	492	MS789
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1.000	時間	184	184	M220S
運転手（一般）	0.170	人	26,400	4,488	RA075
普通作業員	0.170	人	24,300	4,131	RA010
ガソリン レギュラー　スタンド	0.710	L	154	109	TSX32
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	
小計	1	時間		10,162	
A　契約区分 B　凍結防止剤散布装置規格 C　除雪トラック規格（Ｂ＝１～３時選択）	=2 =3 =4	貸与 ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級			
D　供用日当運転時間（標準＝省略） E　タイヤチェーン損耗費（円／時間） F　除雪機械区分	=0 =237 =1	供用日当運転時間（標準＝省略） タイヤチェーン損耗費（円／時間） 専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め 一般運転手･普通作業員　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=4,070-492=3,578					
＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =3,578*1.000*1.000=3,578　円止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=1,200-184=1,016 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =1,016*1.000*1.000=1,016　円止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械損料補正なし　13欄　492円 機械損料補正なし　13欄　184円 凍結防止剤散布装置時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=2.0*0.356=0.7L　有効数字2桁					
トラック時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88*0.040=3.5L　有効数字2桁					

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.340	人	24,300	8,262	RA010
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	10,711	10,711	S9024　施工　第0-0025号内訳表
小計	1	時間		18,973	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般）	0.170	人	26,400	4,488	RA075
助手	0.170	人	24,300	4,131	RA045
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		10,711	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）	Ｆ＝１		
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0026号内訳表

世役４h特運転４h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	4.000	時間	4,075	16,300	RA125 32600/8
運転手（特殊）	4.000	時間	3,487	13,948	RA070 27900/8
運転手（一般）	1.000	時間	3,300	3,300	RA075 26400/8
普通作業員	1.000	時間	3,037	3,037	RA010 24300/8
助手	1.000	時間	3,037	3,037	RA045 24300/8
小計	1	式		39,622	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=4 =4 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

持込　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.130	人	48,900	6,357	R1251
普通作業員 労務単価５割増	0.130	人	36,400	4,732	R0101
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		12,047	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転　　SE284　　施工　第0-0028号内訳表

貸与　　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・コンベア式　１．０～１．５ｍ３	1.000	時間	492	492	MS789
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1.000	時間	184	184	M220S
運転手（一般） 労務単価５割増	0.170	人	39,600	6,732	R0751
普通作業員 労務単価５割増	0.170	人	36,400	6,188	R0101
ガソリン レギュラー　スタンド	0.710	L	154	109	TSX32
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	
小計	1	時間		14,463	
A　契約区分	=2	貸与			
B　凍結防止剤散布装置規格	=3	ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3			
C　除雪トラック規格（Ｂ＝１～３時選択）	=4	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
F　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め 一般運転手･普通作業員　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=4,070-492=3,578					
＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =3,578*1.000*1.000=3,578　円止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=1,200-184=1,016 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =1,016*1.000*1.000=1,016　円止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械損料補正なし　13欄　492円 機械損料補正なし　13欄　184円 凍結防止剤散布装置時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=2.0*0.356=0.7L　有効数字2桁					
トラック時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88*0.040=3.5L　有効数字2桁					

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員 労務単価５割増	0.340	人	36,400	12,376	R0101
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	15,012	15,012	S9024　施工　第0-0030号内訳表
小計	1	時間		27,388	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 労務単価５割増	0.170	人	39,600	6,732	R0751
助手 労務単価５割増	0.170	人	36,400	6,188	R0451
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		15,012	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）	Ｆ＝１		
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0031号内訳表

世役４h特運転４h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	4.000	時間	6,112	24,448	R1251 48900/8
運転手（特殊） 労務単価５割増	4.000	時間	5,225	20,900	R0701 41800/8
運転手（一般） 労務単価５割増	1.000	時間	4,950	4,950	R0751 39600/8
普通作業員 労務単価５割増	1.000	時間	4,550	4,550	R0101 36400/8
助手 労務単価５割増	1.000	時間	4,550	4,550	R0451 36400/8
小計	1	式		59,398	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=4 =4 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0032号内訳表

持込　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.130	人	33,100	4,303	R1256
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.130	人	27,600	3,588	R0106
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		8,849	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　SE271　施工　第0-0033号内訳表

持込　ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ７ｔ級　１．２ｍ３	1.000	時間	1,020	1,020	MD633
運転手（特殊） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.200	人	29,600	5,920	R0706
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.070	人	33,100	2,317	R1256 除雪作業世話役
軽油	9.300	L	149	1,385	TSX24
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ５～７ｔ級用	1.000	時間	696	696	MD810
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	619	619	
切刃損耗費	1.000	時間	634	634	
小計	1	時間		12,591	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪ドーザ規格	=10	ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級			
C　プラウ規格	=1	ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ			
F　除雪ドーザ排出ガス対策型区分	=1	普通型			
G　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
H　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=619	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
I　切刃損耗費（円／時間）	=634	切刃損耗費（円／時間）			
J　除雪ドーザ乗車定員	=2	１人乗り			
K　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=62.000*0.150=9.3L	有効数字2桁				

施 工 内 訳 表

ホイールローダー（一般除雪）運転　SE271　施工　第0-0034号内訳表

持込　ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ７ｔ級　１．２ｍ３	1.000	時間	1,020	1,020	MD633
運転手（特殊） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.200	人	29,600	5,920	R0706
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.070	人	33,100	2,317	R1256 除雪作業世話役
軽油	9.300	L	149	1,385	TSX24
スノーバケット（除雪ドーザ用） １．２～１．４ｍ３	1.000	時間	156	156	MD879
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	619	619	
切刃損耗費	1.000	時間	634	634	
小計	1	時間		12,051	
A　契約区分	=1	持込			
B　除雪ドーザ規格	=10	ホイール型［プラウ・バケット兼用］７ｔ級			
C　プラウ規格	=6	ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ1.2～1.4m3			
F　除雪ドーザ排出ガス対策型区分	=1	普通型			
G　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
H　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）	=619	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間）			
I　切刃損耗費（円／時間）	=634	切刃損耗費（円／時間）			
J　除雪ドーザ乗車定員	=2	１人乗り			
K　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=340/70=4.9　小数1位止め 特殊運転手　1/T=1/4.9=0.20人/h　小数2位止め 土木一般世話役　運転手/3=0.20/3=0.07人/h　小数2位止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=62.000*0.150=9.3L	有効数字2桁				

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転　　SE284　　施工　第0-0035号内訳表

貸与　　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・コンベア式　１．０～１．５ｍ３	1.000	時間	492	492	MS789
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1.000	時間	184	184	M220S
運転手（一般） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.170	人	28,900	4,913	R0756
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.170	人	27,600	4,692	R0106
ガソリン レギュラー　スタンド	0.710	L	154	109	TSX32
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	
小計	1	時間		11,148	
A　契約区分	=2	貸与			
B　凍結防止剤散布装置規格	=3	ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3			
C　除雪トラック規格（Ｂ＝１～３時選択）	=4	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
F　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め 一般運転手･普通作業員　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=4,070-492=3,578 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =3,578*2.000*1.000=7,156　円止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=1,200-184=1,016 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =1,016*2.000*1.000=2,032　円止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械損料補正なし　13欄　492円 機械損料補正なし　13欄　184円 凍結防止剤散布装置時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=2.0*0.356=0.7L　有効数字2桁					
トラック時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88*0.040=3.5L　有効数字2桁					

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

0-0080

施工　第0-0036号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.340	人	27,600	9,384	R0106
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	11,697	11,697	S9024　施工　第0-0037号内訳表
小計	1	時間		21,081	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.170	人	28,900	4,913	R0756
助手 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.170	人	27,600	4,692	R0456
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		11,697	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１			
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0038号内訳表

世役３h特運転３h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日昼間（除雪用）１．３５α	3.000	時間	4,137	12,411	R1256 33100/8
運転手（特殊） 休日昼間（除雪用）１．３５α	3.000	時間	3,700	11,100	R0706 29600/8
運転手（一般） 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.000	時間	3,612	3,612	R0756 28900/8
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.000	時間	3,450	3,450	R0106 27600/8
助手 休日昼間（除雪用）１．３５α	1.000	時間	3,450	3,450	R0456 27600/8
小計	1	式		34,023	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=3 =3 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

雪道巡回工　　SE295

施 工 内 訳 表

施工　第0-0039号内訳表

持込　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.130	人	39,200	5,096	R1257
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.130	人	32,700	4,251	R0107
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	Ｌ	154	415	TSX32
小計	1	時間		10,305	
A　契約区分 B　ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） C　除雪機械区分	=1 =0 =2	持込 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費（円／時間） 汎用			

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転　SE284　施工　第0-0040号内訳表

貸与　ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級　貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸与＞凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・Ｇ・コンベア式　１．０～１．５ｍ３	1.000	時間	492	492	MS789
＜貸与＞ダンプトラック［普通・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ２ｔ積	1.000	時間	184	184	M220S
運転手（一般） 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.170	人	34,300	5,831	R0757
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.170	人	32,700	5,559	R0107
ガソリン レギュラー　スタンド	0.710	L	154	109	TSX32
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	
小計	1	時間		12,933	
A　契約区分	=2	貸与			
B　凍結防止剤散布装置規格	=3	ｶﾞｿﾘﾝ・ｺﾝﾍﾞｱ式 1.0～1.5m3			
C　除雪トラック規格（Ｂ＝１～３時選択）	=4	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
F　除雪機械区分	=1	専用			
運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め 一般運転手･普通作業員　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=4,070-492=3,578 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =3,578*1.000*1.000=3,578　円止め 無償貸付評価額　=持込損料(13欄)-貸与損料(13欄)=1,200-184=1,016 ＊ 工種数量 ＊ 施工数量 =1,016*1.000*1.000=1,016　円止め					

施 工 内 訳 表

貸与の場合、G,Vｺｰﾄﾞ内に使用しないこと　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械損料補正なし　13欄　492円 機械損料補正なし　13欄　184円 凍結防止剤散布装置時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=2.0*0.356=0.7L　有効数字2桁					
トラック時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88*0.040=3.5L　有効数字2桁					

凍結防止剤人力散布（車道）　S1106

施 工 内 訳 表

施工　第0-0041号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.340	人	32,700	11,118	R0107
ダンプトラック運転（機－７）	1.000	時間	13,482	13,482	S9024　施工　第0-0042号内訳表
小計	1	時間		24,600	
A　タイヤチェーン損耗費 B　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１	=1 =237		タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ａ＝１		

ダンプトラック運転（機－７）　S9024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0042号内訳表

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.170	人	34,300	5,831	R0757
助手 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.170	人	32,700	5,559	R0457
軽油	4.400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1.000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		13,482	
A　岩石割増 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 F　タイヤチェーン損耗費	=0.17 =4.4 =1	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G　タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間）Ｆ＝１			
機械損料補正なし　13欄　1,200円					

施 工 内 訳 表

待機費　　S1102　　施工　第0-0043号内訳表

世役２h特運転２h一運転１h　　普通作業員１ｈ助手１h　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 休日夜間（除雪用）１．６０α	2.000	時間	4,900	9,800	R1257 39200/8
運転手（特殊） 休日夜間（除雪用）１．６０α	2.000	時間	4,387	8,774	R0707 35100/8
運転手（一般） 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.000	時間	4,287	4,287	R0757 34300/8
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.000	時間	4,087	4,087	R0107 32700/8
助手 休日夜間（除雪用）１．６０α	1.000	時間	4,087	4,087	R0457 32700/8
小計	1	式		31,035	
A　世話約（時間） B　特殊運転手（時間） C　一般運転手（時間）	=2 =2 =1	世話約（時間） 特殊運転手（時間） 一般運転手（時間）			
D　普通作業員（時間） E　助手（時間）	=1 =1	普通作業員（時間） 助手（時間）			

施 工 内 訳 表

除雪機械の固定費　S1104　施工　第0-0044号内訳表
散布装置付ダンプトラック　２ｔ　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
固定費	150.000	日	1,859	278,850	E0100
小計	1	式		278,850	
A　計上日数	=150	計上日数			
B　除雪機械種別	=9	散布装置付ダンプトラック			
C　除雪機械規格	=34	２ｔ			
１日当りの固定費計算　11欄*5欄/365=3,770*180.000/365=1,859円（円止め）					

施 工 内 訳 表

除雪機械の固定費　　S1104　　施工　第0-0045号内訳表

トラクターショベル　　除雪ドーザ(山積1.2m3)　　1　式　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
固定費	150.000	日	2,342	351,300	E0100
小計	1	式		351,300	
A 計上日数	=150	計上日数			
B 除雪機械種別	=2	トラクターショベル			
C 除雪機械規格	=13	ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ(山積1.2m3)			
1日当りの固定費計算　11欄*5欄/365=5,030*170.000/365=2,342円 (円止め)					

施 工 内 訳 表

除雪機械の固定費　　S1104　　施工　第0-0046号内訳表

トラクターショベル　　ホイールローダー(山積1.2m3)　　1　式　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
固定費	150.000	日	2,342	351,300	E0100
小計	1	式		351,300	
A 計上日数	=150	計上日数			
B 除雪機械種別	=2	トラクターショベル			
C 除雪機械規格	=13	ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ(山積1.2m3)			
1日当りの固定費計算　11欄*5欄/365=5,030*170.000/365=2,342円 (円止め)					

施 工 内 訳 表

除雪機械の固定費　S1104　施工　第0-0047号内訳表

除雪グレーダ　３．１ｍ級　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
固定費	150.000	日	4,109	616,350	E0100
小計	1	式		616,350	
A　計上日数	=150	計上日数			
B　除雪機械種別	=4	除雪グレーダ			
C　除雪機械規格	=21	３．１ｍ級			
１日当りの固定費計算　11欄*5欄/365=10,000*150.000/365=4,109円（円止め）					

総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26007-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080610(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【R8後期当初】民間作業班　統合業務委託.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	31,944,000
法定福利費概算額	1,350,000
労務費調査水準	13,010,692

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	29,040,000		
計	29,040,000	2,904,000	31,944,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊民間作業班＊＊					X1000
道路維持		1式		13,413,085	Y0SZZ
巡視・巡回工		1式		13,413,085	Y0R37
維持補修作業工		1式		13,413,085	Y0R37200
維持補修作業工		1式		13,413,085	Y0R372005TG
維持補修作業工	7	日’	112,715	789,005	V0200　0　施工　第0-0001号内訳表
維持補修作業工	19	日’	112,715	2,141,585	V0200　0　施工　第0-0001号内訳表
維持補修作業工	21	日’	112,715	2,367,015	V0200　0　施工　第0-0001号内訳表
維持補修作業工	18	日’	112,715	2,028,870	V0200　0　施工　第0-0001号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
維持補修作業工	21	日’	112,715	2,367,015	V0200　0 施工　第0-0001号内訳表
維持補修作業工	18	日’	112,715	2,028,870	V0200　0 施工　第0-0001号内訳表
維持補修作業工	15	日’	112,715	1,690,725	V0200　0 施工　第0-0001号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				13,413,085	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……2289613=13413085*0.1707 <<0.1707 =(0.1219 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……13,413,085 率……0.1219		1式		2,289,613	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,289,613	
＊＊純工事費＊＊				15,702,698	
現場管理費 算定式……8179535=15702698*0.5209 <<0.5209 =(0.4341*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……15,702,698 率……0.4341		1式		8,179,535	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				23,882,233	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……5153785=23882233*0.2158　<<率の補正 0.2158 = 0.2158 ＊ 1.00 >> 対象額……23,882,233　前払補正係数1.0000 率……0.2158		1式		5,153,785	
契約保証費 算定式……9552=23882233*0.0004 対象額……23,882,233 率……0.0004		1式		9,552	
＊＊一般管理費等計＊＊				5,163,337	
＊＊工事価格＊＊				29,040,000	
＊＊工事価格計＊＊				29,040,000	
消費税・地方消費税額 算定式……2904000=29040000*0.10 対象額……29,040,000 率……0.1000		1式		2,904,000	
＊＊請負工事費＊＊				31,944,000	

特単単価適用日：07年06月10日

0-0007

維持補修作業工　　V0200

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　　日’　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員	1	人’	27,500	27,500	RA005
運転手（一般）	1	人’	26,400	26,400	RA075
普通作業員	2	人’	24,300	48,600	RA010
トラック運転 ダブルキャブ　６人乗り　２t積	1	日’	10,215	10,215	V0100　　施工　第0-0002号内訳表
小計	1	日’		112,715	

特単単価適用日：07年06月10日

0-0008

施 工 内 訳 表

トラック運転　　V0100　　施工　第0-0002号内訳表

ダブルキャブ　６人乗り　２t積　　1　日’　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油	20.8	L	149	3,099	TSX24
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	5.93	時間	1,200	7,116	MA401
小計	1	日’		10,215	

総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26008-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080610(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【R9前期当初】地域①　統合業務委託.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	19,250,000
法定福利費概算額	810,000
労務費調査水準	7,290,227

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	12,780,000		
附帯工事費	4,720,000		
計	17,500,000	1,750,000	19,250,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊道路（地域①）＊＊					X1000
道路維持		1式		5,201,050	Y0SZZ
巡視・巡回工		1式		79,900	Y0R37
道路巡回工		1式		79,900	Y0R37200
通常巡回		1式		79,900	Y0R372005TG
道路パトロール ライトバン1500cc	10	時間	7,990	79,900	G0500　　0 科目　第0001号内訳表
舗装工		1式		509,800	Y0R39
アスファルト舗装補修工		1式		509,800	Y0R39207
わだち掘れ補修		1式		509,800	Y0R3920748Z

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	200	ｍ２	2,549	509,800	SZD023　0 A=1,B=30,C=2,D=1,E=28,F=1,H=1 施工　第0-0016号内訳表
排水構造物工		１式		568,350	Y0R40
側溝工		１式		568,350	Y0R40201
プレキャストU型側溝		１式		568,350	Y0R4020143G
指示番号１００１	1	式	568,350	568,350	G0600　0 科目　第0002号内訳表
防護柵工		１式		1,869,400	Y0R41
路側防護柵工		１式		1,869,400	Y0R41201
ガードレール		１式		1,869,400	Y0R412015I9
指示番号１００２	1	式	1,869,400	1,869,400	G0300　0 科目　第0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路清掃工		1式		1,290,400	Y0R55
排水施設清掃工		1式		1,290,400	Y0R55202
側溝清掃（機械）		1式		1,290,400	Y0R552025T6
指示番号１００３	1	式	1,290,400	1,290,400	G0100　0 科目　第0004号内訳表
除草工		1式		883,200	Y0R57
道路除草工		1式		883,200	Y0R57200
除草		1式		883,200	Y0R572005SG
指示番号１００４	1	式	883,200	883,200	G0200　0 科目　第0005号内訳表
道路修繕		1式		288,000	Y0RZZ

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工			1式		288,000	Y0R81
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	288,000	288,000	S0914　0 A=1,B=15,C=1 施工　第0-0017号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				5,489,050	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……1150504=5489050*0.2096 <<0.2096 =(0.1497 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……5,489,050　　率参照額……7,515,698 率……0.1497		1式		1,150,504	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,150,504	
＊＊純工事費＊＊				6,639,554	
現場管理費 算定式……3773922=6639554*0.5684 <<0.5684 =(0.4737*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……6,639,554　　率参照額……9,090,987 率……0.4737		1式		3,773,922	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				10,413,476	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2369065=10413476*0.2275　<<率の補正 0.2275 = 0.2275 ＊ 1.00 >> 対象額……10,413,476 率……0.2275		前払補正係数1.0000 1式		2,369,065	率参照額……14,258,303
契約保証費 算定式……4165=10413476*0.0004 対象額……10,413,476 率……0.0004		1式		4,165	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,373,230	
＊＊工事価格＊＊				12,780,000	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊河川・砂防（地域①）＊＊					X2000
河川維持		1式		1,647,778	Y08ZZ
巡視・巡回工		1式		59,273	Y0810
河川巡視工		1式		59,273	Y0810230
緊急巡視		1式		59,273	Y081023048D
河川砂防施設パトロール	1	回	59,273	59,273	G0760　0 科目　第0006号内訳表
除草工		1式		80,820	Y0811
堤防除草工		1式		80,820	Y081123P
除草		1式		80,820	Y081123P48E

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除草・伐木	1	式	80,820	80,820	G0730　0 科目　第0007号内訳表
構造物補修工		1式		850,000	Y0813
欠損部補修工		1式		850,000	Y081323U
欠損部補修		1式		850,000	Y081323U48W
護岸補修	1	式	850,000	850,000	G0740　0 科目　第0008号内訳表
応急処理工		1式		657,685	Y0817
応急処理作業工		1式		657,685	Y0817242
応急作業		1式		657,685	Y081724249K
土のう設置	1	式	657,685	657,685	G0720　0 科目　第0009号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
河川修繕		1式		378,870	Y07ZZ
河川土工		1式		378,870	Y0700
掘削工		1式		378,870	Y0700200
押土（ルーズ）		1式		59,010	Y0700200A04
河床整理	1	式	59,010	59,010	G0700　0 科目　第0010号内訳表
積込（ルーズ）		1式		319,860	Y0700200A05
堆積土除去	1	式	319,860	319,860	G0710　0 科目　第0011号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				2,026,648	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……424785=2026648*0.2096 <<0.2096 =(0.1497 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……2,026,648　　率参照額……7,515,698 率……0.1497		1式		424,785	
＊＊共通仮設費計＊＊				424,785	
＊＊純工事費＊＊				2,451,433	
現場管理費 算定式……1393394=2451433*0.5684 <<0.5684 =(0.4737*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……2,451,433　　率参照額……9,090,987 率……0.4737		1式		1,393,394	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				3,844,827	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……874698=3844827*0.2275　<<率の補正 0.2275 = 0.2275 ＊ 1.00 >> 対象額……3,844,827　前払補正係数1.0000 率……0.2275		1式		874,698	率参照額……14,258,303
契約保証費 算定式……1537=3844827*0.0004 対象額……3,844,827 率……0.0004		1式		1,537	
＊＊一般管理費等計＊＊				876,235	
＊＊工事価格＊＊				4,720,000	
＊＊工事価格計＊＊				17,500,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1750000=17500000*0.10 対象額……17,500,000 率……0.1000		1式		1,750,000	
＊＊請負工事費＊＊				19,250,000	

G0500

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

ライトバン1500cc　　1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125　0
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	1	時間	193	193	T7070　0
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L	154	400	TSX32　0
計	1	時間		7,990	

G0600

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝据付（側溝材料別途） Ｌ＝２０００使用	50	m	4,617	230,850	S4630　0 A=3,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=0.9,K=2 施工　第0-0001号内訳表
長尺U型側溝（改良型） Ｕ４－Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	50	m	6,750	337,500	T1591　0
計	1	式		568,350	

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白) 施工規模　１００m以上	120	m	11,300	1,356,000	SF261　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1 施工　第0-0002号内訳表
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込	120	m	1,420	170,400	SF267　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0003号内訳表
視線誘導標設置 土中建込用　両面反射体 φ１００以下　支柱径φ６０．５ 施工規模　３０本以上	35	本	9,800	343,000	SF557　0 A=1,B=1,C=1,D=2,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0004号内訳表
計	1	式		1,869,400	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400	m	1,307	522,800	SZD559　0 A=2 施工　第0-0005号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 10.0km以下	400	m３	1,919	767,600	SZA105　0 A=1,B=3,C=1,D=1,F=1,G=8 施工　第0-0006号内訳表
計	1	式		1,290,400	

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	6,000	ｍ２	147.2	883,200	SZD530　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0007号内訳表
計	1	式		883,200	

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人	32,600	32,600	RA125　0
普通作業員	1	人	24,300	24,300	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	4	時間	193	772	T7070　0
ガソリン レギュラー　スタンド	10.4	L	154	1,601	TSX32　0
計	1	回		59,273	

G0730

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護なし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	600	ｍ２	134.7	80,820	SZD530　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0008号内訳表
計	1	式		80,820	

G0740

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	5	人	32,600	163,000	RA125　0
普通作業員	15	人	24,300	364,500	RA010　0
生コンクリート（１８－８－４０）（W／C指定なし）	15	m３	21,500	322,500	T1104　0
計	1	式		850,000	

G0720

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	115	袋	4,973	571,895	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100 施工　第0-0009号内訳表
土のう工 仕拵・積立	115	袋	746	85,790	SB741　0 A=2,B=2 施工　第0-0011号内訳表
計	1	式		657,685	

G0700

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
押土（ルーズ） 土砂	300	m３	196.7	59,010	SZA121　0 A=1 施工　第0-0012号内訳表
計	1	式		59,010	

G0710

科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	150	m３	332.4	49,860	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0013号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 9.5km以下	150	m３	1,672	250,800	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=8 施工　第0-0014号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	150	m３	128	19,200	SZA109　0 A=1 施工　第0-0015号内訳表
計	1	式		319,860	

施 工 内 訳 表

U型側溝据付（側溝材料別途）　S4630　施工　第0-0001号内訳表
L＝２０００使用　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000㎜　1000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	1.080	ｍ３	2,200	2,376	TCF04 0.9*1.2 基礎砕石
計	10	m		46,176	
小計	1	m		4,617	
A　作業区分	=3	設置（側溝材料費別途計上）			
C　側溝本体の長さ	=2	Ｌ＝２０００使用			
D　２ｍ換算個当り質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
E　時間的制約の有無	=1	無し			
F　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
G　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工する			
J　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=0.9	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）			
K　基礎砕石規格	=2	ＲＣ－４０			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　4,380.000					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	1.00				
標準単価　補正なし					

ガードレール設置工　　SF261

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　　施工規模　１００ｍ以上　　1　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込	1.000	ｍ	11,300	11,300	REK06 11300*1
小計	1	ｍ		11,300	
A　作業区分	=1	設置			
B　ガードレール規格	=2	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込			
C　ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
D　支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E　曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F　施工規模による加算	=1	施工規模　１００ｍ以上			
G　時間的制約の有無（Ｆ＝１時選択）	=1	時間的制約なし			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
I　曲線部の有無	=1	曲線部（半径３０ｍ以下）なし			
市場単価　補正なし					

ガードレール撤去工　　SF267

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A　ガードレール規格 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =1 =1	Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

視線誘導標設置　SF557　施工　第0-0004号内訳表

土中建込用　両面反射体　φ１００以下　支柱径φ６０．５　施工規模　３０本以上　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径１００以下　支柱径６０．５	1.000	本	9,800	9,800	RGG04 9800*1
小計	1	本		9,800	
A　作業区分	=1	設置			
B　施工区分	=1	土中建込用			
C　反射体の種類	=1	両面反射体			
D　反射体規格（Ｂ＝１～３時選択）	=2	φ１００以下　支柱径φ６０．５			
G　視線誘導標区分	=1	標準タイプ			
H　さや管使用有無	=1	さや管使用なし			
I　施工規模	=1	施工規模　３０本以上			
J　時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
K　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

側溝清掃（人力清掃工）　SZD559

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
土木一般世話役		
積算単価		
小計	1,307	
A　側溝蓋規格　=2　有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0006号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　10.0km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,919	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0007号内訳表

飛び石防護あり　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			147.2	
A　飛び石防護の有無	=1	飛び石防護あり		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0008号内訳表

飛び石防護なし　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			134.7	
A　飛び石防護の有無	=2	飛び石防護なし		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0009号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,515	13,675	SX060　施工　第0-0010号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		49,736	
小計	1	袋		4,973	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0010号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	Ｌ	149	9,387	TSX24
小計	1	日		46,515	
A　規格	=12	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=63	軽油（Ｌ／日）			

土のう工　　SB741

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

仕拵・積立　　100　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.000	人	24,300	72,900	RA010
土のう ４８×６２ｃｍ	100.000	枚	17	1,700	KC390
計	100	袋		74,600	
小計	1	袋		746	
A　作業区分 B　土砂区分（Ａ＝１～３時選択）	=2 =2	仕拵・積立 流用土			

押土（ルーズ）　　SZA121

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

土砂　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］	排ガス３次２０ｔ級			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			196.7	
A　土質	=1	土砂		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			332.4	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0014号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　9.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,672	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8	運搬距離［ｋｍ］		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	128.0	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0016号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生細粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,549	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=2	2.30t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=28	エコスラグ入り再生細粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	15.000	人・日	19,200	288,000	SA063　施工　第0-0018号内訳表
小計	1	式		288,000	
A　必要日数	=1	必要日数			
B　配置人数	=15	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26009-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080610(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【R9前期当初】地域②　統合業務委託.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	19,074,000
法定福利費概算額	800,000
労務費調査水準	7,215,725

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	12,600,000		
附帯工事費	4,740,000		
計	17,340,000	1,734,000	19,074,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊道路（地域②）＊＊					X1000
道路維持		1式		5,018,755	Y0SZZ
巡視・巡回工		1式		79,900	Y0R37
道路巡回工		1式		79,900	Y0R37200
通常巡回		1式		79,900	Y0R372005TG
道路パトロール ライトバン1500cc	10	時間	7,990	79,900	G0500　　0 科目　第0001号内訳表
舗装工		1式		509,800	Y0R39
アスファルト舗装補修工		1式		509,800	Y0R39207
わだち掘れ補修		1式		509,800	Y0R3920748Z

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	200	ｍ２	2,549	509,800	SZD023　0 A=1,B=30,C=2,D=1,E=28,F=1,H=1 施工　第0-0017号内訳表
排水構造物工		１式		397,845	Y0R40
側溝工		１式		397,845	Y0R40201
プレキャストU型側溝		１式		397,845	Y0R4020143G
指示番号１００１	1	式	397,845	397,845	G0600　0 科目　第0002号内訳表
防護柵工		１式		2,074,800	Y0R41
路側防護柵工		１式		2,074,800	Y0R41201
ガードレール		１式		2,074,800	Y0R412015I9
指示番号１００２	1	式	2,074,800	2,074,800	G0300　0 科目　第0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路清掃工					Y0R55
		1式		1,102,650	
排水施設清掃工					Y0R55202
		1式		1,102,650	
側溝清掃（機械）					Y0R552025T6
		1式		1,102,650	
指示番号１００３					G0100　　0
	1	式	1,102,650	1,102,650	科目　第0004号内訳表
除草工					Y0R57
		1式		853,760	
道路除草工					Y0R57200
		1式		853,760	
除草					Y0R572005SG
		1式		853,760	
指示番号１００４					G0200　　0
	1	式	853,760	853,760	科目　第0005号内訳表
道路修繕					Y0RZZ
		1式		384,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工			1式		384,000	Y0R81
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	384,000	384,000	S0914　0 A=1,B=20,C=1 施工　第0-0018号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				5,402,755	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……1136199=5402755*0.2103 <<0.2103 =(0.1502 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……5,402,755　　率参照額……7,438,892 率……0.1502		1式		1,136,199	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,136,199	
＊＊純工事費＊＊				6,538,954	
現場管理費 算定式……3722626=6538954*0.5693 <<0.5693 =(0.4744*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……6,538,954　　率参照額……9,003,290 率……0.4744		1式		3,722,626	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				10,261,580	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2336561=10261580*0.2277　<<率の補正 0.2277 = 0.2277 ＊ 1.00 >> 対象額……10,261,580 率……0.2277		前払補正係数1.0000 1式		2,336,561	率参照額……14,128,862
契約保証費 算定式……4104=10261580*0.0004 対象額……10,261,580 率……0.0004		1式		4,104	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,340,665	
＊＊工事価格＊＊				12,600,000	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊河川・砂防（地域②）＊＊					X2000
河川維持		1式		1,550,647	Y08ZZ
巡視・巡回工		1式		30,823	Y0810
河川巡視工		1式		30,823	Y0810230
緊急巡視		1式		30,823	Y081023048D
河川砂防施設パトロール	1	回	30,823	30,823	G0760　0 科目　第0006号内訳表
除草工		1式		67,350	Y0811
堤防除草工		1式		67,350	Y081123P
除草		1式		67,350	Y081123P48E

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除草・伐木	1	式	67,350	67,350	G0730　0 科目　第0007号内訳表
構造物補修工		1式		621,000	Y0813
欠損部補修工		1式		621,000	Y081323U
欠損部補修		1式		621,000	Y081323U48W
護岸補修	1	式	621,000	621,000	G0740　0 科目　第0008号内訳表
応急処理工		1式		831,474	Y0817
応急処理作業工		1式		831,474	Y0817242
応急作業		1式		831,474	Y081724249K
土のう設置	1	式	571,900	571,900	G0720　0 科目　第0009号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄物処理	1	式	259,574	259,574	G0750　0 科目　第0010号内訳表
河川修繕		1式		485,490	Y07ZZ
河川土工		1式		485,490	Y0700
掘削工		1式		485,490	Y0700200
押土（ルーズ）		1式		59,010	Y0700200A04
河床整理	1	式	59,010	59,010	G0700　0 科目　第0011号内訳表
積込（ルーズ）		1式		426,480	Y0700200A05
堆積土除去	1	式	426,480	426,480	G0710　0 科目　第0012号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				2,036,137	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……428199=2036137*0.2103 <<0.2103 =(0.1502 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……2,036,137　　率参照額……7,438,892 率……0.1502		1式		428,199	
＊＊共通仮設費計＊＊				428,199	
＊＊純工事費＊＊				2,464,336	
現場管理費 算定式……1402946=2464336*0.5693 <<0.5693 =(0.4744*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……2,464,336　　率参照額……9,003,290 率……0.4744		1式		1,402,946	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				3,867,282	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……880580=3867282*0.2277　<<率の補正 0.2277 = 0.2277 ＊ 1.00 >> 対象額……3,867,282　前払補正係数1.0000 率……0.2277		1式		880,580	率参照額……14,128,862
契約保証費 算定式……1546=3867282*0.0004 対象額……3,867,282 率……0.0004		1式		1,546	
＊＊一般管理費等計＊＊				882,126	
＊＊工事価格＊＊				4,740,000	
＊＊工事価格計＊＊				17,340,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1734000=17340000*0.10 対象額……17,340,000 率……0.1000		1式		1,734,000	
＊＊請負工事費＊＊				19,074,000	

G0500

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

ライトバン1500cc　　1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125　0
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	1	時間	193	193	T7070　0
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L	154	400	TSX32　0
計	1	時間		7,990	

G0600

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝据付（側溝材料別途） Ｌ＝２０００使用	35	m	4,617	161,595	S4630　0 A=3,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=0.9,K=2 施工　第0-0001号内訳表
長尺U型側溝（改良型） Ｕ４－Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	35	m	6,750	236,250	T1591　0
計	1	式		397,845	

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白) 施工規模　１００m以上	140	m	11,300	1,582,000	SF261　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1 施工　第0-0002号内訳表
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込	140	m	1,420	198,800	SF267　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0003号内訳表
視線誘導標設置 土中建込用　両面反射体 φ１００以下　支柱径φ６０．５ 施工規模　３０本以上	30	本	9,800	294,000	SF557　0 A=1,B=1,C=1,D=2,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0004号内訳表
計	1	式		2,074,800	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	550	m	1,307	718,850	SZD559　0 A=2 施工　第0-0005号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 10.0km以下	200	m３	1,919	383,800	SZA105　0 A=1,B=3,C=1,D=1,F=1,G=8 施工　第0-0006号内訳表
計	1	式		1,102,650	

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	5,800	ｍ２	147.2	853,760	SZD530　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0007号内訳表
計	1	式		853,760	

G0760

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人	32,600	16,300	RA125　0
普通作業員	0.5	人	24,300	12,150	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	4	時間	193	772	T7070　0
ガソリン レギュラー　スタンド	10.4	L	154	1,601	TSX32　0
計	1	回		30,823	

G0730

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護なし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	500	ｍ２	134.7	67,350	SZD530　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0008号内訳表
計	1	式		67,350	

G0740

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	5	人	32,600	163,000	RA125　0
普通作業員	10	人	24,300	243,000	RA010　0
生コンクリート（１８－８－４０）（W／C指定なし）	10	m３	21,500	215,000	T1104　0
計	1	式		621,000	

G0720

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	100	袋	4,973	497,300	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100 施工　第0-0009号内訳表
土のう工 仕拵・積立	100	袋	746	74,600	SB741　0 A=2,B=2 施工　第0-0011号内訳表
計	1	式		571,900	

G0750

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2	人	32,600	65,200	RA125　0
普通作業員	7	人	24,300	170,100	RA010　0
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	2	日	12,137	24,274	SX130　0 A=5,C=1,D=1,E=0,F=13 施工　第0-0012号内訳表
計	1	式		259,574	

G0700

科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
押土（ルーズ） 土砂	300	m３	196.7	59,010	SZA121　0 A=1 施工　第0-0013号内訳表
計	1	式		59,010	

G0710

科 目 内 訳 表

科目　第0012号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	200	m３	332.4	66,480	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0014号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 9.5km以下	200	m３	1,672	334,400	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=8 施工　第0-0015号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	200	m３	128	25,600	SZA109　0 A=1 施工　第0-0016号内訳表
計	1	式		426,480	

施 工 内 訳 表

U型側溝据付（側溝材料別途）　S4630　施工　第0-0001号内訳表
L＝２０００使用　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000㎜　1000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	1.080	ｍ３	2,200	2,376	TCF04 0.9*1.2 基礎砕石
計	10	m		46,176	
小計	1	m		4,617	
A　作業区分	=3	設置（側溝材料費別途計上）			
C　側溝本体の長さ	=2	Ｌ＝２０００使用			
D　２ｍ換算個当り質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
E　時間的制約の有無	=1	無し			
F　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
G　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工する			
J　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=0.9	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）			
K　基礎砕石規格	=2	ＲＣ－４０			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　4,380.000					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	1.00				
標準単価　補正なし					

ガードレール設置工　　SF261

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　　施工規模　１００ｍ以上　　1　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込	1.000	ｍ	11,300	11,300	REK06 11300*1
小計	1	ｍ		11,300	
A　作業区分	=1	設置			
B　ガードレール規格	=2	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込			
C　ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
D　支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E　曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F　施工規模による加算	=1	施工規模　１００ｍ以上			
G　時間的制約の有無（Ｆ＝１時選択）	=1	時間的制約なし			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
I　曲線部の有無	=1	曲線部（半径３０ｍ以下）なし			
市場単価　補正なし					

ガードレール撤去工　　SF267

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A　ガードレール規格 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =1 =1	Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

視線誘導標設置　SF557　施工　第0-0004号内訳表

土中建込用　両面反射体　φ１００以下　支柱径φ６０．５　施工規模　３０本以上　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径１００以下　支柱径６０．５	1.000	本	9,800	9,800	RGG04 9800*1
小計	1	本		9,800	
A　作業区分	=1	設置			
B　施工区分	=1	土中建込用			
C　反射体の種類	=1	両面反射体			
D　反射体規格（Ｂ＝１～３時選択）	=2	φ１００以下　支柱径φ６０．５			
G　視線誘導標区分	=1	標準タイプ			
H　さや管使用有無	=1	さや管使用なし			
I　施工規模	=1	施工規模　３０本以上			
J　時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
K　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

側溝清掃（人力清掃工）　SZD559

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
土木一般世話役		
積算単価		
小計	1,307	
A　側溝蓋規格　=2　有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0006号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　10.0km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,919	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0007号内訳表

飛び石防護あり　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			147.2	
A　飛び石防護の有無	=1	飛び石防護あり		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0008号内訳表

飛び石防護なし　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			134.7	
A　飛び石防護の有無	=2	飛び石防護なし		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0009号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,515	13,675	SX060　施工　第0-0010号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		49,736	
小計	1	袋		4,973	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0010号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	Ｌ	149	9,387	TSX24
小計	1	日		46,515	
A　規格	=12	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=63	軽油（Ｌ／日）			

土のう工　　SB741

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

仕拵・積立　　100　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.000	人	24,300	72,900	RA010
土のう ４８×６２ｃｍ	100.000	枚	17	1,700	KC390
計	100	袋		74,600	
小計	1	袋		746	
A　作業区分 B　土砂区分（Ａ＝１～３時選択）	=2 =2	仕拵・積立 流用土			

施 工 内 訳 表

トラック運転（機－１８）　SX130　施工　第0-0012号内訳表

クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊	1.000	供用日	10,200	10,200	MA443
運転手（特殊）	0.000	人	27,900	0	RA070
軽油	13.000	L	149	1,937	TSX24
小計	1	日		12,137	
A　規格	=5	クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊			
B　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　トラック（供用日／日）	=1	トラック（供用日／日）			
E　特殊運転手（人／日）	=0	特殊運転手（人／日）			
F　軽油（Ｌ／日）	=13	軽油（Ｌ／日）			
機械損料補正なし　15欄　10,200円					

押土（ルーズ）　　SZA121

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

土砂　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］	排ガス３次２０ｔ級			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			196.7	
A　土質	=1	土砂		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			332.4	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0015号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　9.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,672	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8	運搬距離［ｋｍ］		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	128.0	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0017号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生細粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,549	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=2	2.30t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=28	エコスラグ入り再生細粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	20.000	人・日	19,200	384,000	SA063　施工　第0-0019号内訳表
小計	1	式		384,000	
A　必要日数	=1	必要日数			
B　配置人数	=20	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26010-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内	
適用単価世代	0-080610(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	【R9前期当初】地域③　統合業務委託.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	19,558,000
法定福利費概算額	830,000
労務費調査水準	7,423,883

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	13,010,000		
附帯工事費	4,770,000		
計	17,780,000	1,778,000	19,558,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊道路（地域③）＊＊					X1000
道路維持		1式		5,195,715	Y0SZZ
巡視・巡回工		1式		79,900	Y0R37
道路巡回工		1式		79,900	Y0R37200
通常巡回		1式		79,900	Y0R372005TG
道路パトロール ライトバン1500cc	10	時間	7,990	79,900	G0500　　0 科目　第0001号内訳表
舗装工		1式		382,350	Y0R39
アスファルト舗装補修工		1式		382,350	Y0R39207
わだち掘れ補修		1式		382,350	Y0R3920748Z

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	150	ｍ２	2,549	382,350	SZD023　0 A=1,B=30,C=2,D=1,E=28,F=1,H=1 施工　第0-0016号内訳表
排水構造物工		１式		511,515	Y0R40
側溝工		１式		511,515	Y0R40201
プレキャストU型側溝		１式		511,515	Y0R4020143G
指示番号１００１	1	式	511,515	511,515	G0600　0 科目　第0002号内訳表
防護柵工		１式		2,074,800	Y0R41
路側防護柵工		１式		2,074,800	Y0R41201
ガードレール		１式		2,074,800	Y0R412015I9
指示番号１００２	1	式	2,074,800	2,074,800	G0300　0 科目　第0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路清掃工		1式		1,263,950	Y0R55
排水施設清掃工		1式		1,263,950	Y0R55202
側溝清掃（機械）		1式		1,263,950	Y0R552025T6
指示番号１００３	1	式	1,263,950	1,263,950	G0100　0 科目　第0004号内訳表
除草工		1式		883,200	Y0R57
道路除草工		1式		883,200	Y0R57200
除草		1式		883,200	Y0R572005SG
指示番号１００４	1	式	883,200	883,200	G0200　0 科目　第0005号内訳表
道路修繕		1式		402,500	Y0RZZ

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工			1式		402,500	Y0R81
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	402,500	402,500	S0914　0 A=1,B=23,C=2 施工　第0-0017号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				5,598,215	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……1165548=5598215*0.2082 <<0.2082 =(0.1487 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……5,598,215　　率参照額……7,653,488 率……0.1487		1式		1,165,548	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,165,548	
＊＊純工事費＊＊				6,763,763	
現場管理費 算定式……3834377=6763763*0.5669 <<0.5669 =(0.4724*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……6,763,763　　率参照額……9,246,943 率……0.4724		1式		3,834,377	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				10,598,140	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2407897=10598140*0.2272　<<率の補正 0.2272 = 0.2272 ＊ 1.00 >> 対象額……10,598,140　前払補正係数1.0000 率……0.2272		1式		2,407,897	率参照額……14,489,034
契約保証費 算定式……4239=10598140*0.0004 対象額……10,598,140 率……0.0004		1式		4,239	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,412,136	
＊＊工事価格＊＊				13,010,000	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊河川・砂防（地域③）＊＊					X2000
河川維持		1式		1,540,278	Y08ZZ
巡視・巡回工		1式		30,823	Y0810
河川巡視工		1式		30,823	Y0810230
緊急巡視		1式		30,823	Y081023048D
河川砂防施設パトロール	1	回	30,823	30,823	G0760　0 科目　第0006号内訳表
除草工		1式		87,555	Y0811
堤防除草工		1式		87,555	Y081123P
除草		1式		87,555	Y081123P48E

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除草・伐木	1	式	87,555	87,555	G0730　0 科目　第0007号内訳表
構造物補修工		1式		850,000	Y0813
欠損部補修工		1式		850,000	Y081323U
欠損部補修		1式		850,000	Y081323U48W
護岸補修	1	式	850,000	850,000	G0740　0 科目　第0008号内訳表
応急処理工		1式		571,900	Y0817
応急処理作業工		1式		571,900	Y0817242
応急作業		1式		571,900	Y081724249K
土のう設置	1	式	571,900	571,900	G0720　0 科目　第0009号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
河川修繕		1式		514,995	Y07ZZ
河川土工		1式		514,995	Y0700
掘削工		1式		514,995	Y0700200
押土（ルーズ）		1式		88,515	Y0700200A04
河床整理	1	式	88,515	88,515	G0700　0 科目　第0010号内訳表
積込（ルーズ）		1式		426,480	Y0700200A05
堆積土除去	1	式	426,480	426,480	G0710　0 科目　第0011号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				2,055,273	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……427907=2055273*0.2082 <<0.2082 =(0.1487 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……2,055,273　　率参照額……7,653,488 率……0.1487		1式		427,907	
＊＊共通仮設費計＊＊				427,907	
＊＊純工事費＊＊				2,483,180	
現場管理費 算定式……1407714=2483180*0.5669 <<0.5669 =(0.4724*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……2,483,180　　率参照額……9,246,943 率……0.4724		1式		1,407,714	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				3,890,894	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……884011=3890894*0.2272　<<率の補正 0.2272 = 0.2272 ＊ 1.00 >> 対象額……3,890,894　前払補正係数1.0000 率……0.2272		1式		884,011	率参照額……14,489,034
契約保証費 算定式……1556=3890894*0.0004 対象額……3,890,894 率……0.0004		1式		1,556	
＊＊一般管理費等計＊＊				885,567	
＊＊工事価格＊＊				4,770,000	
＊＊工事価格計＊＊				17,780,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1778000=17780000*0.10 対象額……17,780,000 率……0.1000		1式		1,778,000	
＊＊請負工事費＊＊				19,558,000	

G0500

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

ライトバン1500cc　　1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125　0
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	1	時間	193	193	T7070　0
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L	154	400	TSX32　0
計	1	時間		7,990	

G0600

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝据付（側溝材料別途） Ｌ＝２０００使用	45	m	4,617	207,765	S4630　0 A=3,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=0.9,K=2 施工　第0-0001号内訳表
長尺U型側溝（改良型） Ｕ４－Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	45	m	6,750	303,750	T1591　0
計	1	式		511,515	

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白) 施工規模　１００m以上	140	m	11,300	1,582,000	SF261　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1 施工　第0-0002号内訳表
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込	140	m	1,420	198,800	SF267　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0003号内訳表
視線誘導標設置 土中建込用　両面反射体 φ１００以下　支柱径φ６０．５ 施工規模　３０本以上	30	本	9,800	294,000	SF557　0 A=1,B=1,C=1,D=2,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0004号内訳表
計	1	式		2,074,800	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	600	m	1,307	784,200	SZD559　0 A=2 施工　第0-0005号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 10.0km以下	250	m３	1,919	479,750	SZA105　0 A=1,B=3,C=1,D=1,F=1,G=8 施工　第0-0006号内訳表
計	1	式		1,263,950	

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	6,000	ｍ２	147.2	883,200	SZD530　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0007号内訳表
計	1	式		883,200	

G0760

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人	32,600	16,300	RA125　0
普通作業員	0.5	人	24,300	12,150	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	4	時間	193	772	T7070　0
ガソリン レギュラー　スタンド	10.4	L	154	1,601	TSX32　0
計	1	回		30,823	

G0730

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護なし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	650	ｍ２	134.7	87,555	SZD530　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0008号内訳表
計	1	式		87,555	

G0740

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	5	人	32,600	163,000	RA125　0
普通作業員	15	人	24,300	364,500	RA010　0
生コンクリート（１８－８－４０）（W／C指定なし）	15	m３	21,500	322,500	T1104　0
計	1	式		850,000	

G0720

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	100	袋	4,973	497,300	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100 施工　第0-0009号内訳表
土のう工 仕拵・積立	100	袋	746	74,600	SB741　0 A=2,B=2 施工　第0-0011号内訳表
計	1	式		571,900	

G0700

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
押土（ルーズ） 土砂	450	m３	196.7	88,515	SZA121　0 A=1 施工　第0-0012号内訳表
計	1	式		88,515	

G0710

科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	200	m３	332.4	66,480	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0013号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 9.5km以下	200	m３	1,672	334,400	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=8 施工　第0-0014号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	200	m３	128	25,600	SZA109　0 A=1 施工　第0-0015号内訳表
計	1	式		426,480	

施 工 内 訳 表

U型側溝据付（側溝材料別途）　S4630　施工　第0-0001号内訳表
L＝２０００使用　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000㎜　1000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	1.080	ｍ３	2,200	2,376	TCF04 0.9*1.2 基礎砕石
計	10	m		46,176	
小計	1	m		4,617	
A　作業区分	=3	設置（側溝材料費別途計上）			
C　側溝本体の長さ	=2	Ｌ＝２０００使用			
D　２ｍ換算個当り質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
E　時間的制約の有無	=1	無し			
F　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
G　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工する			
J　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=0.9	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）			
K　基礎砕石規格	=2	ＲＣ－４０			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　4,380.000					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	1.00				
標準単価　補正なし					

ガードレール設置工　　SF261

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　　施工規模　１００ｍ以上　　1　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込	1.000	ｍ	11,300	11,300	REK06 11300*1
小計	1	ｍ		11,300	
A　作業区分	=1	設置			
B　ガードレール規格	=2	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込			
C　ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
D　支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E　曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F　施工規模による加算	=1	施工規模　１００ｍ以上			
G　時間的制約の有無（Ｆ＝１時選択）	=1	時間的制約なし			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
I　曲線部の有無	=1	曲線部（半径３０ｍ以下）なし			
市場単価　補正なし					

ガードレール撤去工　　SF267

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A　ガードレール規格 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =1 =1	Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

視線誘導標設置　SF557　施工　第0-0004号内訳表

土中建込用　両面反射体　φ１００以下　支柱径φ６０．５　施工規模　３０本以上　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径１００以下　支柱径６０．５	1.000	本	9,800	9,800	RGG04 9800*1
小計	1	本		9,800	
A　作業区分	=1	設置			
B　施工区分	=1	土中建込用			
C　反射体の種類	=1	両面反射体			
D　反射体規格（Ｂ＝１～３時選択）	=2	φ１００以下　支柱径φ６０．５			
G　視線誘導標区分	=1	標準タイプ			
H　さや管使用有無	=1	さや管使用なし			
I　施工規模	=1	施工規模　３０本以上			
J　時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
K　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

側溝清掃（人力清掃工）　SZD559

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
土木一般世話役		
積算単価		
小計	1,307	
A　側溝蓋規格　=2　有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0006号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　10.0km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,919	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0007号内訳表

飛び石防護あり　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			147.2	
A　飛び石防護の有無	=1	飛び石防護あり		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0008号内訳表
飛び石防護なし　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			134.7	
A　飛び石防護の有無	=2	飛び石防護なし		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0009号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,515	13,675	SX060　施工　第0-0010号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		49,736	
小計	1	袋		4,973	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0010号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	Ｌ	149	9,387	TSX24
小計	1	日		46,515	
A　規格	=12	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=63	軽油（Ｌ／日）			

土のう工　　SB741

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

仕拵・積立　　100　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.000	人	24,300	72,900	RA010
土のう ４８×６２ｃｍ	100.000	枚	17	1,700	KC390
計	100	袋		74,600	
小計	1	袋		746	
A　作業区分 B　土砂区分（Ａ＝１～３時選択）	=2 =2	仕拵・積立 流用土			

押土（ルーズ）　　SZA121

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

土砂　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］	排ガス３次２０ｔ級			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			196.7	
A　土質	=1	土砂		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			332.4	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0014号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　9.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,672	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8	運搬距離［ｋｍ］		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	128.0	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0016号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生細粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,549	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=2	2.30t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=28	エコスラグ入り再生細粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	23.000	人・日	17,500	402,500	SA063　施工　第0-0018号内訳表
小計	1	式		402,500	
A　必要日数	=1	必要日数			
B　配置人数	=23	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26011-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080610(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【R9前期当初】地域④　統合業務委託.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	20,449,000
法定福利費概算額	860,000
労務費調査水準	7,816,564

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	13,970,000		
附帯工事費	4,620,000		
計	18,590,000	1,859,000	20,449,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊道路（地域④）＊＊					X1000
道路維持		1式		5,652,250	Y0SZZ
巡視・巡回工		1式		79,900	Y0R37
道路巡回工		1式		79,900	Y0R37200
通常巡回		1式		79,900	Y0R372005TG
道路パトロール ライトバン1500cc	10	時間	7,990	79,900	G0500　　0 科目　第0001号内訳表
舗装工		1式		382,350	Y0R39
アスファルト舗装補修工		1式		382,350	Y0R39207
わだち掘れ補修		1式		382,350	Y0R3920748Z

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	150	ｍ２	2,549	382,350	SZD023　0 A=1,B=30,C=2,D=1,E=28,F=1,H=1 施工　第0-0016号内訳表
排水構造物工		１式		568,350	Y0R40
側溝工		１式		568,350	Y0R40201
プレキャストU型側溝		１式		568,350	Y0R4020143G
指示番号１００１	1	式	568,350	568,350	G0600　0 科目　第0002号内訳表
防護柵工		１式		1,947,600	Y0R41
路側防護柵工		１式		1,947,600	Y0R41201
ガードレール		１式		1,947,600	Y0R412015I9
指示番号１００２	1	式	1,947,600	1,947,600	G0300　0 科目　第0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路清掃工		1式		1,717,250	Y0R55
排水施設清掃工		1式		1,717,250	Y0R55202
側溝清掃（機械）		1式		1,717,250	Y0R552025T6
指示番号１００３	1	式	1,717,250	1,717,250	G0100　0 科目　第0004号内訳表
除草工		1式		956,800	Y0R57
道路除草工		1式		956,800	Y0R57200
除草		1式		956,800	Y0R572005SG
指示番号１００４	1	式	956,800	956,800	G0200　0 科目　第0005号内訳表
道路修繕		1式		402,500	Y0RZZ

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工			1式		402,500	Y0R81
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	402,500	402,500	S0914　0 A=1,B=23,C=2 施工　第0-0017号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				6,054,750	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……1237590=6054750*0.2044 <<0.2044 =(0.1460 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……6,054,750　　率参照額……8,058,314 率……0.1460		1式		1,237,590	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,237,590	
＊＊純工事費＊＊				7,292,340	
現場管理費 算定式……4101212=7292340*0.5624 <<0.5624 =(0.4687*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……7,292,340　　率参照額……9,705,432 率……0.4687		1式		4,101,212	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				11,393,552	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2576082=11393552*0.2261　<<率の補正 0.2261 = 0.2261 ＊ 1.00 >> 対象額……11,393,552 率……0.2261		前払補正係数1.0000 1式		2,576,082	率参照額……15,163,766
契約保証費 算定式……4557=11393552*0.0004 対象額……11,393,552 率……0.0004		1式		4,557	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,580,639	
＊＊工事価格＊＊				13,970,000	

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊河川・砂防（地域④）＊＊					X2000
河川維持		1式		1,432,778	Y08ZZ
巡視・巡回工		1式		30,823	Y0810
河川巡視工		1式		30,823	Y0810230
緊急巡視		1式		30,823	Y081023048D
河川砂防施設パトロール	1	回	30,823	30,823	G0760　0 科目　第0006号内訳表
除草工		1式		87,555	Y0811
堤防除草工		1式		87,555	Y081123P
除草		1式		87,555	Y081123P48E

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除草・伐木	1	式	87,555	87,555	G0730　0 科目　第0007号内訳表
構造物補修工		1式		742,500	Y0813
欠損部補修工		1式		742,500	Y081323U
欠損部補修		1式		742,500	Y081323U48W
護岸補修	1	式	742,500	742,500	G0740　0 科目　第0008号内訳表
応急処理工		1式		571,900	Y0817
応急処理作業工		1式		571,900	Y0817242
応急作業		1式		571,900	Y081724249K
土のう設置	1	式	571,900	571,900	G0720　0 科目　第0009号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
河川修繕		1式		570,786	Y07ZZ
河川土工		1式		570,786	Y0700
掘削工		1式		570,786	Y0700200
押土（ルーズ）		1式		59,010	Y0700200A04
河床整理	1	式	59,010	59,010	G0700　0 科目　第0010号内訳表
積込（ルーズ）		1式		511,776	Y0700200A05
堆積土除去	1	式	511,776	511,776	G0710　0 科目　第0011号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				2,003,564	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……409528=2003564*0.2044 <<0.2044 =(0.1460 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……2,003,564　　率参照額……8,058,314 率……0.1460		1式		409,528	
＊＊共通仮設費計＊＊				409,528	
＊＊純工事費＊＊				2,413,092	
現場管理費 算定式……1357122=2413092*0.5624 <<0.5624 =(0.4687*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……2,413,092　　率参照額……9,705,432 率……0.4687		1式		1,357,122	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				3,770,214	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……852445=3770214*0.2261　<<率の補正 0.2261 = 0.2261 ＊ 1.00 >> 対象額……3,770,214　前払補正係数1.0000 率……0.2261		1式		852,445	率参照額……15,163,766
契約保証費 算定式……1508=3770214*0.0004 対象額……3,770,214 率……0.0004		1式		1,508	
＊＊一般管理費等計＊＊				853,953	
＊＊工事価格＊＊				4,620,000	
＊＊工事価格計＊＊				18,590,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1859000=18590000*0.10 対象額……18,590,000 率……0.1000		1式		1,859,000	
＊＊請負工事費＊＊				20,449,000	

G0500

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

ライトバン1500cc　　1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125　0
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	1	時間	193	193	T7070　0
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L	154	400	TSX32　0
計	1	時間		7,990	

G0600

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝据付（側溝材料別途） Ｌ＝２０００使用	50	m	4,617	230,850	S4630　0 A=3,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=0.9,K=2 施工　第0-0001号内訳表
長尺U型側溝（改良型） Ｕ４－Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	50	m	6,750	337,500	T1591　0
計	1	式		568,350	

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白) 施工規模　１００m以上	130	m	11,300	1,469,000	SF261　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1 施工　第0-0002号内訳表
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込	130	m	1,420	184,600	SF267　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0003号内訳表
視線誘導標設置 土中建込用　両面反射体 φ１００以下　支柱径φ６０．５ 施工規模　３０本以上	30	本	9,800	294,000	SF557　0 A=1,B=1,C=1,D=2,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0004号内訳表
計	1	式		1,947,600	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	800	m	1,307	1,045,600	SZD559　0 A=2 施工　第0-0005号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 10.0km以下	350	m３	1,919	671,650	SZA105　0 A=1,B=3,C=1,D=1,F=1,G=8 施工　第0-0006号内訳表
計	1	式		1,717,250	

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	6,500	ｍ２	147.2	956,800	SZD530　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0007号内訳表
計	1	式		956,800	

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人	32,600	16,300	RA125　0
普通作業員	0.5	人	24,300	12,150	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	4	時間	193	772	T7070　0
ガソリン レギュラー　スタンド	10.4	L	154	1,601	TSX32　0
計	1	回		30,823	

G0730

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護なし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 全ての費用	650	ｍ２	134.7	87,555	SZD530　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0008号内訳表
計	1	式		87,555	

G0740

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	5	人	32,600	163,000	RA125　0
普通作業員	15	人	24,300	364,500	RA010　0
生コンクリート（１８－８－４０）（W／C指定なし）	10	m３	21,500	215,000	T1104　0
計	1	式		742,500	

G0720

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	100	袋	4,973	497,300	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100 施工　第0-0009号内訳表
土のう工 仕拵・積立	100	袋	746	74,600	SB741　0 A=2,B=2 施工　第0-0011号内訳表
計	1	式		571,900	

G0700

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
押土（ルーズ） 土砂	300	m３	196.7	59,010	SZA121　0 A=1 施工　第0-0012号内訳表
計	1	式		59,010	

G0710

科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	240	m３	332.4	79,776	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0013号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 9.5km以下	240	m３	1,672	401,280	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=8 施工　第0-0014号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	240	m３	128	30,720	SZA109　0 A=1 施工　第0-0015号内訳表
計	1	式		511,776	

施 工 内 訳 表

U型側溝据付（側溝材料別途）　S4630　施工　第0-0001号内訳表
L＝２０００使用　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝 L=2000㎜　1000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	1.080	ｍ３	2,200	2,376	TCF04 0.9*1.2 基礎砕石
計	10	m		46,176	
小計	1	m		4,617	
A　作業区分	=3	設置（側溝材料費別途計上）			
C　側溝本体の長さ	=2	Ｌ＝２０００使用			
D　２ｍ換算個当り質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
E　時間的制約の有無	=1	無し			
F　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
G　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工する			
J　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=0.9	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）			
K　基礎砕石規格	=2	ＲＣ－４０			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６					
;標準単価　＝　4,380.000					
;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝	1.00				
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	1.00				
標準単価　補正なし					

ガードレール設置工　　SF261

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　　施工規模　１００ｍ以上　　1　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込	1.000	ｍ	11,300	11,300	REK06 11300*1
小計	1	ｍ		11,300	
A　作業区分	=1	設置			
B　ガードレール規格	=2	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込			
C　ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
D　支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E　曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F　施工規模による加算	=1	施工規模　１００ｍ以上			
G　時間的制約の有無（Ｆ＝１時選択）	=1	時間的制約なし			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
I　曲線部の有無	=1	曲線部（半径３０ｍ以下）なし			
市場単価　補正なし					

ガードレール撤去工　　SF267

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A　ガードレール規格 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =1 =1	Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

視線誘導標設置　SF557　施工　第0-0004号内訳表

土中建込用　両面反射体　φ１００以下　支柱径φ６０．５　施工規模　３０本以上　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径１００以下　支柱径６０．５	1.000	本	9,800	9,800	RGG04 9800*1
小計	1	本		9,800	
A　作業区分	=1	設置			
B　施工区分	=1	土中建込用			
C　反射体の種類	=1	両面反射体			
D　反射体規格（Ｂ＝１～３時選択）	=2	φ１００以下　支柱径φ６０．５			
G　視線誘導標区分	=1	標準タイプ			
H　さや管使用有無	=1	さや管使用なし			
I　施工規模	=1	施工規模　３０本以上			
J　時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
K　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

側溝清掃（人力清掃工）　SZD559

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
土木一般世話役		
積算単価		
小計	1,307	
A　側溝蓋規格　=2　有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0006号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　10.0km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,919	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0007号内訳表

飛び石防護あり　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			147.2	
A　飛び石防護の有無	=1	飛び石防護あり		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　SZD530　施工　第0-0008号内訳表

飛び石防護なし　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			134.7	
A　飛び石防護の有無	=2	飛び石防護なし		
B　運搬機械選定	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
C　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	=1	6.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0009号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,515	13,675	SX060　施工　第0-0010号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		49,736	
小計	1	袋		4,973	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0010号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	Ｌ	149	9,387	TSX24
小計	1	日		46,515	
A　規格	=12	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=63	軽油（Ｌ／日）			

土のう工　　SB741

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

仕拵・積立　　100　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.000	人	24,300	72,900	RA010
土のう ４８×６２ｃｍ	100.000	枚	17	1,700	KC390
計	100	袋		74,600	
小計	1	袋		746	
A　作業区分 B　土砂区分（Ａ＝１～３時選択）	=2 =2	仕拵・積立 流用土			

押土（ルーズ）　　SZA121

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

土砂　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］	排ガス３次２０ｔ級			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			196.7	
A　土質	=1	土砂		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			332.4	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0014号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　9.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,672	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8	運搬距離［ｋｍ］		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	128.0	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0016号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生細粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,549	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=2	2.30t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=28	エコスラグ入り再生細粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	23.000	人・日	17,500	402,500	SA063　施工　第0-0018号内訳表
小計	1	式		402,500	
A　必要日数	=1	必要日数			
B　配置人数	=23	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26011-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080610(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【R9前期当初】民間作業班　統合業務委託.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	32,890,000
法定福利費概算額	1,390,000
労務費調査水準	13,448,026

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	29,900,000		
計	29,900,000	2,990,000	32,890,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊民間作業班＊＊					X1000
道路維持		1式		13,863,945	Y0SZZ
巡視・巡回工		1式		13,863,945	Y0R37
維持補修作業工		1式		13,863,945	Y0R37200
維持補修作業工		1式		13,863,945	Y0R372005TG
維持補修作業工	7	日’	112,715	789,005	V0200　0　施工　第0-0001号内訳表
維持補修作業工	16	日’	112,715	1,803,440	V0200　0　施工　第0-0001号内訳表
維持補修作業工	23	日’	112,715	2,592,445	V0200　0　施工　第0-0001号内訳表
維持補修作業工	22	日’	112,715	2,479,730	V0200　0　施工　第0-0001号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
維持補修作業工	20	日’	112,715	2,254,300	V0200　0 施工　第0-0001号内訳表
維持補修作業工	22	日’	112,715	2,479,730	V0200　0 施工　第0-0001号内訳表
維持補修作業工	13	日’	112,715	1,465,295	V0200　0 施工　第0-0001号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				13,863,945	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……2337461=13863945*0.1686 <<0.1686 =(0.1204 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……13,863,945 率……0.1204		1式		2,337,461	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,337,461	
＊＊純工事費＊＊				16,201,406	
現場管理費 算定式……8397188=16201406*0.5183 <<0.5183 =(0.4319*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……16,201,406 率……0.4319		1式		8,397,188	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				24,598,594	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……5293617=24598594*0.2152　<<率の補正 0.2152 = 0.2152 ＊ 1.00 >> 対象額……24,598,594　前払補正係数1.0000 率……0.2152		1式		5,293,617	
契約保証費 算定式……9839=24598594*0.0004 対象額……24,598,594 率……0.0004		1式		9,839	
＊＊一般管理費等計＊＊				5,303,456	
＊＊工事価格＊＊				29,900,000	
＊＊工事価格計＊＊				29,900,000	
消費税・地方消費税額 算定式……2990000=29900000*0.10 対象額……29,900,000 率……0.1000		1式		2,990,000	
＊＊請負工事費＊＊				32,890,000	

特単単価適用日：07年06月10日

0-0007

維持補修作業工　　V0200

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　　日’　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員	1	人’	27,500	27,500	RA005
運転手（一般）	1	人’	26,400	26,400	RA075
普通作業員	2	人’	24,300	48,600	RA010
トラック運転 ダブルキャブ　６人乗り　２t積	1	日’	10,215	10,215	V0100　　施工　第0-0002号内訳表
小計	1	日’		112,715	

08-******26011-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：07年06月10日

0-0008

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

トラック運転　　V0100

ダブルキャブ　６人乗り　２t積

1　　日’　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
軽油	20.8	L	149	3,099	TSX24
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	5.93	時間	1,200	7,116	MA401
小計	1	日’		10,215	

08-******26011-40

栃木県　県土整備部

総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26013-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080610(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【R9前期当初】民間パト班　統合業務委託.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	26,169,000
法定福利費概算額	1,110,000
労務費調査水準	10,369,232

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	23,790,000		
計	23,790,000	2,379,000	26,169,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊道路パトロール班＊＊					X1000
道路維持		1式		10,689,930	Y0SZZ
巡視・巡回工		1式		10,689,930	Y0R37
維持補修作業工		1式		10,689,930	Y0R37200
維持補修作業工		1式		10,689,930	Y0R372005TG
道路パトロール工	7	日’	86,910	608,370	V0300　0　施工　第0-0001号内訳表
道路パトロール工	16	日’	86,910	1,390,560	V0300　0　施工　第0-0001号内訳表
道路パトロール工	23	日’	86,910	1,998,930	V0300　0　施工　第0-0001号内訳表
道路パトロール工	22	日’	86,910	1,912,020	V0300　0　施工　第0-0001号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路パトロール工	20	日’	86,910	1,738,200	V0300　0 施工　第0-0001号内訳表
道路パトロール工	22	日’	86,910	1,912,020	V0300　0 施工　第0-0001号内訳表
道路パトロール工	13	日’	86,910	1,129,830	V0300　0 施工　第0-0001号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				10,689,930	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……1976568=10689930*0.1849 <<0.1849 =(0.1321 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……10,689,930 率……0.1321		1式		1,976,568	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,976,568	
＊＊純工事費＊＊				12,666,498	
現場管理費 算定式……6827242=12666498*0.5390 <<0.5390 =(0.4492*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……12,666,498 率……0.4492		1式		6,827,242	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				19,493,740	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……4296420=19493740*0.2204　<<率の補正 0.2204 = 0.2204 ＊ 1.00 >> 対象額……19,493,740 率……0.2204		前払補正係数1.0000 1式		4,296,420	
契約保証費 算定式……7797=19493740*0.0004 対象額……19,493,740 率……0.0004		1式		7,797	
＊＊一般管理費等計＊＊				4,304,217	
＊＊工事価格＊＊				23,790,000	
＊＊工事価格計＊＊				23,790,000	
消費税・地方消費税額 算定式……2379000=23790000*0.10 対象額……23,790,000 率……0.1000		1式		2,379,000	
＊＊請負工事費＊＊				26,169,000	

特単単価適用日：08年06月10日

0-0007

道路パトロール工　　V0300

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　　日’　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員	1	人’	27,500	27,500	RA005
運転手（一般）	1	人’	26,400	26,400	RA075
普通作業員	1	人’	24,300	24,300	RA010
トラック運転 ダブルキャブ　６人乗り　１t積	1	日’	8,710	8,710	V0110　　施工　第0-0002号内訳表
小計	1	日’		86,910	

特単単価適用日：08年06月10日

0-0008

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

トラック運転　　V0110

ダブルキャブ　６人乗り　１t積

1　　日’　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
軽油	10.7	L	149	1,594	TSX24
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	5.93	時間	1,200	7,116	MA401
小計	1	日’		8,710	

08-******26013-40

栃木県　県土整備部