総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08101-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R08 １２１号その１０（道保全単）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	17,556,000
法定福利費概算額	610,000
労務費調査水準	6,200,058

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	15,960,000		
計	15,960,000	1,596,000	17,556,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路修繕		1式		6,391,813	Y0RZZ
舗装工【夜間施工】		1式		5,575,719	Y0R2Z A=1
路面切削工		1式		1,395,108	Y0R2Z23H
路面切削		1式		1,121,789	Y0R2Z23H484
路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）	1,657	ｍ２	677	1,121,789	S7032　　0 A=1,B=2 施工　第0-0001号内訳表
殻運搬（路面切削）		1式		107,319	Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間あり 4.0km以下 全ての費用	83	ｍ３	1,293	107,319	SZD305　　0 A=2,D=1,E=3.8 施工　第0-0004号内訳表
殻処分		1式		166,000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		166,000	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	83	ｍ３	2,000	166,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0005号内訳表
アスファルト舗装工		１式		4,180,611	Y0I24212
表層（車道・路肩部）		１式		4,180,611	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	1,657	ｍ２	2,523	4,180,611	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=2 施工　第0-0006号内訳表
区画線工		１式		541,894	Y0R63
区画線工		１式		541,894	Y0R63200
溶融式区画線		１式		541,894	Y0R6320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	426	ｍ	433	184,458	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1, K=1 施工　第0-0007号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	227	m	519	117,813	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0008号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線　３０ｃｍ 全ての費用	8	m	812	6,496	S4600　0 A=1,B=7,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0009号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 全ての費用	99	m	1,104	109,296	S4600　0 A=1,B=12,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0010号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 全ての費用	99.0	m	818	80,982	S4600　0 A=1,B=13,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0011号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 全ての費用	47.4	m	904	42,849	S4600　0 A=1,B=13,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0012号内訳表
仮設工		１式		274,200	Y0R81
交通管理工		１式		274,200	Y0R81232
交通誘導警備員【夜間施工】		１式		162,400	Y0R81232Y21 A=1
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	57,600	57,600	S0914　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0013号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	104,800	104,800	S0914　0 A=2,B=2 施工　第0-0015号内訳表
交通誘導警備員	1式			111,800	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	76,800	76,800	S0914　0 A=4,B=1,C=1 施工　第0-0017号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	35,000	35,000	S0914　0 A=2,B=1 施工　第0-0019号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				6,391,813	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 ２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離０．７ｋｍ	1	台	142,000	142,000	SA001　0 A=5,B=0.7,C=2,D=1,F=103000,G=2 施工　第0-0021号内訳表
技術管理費		1式		548,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1	式	548,000	548,000	SA130　0 A=4 施工　第0-0022号内訳表
現場環境改善費		1式		231,000	Z0010
算定式……231600=6225813*0.0372 対象額……6,225,813 率……0.0372				231,600	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） 算定式……1509746=6391813*0.2362 <<0.2362 =(0.1687 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……6,391,813 率……0.1687		1式		1,509,746	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,430,746	
＊＊純工事費＊＊				8,822,559	
現場管理費 算定式……4155425=8822559*0.4710 <<0.4710 =(0.3925*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……8,822,559 率……0.3925		1式		4,155,425	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				12,977,984	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2979745=12977984*0.2296 <<率の補正 0.2296 = 0.2296 ＊ 1.00 >> 対象額……12,977,984 率……0.2296		前払補正係数1.0000 1式		2,979,745	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
契約保証費 算定式……5191=12977984*0.0004 対象額……12,977,984 率……0.0004		1式		5,191	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,984,936	
＊＊工事価格＊＊				15,960,000	
＊＊工事価格計＊＊				15,960,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1596000=15960000*0.10 対象額……15,960,000 率……0.1000		1式		1,596,000	
＊＊請負工事費＊＊				17,556,000	

路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）　S7032

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり	100.000	ｍ２	655.1	65,510	SZD301　施工　第0-0002号内訳表
ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)	0.071	日	31,200	2,215	S7902　施工　第0-0003号内訳表
計	100	ｍ２		67,725	
小計	1	ｍ２		677	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

路面切削　　SZD301　　施工　第0-0002号内訳表

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけの撤去作業あり　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ			
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量１．５ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			655.1	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)　S7902

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 路面切削機	1.560	日	20,000	31,200	KQX11
小計	1	日		31,200	
A　供用日当運転時間（標準＝省略）	=1.56	供用日当運転時間（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SZD305　施工　第0-0004号内訳表

DID区間あり　4.0km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級			
運転手（一般）	労務単価５割増			
軽油				
積算単価				
小計			1,293	
A　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　運搬距離［ｋｍ］	=3.8	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0006号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,523	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0007号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		433,469	
小計	1	m		433	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0008号内訳表

溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	395	225,150	T4A08　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	255,290	12,764	#01
計	1,000	m		519,054	
小計	1	m		519	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =3 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 黄（鉛・クロムフリー） １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0009号内訳表
溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線　30ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	451	451,000	T3A30 451*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,130.000	ｋｇ	252	284,760	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	50.000	ｋｇ	187	9,350	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	50.000	ｋｇ	785	39,250	T4A11　1
軽油	73.000	Ｌ	146	10,658	TSX24　1
雑材料	5.000	％	344,018	17,200	#01
計	1,000	ｍ		812,218	
小計	1	ｍ		812	
A　施工区分	=1	溶融式（手動）			
B　規格・仕様	=7	破線　３０ｃｍ			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			
E　色	=1	由			
F　塗装厚	=1	１．５ｍｍ			
G　舗装種別	=1	アスファルト			
H　排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0010号内訳表
溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ　45ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	564	564,000	T3A57 564*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,700.000	ｋｇ	252	428,400	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	75.000	ｋｇ	187	14,025	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	75.000	ｋｇ	785	58,875	T4A11　1
軽油	89.000	Ｌ	146	12,994	TSX24　1
雑材料	5.000	％	514,294	25,714	#01
計	1,000	ｍ		1,104,008	
小計	1	ｍ		1,104	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =12 =1	溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0011号内訳表
溶融式（手動）　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	627	627,000	T3A72 627*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	100.000	Ｌ	146	14,600	TSX24　1
雑材料	5.000	％	182,540	9,127	#01
計	1,000	ｍ		818,667	
小計	1	ｍ		818	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =13 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 由 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0012号内訳表
溶融式（手動）　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	627	627,000	T3A72 627*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	395	225,150	T4A08　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	100.000	Ｌ	146	14,600	TSX24　1
雑材料	5.000	％	264,050	13,202	#01
計	1,000	ｍ		904,252	
小計	1	ｍ		904	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =13 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =3 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 黄（鉛・クロムフリー） １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	2.000	人・日	28,800	57,600	SA063　施工　第0-0014号内訳表
小計	1	式		57,600	
A　必要日数	=2	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ａ 労務単価５割増	1.000	人	28,800	28,800	R2261
小計	1	人・日		28,800	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	4.000	人・日	26,200	104,800	SA063　施工　第0-0016号内訳表
小計	1	式		104,800	
A　必要日数	=2	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ 労務単価５割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	4.000	人・日	19,200	76,800	SA063　施工　第0-0018号内訳表
小計	1	式		76,800	
A　必要日数	=4	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	2.000	人・日	17,500	35,000	SA063　施工　第0-0020号内訳表
小計	1	式		35,000	
A　必要日数	=2	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

貨物自動車運搬費　SA001　施工　第0-0021号内訳表

２０ｔ車以上３０ｔ車まで　片道運搬距離０．７ｋｍ　1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1	台		142,000	
A　運搬車規格	=5	２０ｔ車以上３０ｔ車まで			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=0.7	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D　被運搬機械の賃料（損料）の有無	=1	被運搬機械賃料（損料）あり			
F　被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）	=103000	被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）			
G　運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金　A=71,000円 運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=0.700/(30*8)=0.0日　小数1位止め					

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

路面切削機　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1.000	式	548,000	548,000	TTA83
小計	1	式		548,000	
A　対象機械	=4	路面切削機			