総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08131-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】舗装修繕工事　草久栗野線その９（道保全単）入栗野ＯＬ.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	18,524,000
法定福利費概算額	650,000
労務費調査水準	7,282,840

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	16,840,000		
計	16,840,000	1,684,000	18,524,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工事＊＊					X1000
道路修繕		1式		7,508,083	Y0RZZ
舗装工		1式		6,863,479	Y0R2Z
アスファルト舗装工		1式		6,863,479	Y0I24212
表層（車道・路肩部）		1式		6,863,479	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	2,575	ｍ２	2,371	6,105,325	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0001号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚２５ｍｍ※横断すり付け 全ての費用	246	ｍ２	2,399	590,154	SZD023　0 A=1,B=25,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0002号内訳表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚２５ｍｍ※縦断すり付け 全ての費用	125	ｍ２	1,344	168,000	SZD023　0 A=4,B=25,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0003号内訳表
区画線工		1式		469,604	Y0R63

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線工		1式		469,604	Y0R63200
溶融式区画線		1式		469,604	Y0R6320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	782	m	433	338,606	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0004号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ 全ての費用	215	m	462	99,330	S4600　0 A=1,B=5,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0005号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線　３０ｃｍ 全ての費用	39	m	812	31,668	S4600　0 A=1,B=7,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0006号内訳表
仮設工		1式		175,000	Y0R81
交通管理工		1式		175,000	Y0R81232
交通誘導警備員		1式		175,000	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	35,000	35,000	S0914　0 A=2,B=1 施工　第0-0007号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	140,000	140,000	S0914　0 A=4,B=2 施工　第0-0009号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				7,508,083	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		124,000	Z0010
算定式……124634=7508083*0.0166 対象額……7,508,083 率……0.0166				124,634	
共通仮設費（率分） 算定式……1715596=7508083*0.2285 <<0.2285 =(0.1632 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……7,508,083 率……0.1632		1式		1,715,596	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,839,596	
＊＊純工事費＊＊				9,347,679	
現場管理費 算定式……4359757=9347679*0.4664 <<0.4664 =(0.3887*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……9,347,679 率……0.3887		1式		4,359,757	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				13,707,436	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……3130778=13707436*0.2284　<<率の補正 0.2284 = 0.2284 ＊ 1.00 >> 対象額……13,707,436 率……0.2284		前払補正係数1.0000 1式		3,130,778	
契約保証費 算定式……5482=13707436*0.0004 対象額……13,707,436 率……0.0004		1式		5,482	
＊＊一般管理費等計＊＊				3,136,260	
＊＊工事価格＊＊				16,840,000	
＊＊工事価格計＊＊				16,840,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方	消費税額 算定式……1684000=16840000*0.10 対象額……16,840,000 率……0.1000		1式		1,684,000	
＊＊請負工事	費＊＊				18,524,000	

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0001号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,371	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0002号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚２５ｍｍ※横断すり付け　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,399	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=25	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0003号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚２５ｍｍ※縦断すり付け　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,344	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=25	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

08-******08131-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0004号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		433,469	
小計	1	m		433	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0005号内訳表
溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	279	279,000	T3A24 279*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	44.000	L	146	6,424	TSX24　1
雑材料	5.000	%	174,364	8,718	#01
計	1,000	m		462,082	
小計	1	m		462	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =5 =1	溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0006号内訳表
溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線　30ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	451	451,000	T3A30 451*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,130.000	ｋｇ	252	284,760	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	50.000	ｋｇ	187	9,350	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	50.000	ｋｇ	785	39,250	T4A11　1
軽油	73.000	Ｌ	146	10,658	TSX24　1
雑材料	5.000	％	344,018	17,200	#01
計	1,000	ｍ		812,218	
小計	1	ｍ		812	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =7 =1	溶融式（手動） 破線　３０ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	2.000	人・日	17,500	35,000	SA063　施工　第0-0008号内訳表
小計	1	式		35,000	
A　必要日数	=2	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	8.000	人・日	17,500	140,000	SA063　施工　第0-0008号内訳表
小計	1	式		140,000	
A　必要日数	=4	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			