# 総 括 情 報 表



| | |
|---|---|
| 事務所 | 02 鹿　沼　土木事務所 |
| 設計書名 | 実施設計書　　当初　　08-******07171-40 |
| 変更回数 | 0 |
| 適用単価区分 | 1　実施単価 |
| 適用単価地区 | 21 鹿　沼土木事務所管内 |
| 適用単価世代 | 0-080810(0) |
| 諸経費体系 | 1　一般公共 |
| ファイル名 | 舗装修繕工事　羽生田鶴田線その８（道保全単）.ES5 |

| | 当　世　代 | 前　世　代 |
|---|---|---|
| 前払率 | 40 | |
| 工種 | 06　舗装工事 | |
| 現場環境改善費 | 01　率計上する | |
| 市街地補正区分 | 12　市街地以外 | |
| 交通規制区分 | 01　一般交通影響あり（１） | |
| ゼロ債務工事に係る補正 | 01　補正なし | |
| 週休二日補正区分 | 05　通期(現場閉所) | |
| 契約保証方法 | 01　金銭的保証 | |
| ICT間接費率補正の有無 | 01　補正なし | |
| 消費税等の率 | 06　１０％適用 | |

# 総 括 情 報 表



| | 金　　額 |
|---|---|
| 請負工事費計 | 18,172,000 |
| | |
| 法定福利費概算額 | 630,000 |
| 労務費調査水準 | 6,568,813 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 工事価格 | 消費税相当額 | 請負工事費 |
|---|---|---|---|
| 本工事費 | 16,520,000 | | |
| 計 | 16,520,000 | 1,652,000 | 18,172,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本　工　事＊＊ | | | | | X1000 |
| 道路修繕 | | 1式 | | 6,771,973 | Y0RZZ |
| 舗装工 | | 1式 | | 6,168,590 | Y0R2Z |
| 路面切削工 | | 1式 | | 1,260,206 | Y0R2Z23H |
| 路面切削 | | 1式 | | 1,033,344 | Y0R2Z23H484 |
| 路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ） | 1,176 | ｍ２ | 576 | 677,376 | S7032　0<br>A=1,B=2,C=1,D=1<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ） | 618 | ｍ２ | 576 | 355,968 | S7032　0<br>A=1,B=2,C=1,D=1<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 殻運搬（路面切削） | | 1式 | | 46,862 | Y0R2Z23HA6U |
| 殻運搬（路面切削）<br>DID区間なし<br>1.5km以下<br>全ての費用 | 59 | ｍ３ | 520.7 | 30,721 | SZD305　0<br>A=1,C=1,D=1,E=1.3<br>施工　第0-0004号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬（路面切削）<br>DID区間なし<br>1.5km以下<br>全ての費用 | 31 | ｍ３ | 520.7 | 16,141 | SZD305　0<br>A=1,C=1,D=1,E=1.2<br>施工　第0-0005号内訳表 |
| 殻処分 | | １式 | | 180,000 | Y0R2Z23HA0L |
| ＃処分費（直接工事費用）＃ | | １式 | | 180,000 | #0042 |
| 処分費<br>アスファルト<br>グループコード内には使用しないこと。 | 59 | ｍ３ | 2,000 | 118,000 | S0020　0<br>A=3<br>施工　第0-0006号内訳表 |
| 処分費<br>アスファルト<br>グループコード内には使用しないこと。 | 31 | ｍ３ | 2,000 | 62,000 | S0020　0<br>A=3<br>施工　第0-0006号内訳表 |
| オーバーレイ工 | | １式 | | 4,908,384 | Y0R2Z23J |
| 表層（車道・路肩部） | | １式 | | 4,908,384 | Y0R2Z23JA1S |
| 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 1,176 | ｍ２ | 2,736 | 3,217,536 | SZD023　0<br>A=4,B=50,C=1,D=1,E=13,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0007号内訳表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 618 | ｍ２ | 2,736 | 1,690,848 | SZD023　0<br>A=4,B=50,C=1,D=1,E=13,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0007号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線工 | | 1式 | | 375,883 | Y0R63 |
| 区画線工 | | 1式 | | 375,883 | Y0R63200 |
| 溶融式区画線 | | 1式 | | 375,883 | Y0R6320043T |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>実線　１５ｃｍ<br>全ての費用 | 422 | m | 433 | 182,726 | S4600　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>実線　１５ｃｍ<br>全ての費用 | 228 | m | 519 | 118,332 | S4600　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0009号内訳表 |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>破線　１５ｃｍ<br>全ての費用 | 6 | m | 462 | 2,772 | S4600　0<br>A=1,B=5,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0010号内訳表 |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>破線　３０ｃｍ<br>全ての費用 | 5 | m | 812 | 4,060 | S4600　0<br>A=1,B=7,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0011号内訳表 |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算<br>全ての費用 | 15.4 | m | 818 | 12,597 | S4600　0<br>A=1,B=13,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0012号内訳表 |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算<br>全ての費用 | 22.2 | m | 904 | 20,068 | S4600　0<br>A=1,B=13,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0013号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>ゼブラ　４５ｃｍ<br>全ての費用 | 32 | m | 1,104 | 35,328 | S4600　0<br>A=1,B=12,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0014号内訳表 |
| 仮設工 | | 1式 | | 227,500 | Y0R81 |
| 交通管理工 | | 1式 | | 227,500 | Y0R81232 |
| 交通誘導警備員 | | 1式 | | 227,500 | Y0R81232Y21 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員Ｂ | 1 | 式 | 35,000 | 35,000 | S0914　0<br>A=2,B=1,C=2<br>施工　第0-0015号内訳表 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員Ｂ | 1 | 式 | 157,500 | 157,500 | S0914　0<br>A=3,B=3,C=2<br>施工　第0-0017号内訳表 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員Ｂ | 1 | 式 | 35,000 | 35,000 | S0914　0<br>A=1,B=2,C=2<br>施工　第0-0018号内訳表 |
| | | | | | |
| | | | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | 6,771,973 | |
| うち材料費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち労務費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 運搬費 | | 1式 | | 142,000 | Z0004 |
| 貨物自動車運搬費<br>２０ｔ車以上３０ｔ車まで<br>片道運搬距離１０．８ｋｍ | 1 | 台 | 142,000 | 142,000 | SA001　0<br>A=5,B=10.8,C=2,D=1,F=103000,G=2<br>施工　第0-0019号内訳表 |
| 技術管理費 | | 1式 | | 548,000 | Z0006 |
| システム初期費（ＩＣＴ）<br>路面切削機 | 1 | 式 | 548,000 | 548,000 | SA130　0<br>A=4<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 現場環境改善費 | | 1式 | | 112,000 | Z0010 |
| 算定式……112063=6591973*0.0170<br>対象額……6,591,973<br>率……0.0170 | | | | 112,063 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率分）<br>算定式……1580578=6771973*0.2334 <<0.2334 =(0.1667 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >><br>対象額……6,771,973<br>率……0.1667 | | 1式 | | 1,580,578 | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | 2,382,578 | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | 9,154,551 | |
| 現場管理費<br>算定式……4285245=9154551*0.4681 <<0.4681 =(0.3901*1.2*1.0)*1.00>><br>対象額……9,154,551<br>率……0.3901 | | 1式 | | 4,285,245 | |
| うち法定福利費事業主分<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち建退共制度の掛金<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | 13,439,796 | |
| うち安全衛生経費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 一般管理費等<br>算定式……3076369=13439796*0.2289 <<率の補正 0.2289 = 0.2289 ＊ 1.00 >><br>対象額……13,439,796<br>率……0.2289 | | 前払補正係数1.0000<br>1式 | | 3,076,369 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約保証費<br>算定式……5375=13439796*0.0004<br>対象額……13,439,796<br>率……0.0004 | | 1式 | | 5,375 | |
| ＊＊一般管理費等計＊＊ | | | | 3,081,744 | |
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | 16,520,000 | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | 16,520,000 | |
| 消費税・地方消費税額<br>算定式……1652000=16520000*0.10<br>対象額……16,520,000<br>率……0.1000 | | 1式 | | 1,652,000 | |
| ＊＊請負工事費＊＊ | | | | 18,172,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）　S7032

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

100　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路面切削<br>全面切削6cm以下(4000m2以下)<br>段差すりつけの撤去作業あり | 100.000 | ｍ２ | 553.9 | 55,390 | SZD301　施工　第0-0002号内訳表 |
| ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工) | 0.071 | 日 | 31,200 | 2,215 | S7902　施工　第0-0003号内訳表 |
| 計 | 100 | ｍ２ | | 57,605 | |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 576 | |
| A　施工区分･平均切削深さ | =1 | 全面切削6cm以下(4000m2以下) | | | |
| B　段差すりつけの撤去作業 | =2 | 段差すりつけの撤去作業あり | | | |
| C　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | | |
| D　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

路面切削　　SZD301　　施工　第0-0002号内訳表

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけの撤去作業あり　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ | 排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ | | | |
| 路面清掃車［ブラシ・四輪式］ | ホッパ容量１．５ｍ３ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 553.9 | |
| A　施工区分･平均切削深さ | =1 | 全面切削6cm以下(4000m2以下) | | |
| B　段差すりつけの撤去作業 | =2 | 段差すりつけの撤去作業あり | | |
| C　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| D　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)　S7902

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＩＣＴ建設機械経費損料加算額<br>路面切削機 | 1.560 | 日 | 20,000 | 31,200 | KQX11 |
| 小計 | 1 | 日 | | 31,200 | |
| A　供用日当運転時間（標準＝省略） | =1.56 | 供用日当運転時間（標準＝省略） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SZD305　施工　第0-0004号内訳表

DID区間なし　1.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 520.7 | |
| A　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| C　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| D　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| E　運搬距離［ｋｍ］ | =1.3 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SZD305　施工　第0-0005号内訳表

DID区間なし　1.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 520.7 | |
| A　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| C　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| D　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| E　運搬距離［ｋｍ］ | =1.2 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト廃材処理費 | 100.000 | ｍ３ | 2,000 | 200,000 | T2604<br>Ｓコードを使用すること |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 200,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 2,000 | |
| A　廃材種別 | =3 | アスファルト | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0007号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 | 舗装幅２．３～６ｍ | | | |
| タイヤローラ賃料 | 質量１３～１４ｔ | | | |
| ロードローラ［マカダム］賃料 | 質量１０～１２ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 改質アスファルト　密粒度ギャップアスコン | 改質Ⅱ型（１３）（耐流動用） | | | |
| タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 | ＰＫＭ－Ｔ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,736 | |
| A　平均幅員 | =4 | 3.0m超 | | |
| B　1層当り平均仕上り厚(mm) | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | | |
| C　標準締固め後密度 | =1 | 2.35t/m3 | | |
| D　瀝青材料種類 | =1 | ﾀｯｸｺｰﾄ | | |
| E　材料 | =13 | 耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１３） | | |
| F　瀝青材料種類 | =5 | ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T | | |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| J　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| K　再資源化施設からの運搬距離 | =1 | 運搬距離　４０ｋｍ以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0008号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>実線　15cm<br>豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間 | 1,000.000 | m | 251 | 251,000 | T3A00<br>251*1 |
| 路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665<br>溶融式　白　比重２．０<br>ガラスビーズ含有量１５～１８％ | 570.000 | ｋｇ | 252 | 143,640 | T4A06　1 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）<br>色－　比重－ | 25.000 | ｋｇ | 187 | 4,675 | T4A13　1 |
| 接着用プライマー<br>区画線用　色－　比重０．９ | 25.000 | ｋｇ | 785 | 19,625 | T4A11　1 |
| 軽油 | 40.000 | L | 146 | 5,840 | TSX24　1 |
| 雑材料 | 5.000 | % | 173,780 | 8,689 | #01 |
| 計 | 1,000 | m | | 433,469 | |
| 小計 | 1 | m | | 433 | |
| A　施工区分<br>B　規格・仕様<br>C　時間的制約の有無 | =1<br>=1<br>=1 | 溶融式（手動）<br>実線　１５ｃｍ<br>無し | | | |
| D　夜間作業の有無<br>E　色<br>F　塗装厚 | =1<br>=1<br>=1 | 夜間作業（２０時～６時）　なし<br>由<br>１．５ｍｍ | | | |
| G　舗装種別<br>H　排水性舗装の有無<br>I　施工区間 | =1<br>=1<br>=1 | アスファルト<br>排水性舗装でない場合<br>供用区間 | | | |
| J　豪雪割増<br>K　費用の内訳 | =1<br>=1 | 豪雪割増　工種条件と同じ<br>全ての費用 | | | |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価　補正なし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0009号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>実線　15cm<br>豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間 | 1,000.000 | m | 251 | 251,000 | T3A00<br>251*1 |
| 路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665<br>溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０<br>ガラスビーズ含有量１５～１８％ | 570.000 | ｋｇ | 395 | 225,150 | T4A08　1 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）<br>色－　比重－ | 25.000 | ｋｇ | 187 | 4,675 | T4A13　1 |
| 接着用プライマー<br>区画線用　色－　比重０．９ | 25.000 | ｋｇ | 785 | 19,625 | T4A11　1 |
| 軽油 | 40.000 | L | 146 | 5,840 | TSX24　1 |
| 雑材料 | 5.000 | % | 255,290 | 12,764 | #01 |
| 計 | 1,000 | m | | 519,054 | |
| 小計 | 1 | m | | 519 | |
| A　施工区分<br>B　規格・仕様<br>C　時間的制約の有無 | =1<br>=1<br>=1 | 溶融式（手動）<br>実線　１５ｃｍ<br>無し | | | |
| D　夜間作業の有無<br>E　色<br>F　塗装厚 | =1<br>=3<br>=1 | 夜間作業（２０時～６時）　なし<br>黄（鉛・クロムフリー）<br>１．５ｍｍ | | | |
| G　舗装種別<br>H　排水性舗装の有無<br>I　施工区間 | =1<br>=1<br>=1 | アスファルト<br>排水性舗装でない場合<br>供用区間 | | | |
| J　豪雪割増<br>K　費用の内訳 | =1<br>=1 | 豪雪割増　工種条件と同じ<br>全ての費用 | | | |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価　補正なし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0010号内訳表
溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>破線　15cm<br>豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間 | 1,000.000 | m | 279 | 279,000 | T3A24<br>279*1 |
| 路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665<br>溶融式　白　比重２．０<br>ガラスビーズ含有量１５～１８％ | 570.000 | ｋｇ | 252 | 143,640 | T4A06　1 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）<br>色－　比重－ | 25.000 | ｋｇ | 187 | 4,675 | T4A13　1 |
| 接着用プライマー<br>区画線用　色－　比重０．９ | 25.000 | ｋｇ | 785 | 19,625 | T4A11　1 |
| 軽油 | 44.000 | L | 146 | 6,424 | TSX24　1 |
| 雑材料 | 5.000 | % | 174,364 | 8,718 | #01 |
| 計 | 1,000 | m | | 462,082 | |
| 小計 | 1 | m | | 462 | |
| A　施工区分<br>B　規格・仕様<br>C　時間的制約の有無 | =1<br>=5<br>=1 | 溶融式（手動）<br>破線　１５ｃｍ<br>無し | | | |
| D　夜間作業の有無<br>E　色<br>F　塗装厚 | =1<br>=1<br>=1 | 夜間作業（２０時～６時）　なし<br>白<br>１．５ｍｍ | | | |
| G　舗装種別<br>H　排水性舗装の有無<br>I　施工区間 | =1<br>=1<br>=1 | アスファルト<br>排水性舗装でない場合<br>供用区間 | | | |
| J　豪雪割増<br>K　費用の内訳 | =1<br>=1 | 豪雪割増　工種条件と同じ<br>全ての費用 | | | |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価　補正なし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0011号内訳表
溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>破線　30ｃｍ<br>豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間 | 1,000.000 | ｍ | 451 | 451,000 | T3A30<br>451*1 |
| 路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665<br>溶融式　白　比重２．０<br>ガラスビーズ含有量１５～１８％ | 1,130.000 | ｋｇ | 252 | 284,760 | T4A06　1 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）<br>色－　比重－ | 50.000 | ｋｇ | 187 | 9,350 | T4A13　1 |
| 接着用プライマー<br>区画線用　色－　比重０．９ | 50.000 | ｋｇ | 785 | 39,250 | T4A11　1 |
| 軽油 | 73.000 | Ｌ | 146 | 10,658 | TSX24　1 |
| 雑材料 | 5.000 | ％ | 344,018 | 17,200 | #01 |
| 計 | 1,000 | ｍ | | 812,218 | |
| 小計 | 1 | ｍ | | 812 | |
| A　施工区分 | =1 | 溶融式（手動） | | | |
| B　規格・仕様 | =7 | 破線　３０ｃｍ | | | |
| C　時間的制約の有無 | =1 | 無し | | | |
| D　夜間作業の有無 | =1 | 夜間作業（２０時～６時）　なし | | | |
| E　色 | =1 | 由 | | | |
| F　塗装厚 | =1 | １．５ｍｍ | | | |
| G　舗装種別 | =1 | アスファルト | | | |
| H　排水性舗装の有無 | =1 | 排水性舗装でない場合 | | | |
| I　施工区間 | =1 | 供用区間 | | | |
| J　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | | |
| K　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | | |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価　補正なし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0012号内訳表
溶融式（手動）　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　全ての費用　1000　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>矢印・記号・文字　15ｃｍ換算<br>豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間 | 1,000.000 | ｍ | 627 | 627,000 | T3A72<br>627*1 |
| 路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665<br>溶融式　白　比重２．０<br>ガラスビーズ含有量１５～１８％ | 570.000 | ｋｇ | 252 | 143,640 | T4A06　1 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）<br>色－　比重－ | 25.000 | ｋｇ | 187 | 4,675 | T4A13　1 |
| 接着用プライマー<br>区画線用　色－　比重０．９ | 25.000 | ｋｇ | 785 | 19,625 | T4A11　1 |
| 軽油 | 100.000 | Ｌ | 146 | 14,600 | TSX24　1 |
| 雑材料 | 5.000 | ％ | 182,540 | 9,127 | #01 |
| 計 | 1,000 | ｍ | | 818,667 | |
| 小計 | 1 | ｍ | | 818 | |
| A　施工区分<br>B　規格・仕様<br>C　時間的制約の有無 | =1<br>=13<br>=1 | 溶融式（手動）<br>矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算<br>無し | | | |
| D　夜間作業の有無<br>E　色<br>F　塗装厚 | =1<br>=1<br>=1 | 夜間作業（２０時～６時）　なし<br>由<br>１．５ｍｍ | | | |
| G　舗装種別<br>H　排水性舗装の有無<br>I　施工区間 | =1<br>=1<br>=1 | アスファルト<br>排水性舗装でない場合<br>供用区間 | | | |
| J　豪雪割増<br>K　費用の内訳 | =1<br>=1 | 豪雪割増　工種条件と同じ<br>全ての費用 | | | |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価　補正なし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0013号内訳表
溶融式（手動）　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　全ての費用　1000　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>矢印・記号・文字　15ｃｍ換算<br>豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間 | 1,000.000 | ｍ | 627 | 627,000 | T3A72<br>627*1 |
| 路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665<br>溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０<br>ガラスビーズ含有量１５～１８％ | 570.000 | ｋｇ | 395 | 225,150 | T4A08　1 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）<br>色－　比重－ | 25.000 | ｋｇ | 187 | 4,675 | T4A13　1 |
| 接着用プライマー<br>区画線用　色－　比重０．９ | 25.000 | ｋｇ | 785 | 19,625 | T4A11　1 |
| 軽油 | 100.000 | Ｌ | 146 | 14,600 | TSX24　1 |
| 雑材料 | 5.000 | ％ | 264,050 | 13,202 | #01 |
| 計 | 1,000 | ｍ | | 904,252 | |
| 小計 | 1 | ｍ | | 904 | |
| A　施工区分<br>B　規格・仕様<br>C　時間的制約の有無 | =1<br>=13<br>=1 | 溶融式（手動）<br>矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算<br>無し | | | |
| D　夜間作業の有無<br>E　色<br>F　塗装厚 | =1<br>=3<br>=1 | 夜間作業（２０時～６時）　なし<br>黄（鉛・クロムフリー）<br>１．５ｍｍ | | | |
| G　舗装種別<br>H　排水性舗装の有無<br>I　施工区間 | =1<br>=1<br>=1 | アスファルト<br>排水性舗装でない場合<br>供用区間 | | | |
| J　豪雪割増<br>K　費用の内訳 | =1<br>=1 | 豪雪割増　工種条件と同じ<br>全ての費用 | | | |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価　補正なし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0014号内訳表
溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>ゼブラ　45ｃｍ<br>豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間 | 1,000.000 | ｍ | 564 | 564,000 | T3A57<br>564*1 |
| 路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665<br>溶融式　白　比重２．０<br>ガラスビーズ含有量１５～１８％ | 1,700.000 | ｋｇ | 252 | 428,400 | T4A06　1 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）<br>色－　比重－ | 75.000 | ｋｇ | 187 | 14,025 | T4A13　1 |
| 接着用プライマー<br>区画線用　色－　比重０．９ | 75.000 | ｋｇ | 785 | 58,875 | T4A11　1 |
| 軽油 | 89.000 | Ｌ | 146 | 12,994 | TSX24　1 |
| 雑材料 | 5.000 | ％ | 514,294 | 25,714 | #01 |
| 計 | 1,000 | ｍ | | 1,104,008 | |
| 小計 | 1 | ｍ | | 1,104 | |
| A　施工区分<br>B　規格・仕様<br>C　時間的制約の有無 | =1<br>=12<br>=1 | 溶融式（手動）<br>ゼブラ　４５ｃｍ<br>無し | | | |
| D　夜間作業の有無<br>E　色<br>F　塗装厚 | =1<br>=1<br>=1 | 夜間作業（２０時～６時）　なし<br>白<br>１．５ｍｍ | | | |
| G　舗装種別<br>H　排水性舗装の有無<br>I　施工区間 | =1<br>=1<br>=1 | アスファルト<br>排水性舗装でない場合<br>供用区間 | | | |
| J　豪雪割増<br>K　費用の内訳 | =1<br>=1 | 豪雪割増　工種条件と同じ<br>全ての費用 | | | |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価　補正なし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員の計上　　S0914

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 2.000 | 人・日 | 17,500 | 35,000 | SA063　施工　第0-0016号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | 35,000 | |
| A　必要日数 | =2 | 必要日数 | | | |
| B　配置人数 | =1 | 配置人数 | | | |
| C　交通誘導警備員 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

1　人・日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | 1.000 | 人 | 17,500 | 17,500 | RA227 |
| 小計 | 1 | 人・日 | | 17,500 | |
| A　交通誘導警備員区分 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員の計上　　S0914

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 9.000 | 人・日 | 17,500 | 157,500 | SA063　施工　第0-0016号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | 157,500 | |
| A　必要日数 | =3 | 必要日数 | | | |
| B　配置人数 | =3 | 配置人数 | | | |
| C　交通誘導警備員 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員の計上　　S0914

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 2.000 | 人・日 | 17,500 | 35,000 | SA063　施工　第0-0016号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | 35,000 | |
| A　必要日数 | =1 | 必要日数 | | | |
| B　配置人数 | =2 | 配置人数 | | | |
| C　交通誘導警備員 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

貨物自動車運搬費　SA001　施工　第0-0019号内訳表

２０ｔ車以上３０ｔ車まで　片道運搬距離１０．８ｋｍ　1　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃料金 | 1.000 | 回 | 142,000 | 142,000 | E0001<br>71000*2 |
| 被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料 | 0.000 | 供用日 | 103,000 | 0 | KAX18<br>0*2 |
| 小計 | 1 | 台 | | 142,000 | |
| A　運搬車規格 | =5 | ２０ｔ車以上３０ｔ車まで | | | |
| B　片道運搬距離（ｋｍ） | =10.8 | 片道運搬距離（ｋｍ） | | | |
| C　その他諸料金の有無 | =2 | その他諸料金なし | | | |
| D　被運搬機械の賃料（損料）の有無 | =1 | 被運搬機械賃料（損料）あり | | | |
| F　被運搬機械賃料（損料）（円／供用日） | =103000 | 被運搬機械賃料（損料）（円／供用日） | | | |
| G　運搬区分 | =2 | 往復運搬 | | | |
| 基本運賃料金　A=71,000円<br>運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=10.800/(30*8)=0.0日 | | | 小数1位止め | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

08-******07171-40　栃木県　県土整備部

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

路面切削機　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費（ＩＣＴ）<br>路面切削機 | 1.000 | 式 | 548,000 | 548,000 | TTA83 |
| 小計 | 1 | 式 | | 548,000 | |
| A　対象機械 | =4 | 路面切削機 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |