総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08107-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内	
適用単価世代	0-080810(0)	
諸経費体系	3　委託業務	
ファイル名	208-020107-当初.ES5	
	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	24,618,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
業務委託料	22,380,000		
計	22,380,000	2,238,000	24,618,000

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊設計業務＊＊					X4000
道路調査		1式		7,925,844	Y1DC000
現況調査		1式		7,925,844	Y2DC600
現況調査		1式		7,925,844	Y3DC610
計画準備		1式		897,776	Y4DC611
計画準備 現地踏査含	4	トンネル	224,444	897,776	S2828　0 A=2,B=0,L=0.39,N=1.62,O=1.62,P=1.31 施工　第0-0001号内訳表
資料収集整理		1式		395,816	Y4DC611
資料収集整理	4	トンネル	98,954	395,816	S2828　0 A=2,B=0,N=0.76,O=0.73,P=0.83 施工　第0-0002号内訳表
新技術の活用の検討		1式		594,000	Y4DC611

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
新技術の活用の検討	4	トンネル	148,500	594,000	S2828　0 A=2,B=0,L=0.5,N=1.0,O=1.5 施工　第0-0003号内訳表
定期点検 状態の把握		1式		2,339,185	Y4DC611
定期点検 状態の把握 西口笹トンネル	15,637	m2	95	1,485,515	V0010　0 施工　第0-0004号内訳表
定期点検 状態の把握 粟沢トンネル	2,839	m2	95	269,705	V0010　0 施工　第0-0005号内訳表
定期点検 状態の把握 中村２号トンネル	2,941	m2	95	279,395	V0010　0 施工　第0-0006号内訳表
定期点検 状態の把握 中村１号トンネル	3,206	m2	95	304,570	V0010　0 施工　第0-0007号内訳表
健全性の診断		1式		901,172	Y4DC611
健全性の診断	4	トンネル	225,293	901,172	S2828　0 A=2,B=0,L=0.73,N=2.02,O=1.74 施工　第0-0008号内訳表
報告書作成		1式		1,000,416	Y4DC611

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
報告書作成	4	トンネル	250,104	1,000,416	S2828　0 A=2,B=0,L=0.53,N=1.42,O=1.73,P=1.88 施工　第0-0009号内訳表
定期点検記録の作成		1式		1,797,479	Y4DC611
定期点検記録の作成 西口笹トンネル	15,637	m２	73	1,141,501	V0020　0 施工　第0-0010号内訳表
定期点検記録の作成 粟沢トンネル	2,839	m２	73	207,247	V0020　0 施工　第0-0011号内訳表
定期点検記録の作成 中村２号トンネル	2,941	m２	73	214,693	V0020　0 施工　第0-0012号内訳表
定期点検記録の作成 中村１号トンネル	3,206	m２	73	234,038	V0020　0 施工　第0-0013号内訳表
打合せ		1式		166,100	Y1DJ000
打合せ		1式		166,100	Y2DJ100
打合せ協議 計３回（中間１回）		1式		166,100	Y3DJ110

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
打合せ協議		１式		166,100	Y4DJ111
打合せ協議 計３回（中間１回）	1	式	166,100	166,100	S2828　0 A=2,B=0,L=1.0,N=1.5,O=0.5 施工　第0-0014号内訳表
＊＊直接人件費＊＊				8,091,944	
＊＊事務用品費＊＊		１式		22,257	Z0005
電子複写 Ａ４判、両面	480	枚	30	14,400	S2837　0 A=4,B=2 施工　第0-0015号内訳表
電子複写 Ａ３判、片面	120	枚	28	3,360	S2837　0 A=3,B=1 施工　第0-0016号内訳表
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　６００枚まで	1	冊	4,497	4,497	S2834　0 A=4,B=2,C=11 施工　第0-0017号内訳表
＊＊旅費交通費（設計）＊＊		１式		24,918	Z0006
算定式……24918=3955280*0.0063 対象額……3,955,280 率……0.0063		１式		24,918	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊特許使用料その他＊＊		1式		1,908,256	Z0013
点検車運転 西口笹トンネル	9	.日	48,088	432,792	V0030　0 施工　第0-0018号内訳表
点検車運転 粟沢トンネル	2	.日	48,088	96,176	V0030　0 施工　第0-0019号内訳表
点検車運転 中村２号トンネル	2	.日	48,088	96,176	V0030　0 施工　第0-0020号内訳表
点検車運転 中村１号トンネル	2	.日	48,088	96,176	V0030　0 施工　第0-0021号内訳表
保安施設整備費 西口笹トンネル	1	式	81,887	81,887	W0040 999
保安施設整備費 粟沢トンネル	1	式	17,527	17,527	W0050 999
保安施設整備費 中村２号トンネル	1	式	17,817	17,817	W0060 999
保安施設整備費 中村１号トンネル	1	式	19,705	19,705	W0070 999

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B 西口笹トンネル	36	.人	17,500	630,000	RA227　0
交通誘導警備員B 粟沢トンネル	8	.人	17,500	140,000	RA227　0
交通誘導警備員B 中村２号トンネル	8	.人	17,500	140,000	RA227　0
交通誘導警備員B 中村１号トンネル	8	.人	17,500	140,000	RA227　0
＊＊成果品作成費（その他の設計業務）＊＊		１式		118,000	Z0019
算定式……118000=5.1*3955^0.38*1000 対象額……3,955		１式		118,000	
＊＊成果品作成費合計＊＊				118,000	
＊＊直接経費（積上計上）＊＊				2,073,431	
＊＊直接原価＊＊				10,165,375	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊その他原価＊＊ 算定式……4369649=8091944*0.54 対象額……8,091,944 率……0.5400		1式		4,369,649	
＊＊業務原価＊＊				14,535,024	
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……7848912=14535024*0.54 対象額……14,535,024 率……0.5400		1式		7,848,912	
＊＊業務価格＊＊				22,380,000	
＊＊業務価格計＊＊				22,380,000	
消費税・地方消費税額 算定式……2238000=22380000*0.10 対象額……22,380,000 率……0.1000		1式		2,238,000	
＊＊業務費＊＊				24,618,000	

計画準備
現地踏査含

S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　トンネル　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.390	人	70,900	27,651	RA622
技師（B） 内業	1.620	人	49,300	79,866	RA632
技師（C） 内業	1.620	人	42,500	68,850	RA637
技術員 内業	1.310	人	36,700	48,077	RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000		224,444	224,444	E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		224,444	224,444	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	トンネル		224,444	
A　成果品作成費設計種別	=2	その他の設計業務			
B　電子計算機使用料の率（%）	=0	電子計算機使用料の率（%）			
C　主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D　技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E　主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F　技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G　技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H　技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I　技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J　理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K　技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L　主任技師内業（人）	=0.39	主任技師内業（人）			
M　技師（A）内業（人）	=0	技師（A）内業（人）			
N　技師（B）内業（人）	=1.62	技師（B）内業（人）			
O　技師（C）内業（人）	=1.62	技師（C）内業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P 技術員内業（人） Q 理事内業（人） R 製図工（人）	=1.31 =0 =0	技術員内業（人） 理事内業（人） 製図工（人）			

資料収集整理　　S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　　トンネル　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（B） 内業	0.760	人	49,300	37,468	RA632
技師（C） 内業	0.730	人	42,500	31,025	RA637
技術員 内業	0.830	人	36,700	30,461	RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000		98,954	98,954	E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		98,954	98,954	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	トンネル		98,954	
A　成果品作成費設計種別	=2	その他の設計業務			
B　電子計算機使用料の率（%）	=0	電子計算機使用料の率（%）			
C　主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D　技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E　主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F　技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G　技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H　技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I　技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J　理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K　技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L　主任技師内業（人）	=0	主任技師内業（人）			
M　技師（A）内業（人）	=0	技師（A）内業（人）			
N　技師（B）内業（人）	=0.76	技師（B）内業（人）			
O　技師（C）内業（人）	=0.73	技師（C）内業（人）			
P　技術員内業（人）	=0.83	技術員内業（人）			
Q　理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R　製図工（人）	=0	製図工（人）			

新技術の活用の検討　　S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　トンネル　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.500	人	70,900	35,450	RA622
技師（B） 内業	1.000	人	49,300	49,300	RA632
技師（C） 内業	1.500	人	42,500	63,750	RA637
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000		148,500	148,500	E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		148,500	148,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	トンネル		148,500	

A　成果品作成費設計種別	=2	その他の設計業務			
B　電子計算機使用料の率（%）	=0	電子計算機使用料の率（%）			
C　主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D　技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E　主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F　技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G　技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H　技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I　技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J　理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K　技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L　主任技師内業（人）	=0.5	主任技師内業（人）			
M　技師（A）内業（人）	=0	技師（A）内業（人）			
N　技師（B）内業（人）	=1	技師（B）内業（人）			
O　技師（C）内業（人）	=1.5	技師（C）内業（人）			
P　技術員内業（人）	=0	技術員内業（人）			
Q　理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R　製図工（人）	=0	製図工（人）			

特単単価適用日：08年08月10日

0-0014

施 工 内 訳 表

定期点検　　V0010　　施工　第0-0004号内訳表

状態の把握　　西口笹トンネル　　10000　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（A） 外業	1.86	人	62,600	116,436	RA625
技師（B） 外業	6.20	人	49,300	305,660	RA630
技師（C） 外業	6.20	人	42,500	263,500	RA635
技術員 外業	7.44	人	36,700	273,048	RA640
計	10,000	ｍ２		958,644	
小計	1	ｍ２		95	

08-******08107-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0015

施 工 内 訳 表

定期点検　　V0010　　施工　第0-0005号内訳表

状態の把握　　栗沢トンネル　　10000　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（A） 外業	1.86	人	62,600	116,436	RA625
技師（B） 外業	6.20	人	49,300	305,660	RA630
技師（C） 外業	6.20	人	42,500	263,500	RA635
技術員 外業	7.44	人	36,700	273,048	RA640
計	10,000	ｍ２		958,644	
小計	1	ｍ２		95	

08-******08107-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0016

施 工 内 訳 表

定期点検　　V0010　　施工　第0-0006号内訳表

状態の把握　　中村２号トンネル　　10000　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（A） 外業	1.86	人	62,600	116,436	RA625
技師（B） 外業	6.20	人	49,300	305,660	RA630
技師（C） 外業	6.20	人	42,500	263,500	RA635
技術員 外業	7.44	人	36,700	273,048	RA640
計	10,000	ｍ２		958,644	
小計	1	ｍ２		95	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0017

施 工 内 訳 表

定期点検　　V0010　　施工　第0-0007号内訳表

状態の把握　　中村１号トンネル　　10000　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（A） 外業	1.86	人	62,600	116,436	RA625
技師（B） 外業	6.20	人	49,300	305,660	RA630
技師（C） 外業	6.20	人	42,500	263,500	RA635
技術員 外業	7.44	人	36,700	273,048	RA640
計	10,000	ｍ２		958,644	
小計	1	ｍ２		95	

08-******08107-40　　栃木県　県土整備部

健全性の診断　　S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

1　　トンネル　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
主任技師 内業	0.730	人	70,900	51,757	RA622
技師（B） 内業	2.020	人	49,300	99,586	RA632
技師（C） 内業	1.740	人	42,500	73,950	RA637
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000		225,293	225,293	E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		225,293	225,293	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	トンネル		225,293	
A　成果品作成費設計種別	=2	その他の設計業務			
B　電子計算機使用料の率（%）	=0	電子計算機使用料の率（%）			
C　主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D　技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E　主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F　技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G　技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H　技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I　技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J　理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K　技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L　主任技師内業（人）	=0.73	主任技師内業（人）			
M　技師（A）内業（人）	=0	技師（A）内業（人）			
N　技師（B）内業（人）	=2.02	技師（B）内業（人）			
O　技師（C）内業（人）	=1.74	技師（C）内業（人）			
P　技術員内業（人）	=0	技術員内業（人）			
Q　理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R　製図工（人）	=0	製図工（人）			

報告書作成　　S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1　　トンネル　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
主任技師 内業	0.530	人	70,900	37,577	RA622
技師（B） 内業	1.420	人	49,300	70,006	RA632
技師（C） 内業	1.730	人	42,500	73,525	RA637
技術員 内業	1.880	人	36,700	68,996	RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000		250,104	250,104	E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		250,104	250,104	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	トンネル		250,104	
A　成果品作成費設計種別	=2	その他の設計業務			
B　電子計算機使用料の率（%）	=0	電子計算機使用料の率（%）			
C　主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D　技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E　主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F　技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G　技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H　技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I　技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J　理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K　技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L　主任技師内業（人）	=0.53	主任技師内業（人）			
M　技師（A）内業（人）	=0	技師（A）内業（人）			
N　技師（B）内業（人）	=1.42	技師（B）内業（人）			
O　技師（C）内業（人）	=1.73	技師（C）内業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P 技術員内業（人） Q 理事内業（人） R 製図工（人）	=1.88 =0 =0	技術員内業（人） 理事内業（人） 製図工（人）			

特単単価適用日：08年08月10日

0-0021

施 工 内 訳 表

定期点検記録の作成　　V0020　　施工　第0-0010号内訳表

西口笹トンネル　　10000　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（Ｂ） 　内業	2.5	人	49,300	123,250	RA632
技師（Ｃ） 　内業	5.4	人	42,500	229,500	RA637
技術員 　内業	10.4	人	36,700	381,680	RA642
計	10,000	ｍ２		734,430	
小計	1	ｍ２		73	

08-******08107-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0022

定期点検記録の作成　　V0020　　# 施 工 内 訳 表　　施工　第0-0011号内訳表

粟沢トンネル　　10000　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（Ｂ） 　内業	2.5	人	49,300	123,250	RA632
技師（Ｃ） 　内業	5.4	人	42,500	229,500	RA637
技術員 　内業	10.4	人	36,700	381,680	RA642
計	10,000	ｍ２		734,430	
小計	1	ｍ２		73	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0023

定期点検記録の作成　　V0020　　# 施 工 内 訳 表　　施工　第0-0012号内訳表

中村２号トンネル　　10000　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（Ｂ） 　内業	2.5	人	49,300	123,250	RA632
技師（Ｃ） 　内業	5.4	人	42,500	229,500	RA637
技術員 　内業	10.4	人	36,700	381,680	RA642
計	10,000	ｍ２		734,430	
小計	1	ｍ２		73	

特単単価適用日：08年08月10日

0-0024

定期点検記録の作成　　V0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

中村１号トンネル　　10000　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（Ｂ） 　内業	2.5	人	49,300	123,250	RA632
技師（Ｃ） 　内業	5.4	人	42,500	229,500	RA637
技術員 　内業	10.4	人	36,700	381,680	RA642
計	10,000	ｍ２		734,430	
小計	1	ｍ２		73	

打合せ協議　　S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

計３回（中間１回）　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	1.000	人	70,900	70,900	RA622
技師（B） 内業	1.500	人	49,300	73,950	RA632
技師（C） 内業	0.500	人	42,500	21,250	RA637
成果品作成費算出対象直接人件費（その他）	1.000		166,100	166,100	E3401 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		166,100	166,100	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		166,100	
A 成果品作成費設計種別	=2	その他の設計業務			
B 電子計算機使用料の率（%）	=0	電子計算機使用料の率（%）			
C 主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D 技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E 主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F 技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G 技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H 技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I 技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J 理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K 技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L 主任技師内業（人）	=1	主任技師内業（人）			
M 技師（A）内業（人）	=0	技師（A）内業（人）			
N 技師（B）内業（人）	=1.5	技師（B）内業（人）			
O 技師（C）内業（人）	=0.5	技師（C）内業（人）			
P 技術員内業（人）	=0	技術員内業（人）			
Q 理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R 製図工（人）	=0	製図工（人）			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

Ａ４判、両面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =2	Ａ４判 両面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0017号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　６００枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　６００枚まで	1.000	冊	3,300	3,300	T7682
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		4,497	4,497	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		4,497	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =11	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ６００枚まで			

特単単価適用日：08年08月10日

0-0029

施 工 内 訳 表

点検車運転　　V0030　　施工　第0-0018号内訳表

西口笹トンネル　　1　.日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）	1	人	26,400	26,400	RA075
高所作業車［トラック架装リフト］賃料 ブーム型作業床高８～９．９m幅広デッキ	1	日	18,500	18,500	KQ965
軽油	21.84	L	146	3,188	TSX24
小計	1	.日		48,088	

08-******08107-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0030

施 工 内 訳 表

点検車運転　　V0030　　施工　第0-0019号内訳表

粟沢トンネル　　1　.日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）	1	人	26,400	26,400	RA075
高所作業車［トラック架装リフト］賃料 ブーム型作業床高８～９．９m幅広デッキ	1	日	18,500	18,500	KQ965
軽油	21.84	L	146	3,188	TSX24
小計	1	.日		48,088	

08-******08107-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0031

施 工 内 訳 表

点検車運転　　V0030　　施工　第0-0020号内訳表

中村２号トンネル　　1　.日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）	1	人	26,400	26,400	RA075
高所作業車［トラック架装リフト］賃料 ブーム型作業床高８～９．９m幅広デッキ	1	日	18,500	18,500	KQ965
軽油	21.84	L	146	3,188	TSX24
小計	1	.日		48,088	

08-******08107-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年08月10日

0-0032

施 工 内 訳 表

点検車運転　　V0030　　施工　第0-0021号内訳表

中村１号トンネル　　1　.日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）	1	人	26,400	26,400	RA075
高所作業車［トラック架装リフト］賃料 ブーム型作業床高８～９．９m幅広デッキ	1	日	18,500	18,500	KQ965
軽油	21.84	L	146	3,188	TSX24
小計	1	.日		48,088	

08-******08107-40　　栃木県　県土整備部