総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******02511-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】舗装予防保全業務　その３４（上永野）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	9,262,000
法定福利費概算額	390,000
労務費調査水準	3,110,603

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	8,420,000		
計	8,420,000	842,000	9,262,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路維持		1式		3,206,808	Y0SZZ
舗装工		1式		3,049,308	Y0R39
アスファルト舗装補修工		1式		3,049,308	Y0R39207
クラック処理		1式		3,049,308	Y0R39207491
アスファルト注入工 加熱注入式	1,278	kg	2,386	3,049,308	G0100　　0 科目　第0001号内訳表
仮設工		1式		157,500	Y0R61
交通管理工		1式		157,500	Y0R61232
交通誘導警備員		1式		157,500	Y0R61232Y21

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	9	人	17,500	157,500	RA227　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				3,206,808	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……909130=3206808*0.2835 <<0.2835 =(0.2025 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……3,206,808 率……0.2025		1式		909,130	
＊＊共通仮設費計＊＊				909,130	
＊＊純工事費＊＊				4,115,938	
現場管理費 算定式……2655191=4115938*0.6451 <<0.6451 =(0.5376*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……4,115,938 率……0.5376		1式		2,655,191	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				6,771,129	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……1654863=6771129*0.2444　<<率の補正 0.2444 = 0.2444 ＊ 1.00 >> 対象額……6,771,129　前払補正係数1.0000 率……0.2444		1式		1,654,863	
契約保証費 算定式……2708=6771129*0.0004 対象額……6,771,129 率……0.0004		1式		2,708	
＊＊一般管理費等計＊＊				1,657,571	
＊＊工事価格＊＊				8,420,000	
＊＊工事価格計＊＊				8,420,000	
消費税・地方消費税額 算定式……842000=8420000*0.10 対象額……8,420,000 率……0.1000		1式		842,000	
＊＊請負工事費＊＊				9,262,000	

アスファルト注入工　G0100　科目内訳表　科目　第0001号内訳表

加熱注入式　100　kg　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.68	人	32,600	22,168	RA125　0 1
特殊作業員	1.37	人	27,500	37,675	RA005　0 1
普通作業員	1.37	人	24,300	33,291	RA010　0 1
トラック運転（機－２２） 普通型１．５ｔ積	0.68	日	30,616	20,818	SX135　0 1 A=1,D=1.13,E=1.00,F=11.7,G=2 施工　第0-0001号内訳表
ダンプトラック運転（機－２２） オンロード・ディーゼル２ｔ積級	0.68	日	36,790	25,017	SX110　0 1 A=1,B=1,F=1.29,G=1.00,H=20.8,I=1.29 施工　第0-0002号内訳表
クラック注入材溶解機（損料）	0.68	日	14,800	10,064	F0001　0 1
加熱式アスファルト注入材	100	kg	651	65,100	F0002　0
プライマー	2.6	L	1,400	3,640	F0003　0
諸雑費	14	%	149,033	20,864	#0001

アスファルト注入工

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

加熱注入式

100　kg　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小計	100	kg		238,637	
計	1	kg		2,386	

トラック運転（機－２２）　　SX135

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

普通型１．５ｔ積　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック［普通型］ １．５ｔ積	1.130	供用日	2,220	2,508	MA421
運転手（一般）	1.000	人	26,400	26,400	RA075
軽油	11.700	L	146	1,708	TSX24
小計	1	日		30,616	
A　規格	=1	普通型１．５ｔ積			
B　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　トラック（供用日／日）	=1.13	トラック（供用日／日）			
E　一般運転手（人／日）	=1	一般運転手（人／日）			
F　軽油（Ｌ／日）	=11.7	軽油（Ｌ／日）			
G　タイヤチェーン損耗費	=2	タイヤチェーン損耗費計上なし			
機械損料補正なし　15欄　2,220円					

ダンプトラック運転（機－２２）　SX110

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

オンロード・ディーゼル２ｔ積級　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.290	供用日	5,520	7,120	MA401
運転手（一般）	1.000	人	26,400	26,400	RA075
軽油	20.800	L	146	3,036	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック２ｔ　良好	1.290	供用日	182	234	KP105
小計	1	日		36,790	
A　規格	=1	オンロード・ディーゼル２ｔ積級			
B　タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況　良好			
C　岩石割増	=1	岩石割増なし			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　ダンプトラック（供用日／日）	=1.29	ダンプトラック（供用日／日）			
G　一般運転手（人／日）	=1	一般運転手（人／日）			
H　軽油（Ｌ／日）	=20.8	軽油（Ｌ／日）			
I　タイヤ損耗費（供用日／日）	=1.29	タイヤ損耗費（供用日／日）			
機械損料補正なし　15欄　5,520円					