総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26081-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8橋梁上部工事　小藪川その４（安全川補）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	02　河川・道路構造物工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	41,140,000
法定福利費概算額	1,300,000
労務費調査水準	17,197,776

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	37,400,000		
計	37,400,000	3,740,000	41,140,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
コンクリート橋上部		1式		16,277,178	Y0KZZ
ＰＣ橋工		1式		11,564,305	Y0K2E
プレテンション桁製作工		1式		8,551,704	Y0K2E200
プレテンション桁製作		1式		8,551,704	Y0K2E2005QA
桁等購入費(共×　現○　一○)		1式		8,551,704	#0040 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計
プレテンション桁（外桁） スラブ橋　ＡＳ－17 桁長17.3m 12.9ｔ/本	2	本	1,425,284	2,850,568	F0100　0
プレテンション桁（内桁） スラブ橋　ＡＳ－17 桁長17.3m 12.7ｔ/本	4	本	1,425,284	5,701,136	F0101　0
支承工		1式		1,564,739	Y0K2E204

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ゴム支承		１式		1,564,739	Y0K2E2045KH
ゴム支承　Ａタイプ（簡易タイプ）据付 プレテンション床版橋用簡易タイプ 支承巾０．２ｍ A1(M)	4.6	m	63,529	292,233	SE655　0 A=0.2,B=0.027,C=192500 施工　第0-0001号内訳表
ゴム支承　Ａタイプ（簡易タイプ）据付 プレテンション床版橋用簡易タイプ 支承巾０．２ｍ A2 (F)	4.6	m	63,529	292,233	SE655　0 A=0.2,B=0.027,C=192500 施工　第0-0001号内訳表
防蝕アンカー装置 φ46×1010 A1 (M)	5	組	59,200	296,000	F0110　0
防蝕アンカー装置 φ65×1260 A2 (F)	5	組	126,000	630,000	F0115　0
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１０	0.068	t	373,501	25,398	SB501　0 A=3,B=1,C=4 施工　第0-0003号内訳表
無収縮モルタル アンカー孔	0.1	ｍ３	288,750	28,875	SE659　0 施工　第0-0002号内訳表
架設工（クレーン架設）		１式		286,746	Y0K2E205
桁架設		１式		286,746	Y0K2E2055JS

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
クレーン架設 橋台背面からの架設 プレテンションＰＣ単純床版橋	6	本	47,791	286,746	SE587　0 A=2,B=2,D=13,F=13,H=1 施工　第0-0006号内訳表
床版・横組工		１式		1,161,116	Y0K2E207
コンクリート		１式		420,238	Y0K2E207652
横組コンクリート工 プレテンション床版桁　ブーム打設 ３０－８－２５　早強	7	ｍ３	60,034	420,238	S1336　0 A=3,B=1,C=4,D=1,G=1,H=1 施工　第0-0007号内訳表
ＰＣケーブル		１式		162,819	Y0K2E207677
ＰＣ工 プレテンション桁 シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型	58.4	ｍ	2,788	162,819	SE639　0 A=1,B=1 施工　第0-0010号内訳表
緊張		１式		253,410	Y0K2E2075OR
緊張工 シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型	13	ケーブル	19,255	250,315	SE643　0 A=1,B=1,C=5690 施工　第0-0011号内訳表
機械器具損料（横組工） シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型	1	工事	3,095	3,095	SE663　0 A=1,B=1,C=13 施工　第0-0012号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
足場		1式		324,649	Y0K2E2075FH
側部足場工（スラブ桁橋）（ＰＣ橋架設工）	1	式	324,649	324,649	S1362　0 B=34.8 施工　第0-0013号内訳表
橋梁付属物工		1式		4,712,873	Y0K2D
後打ちコンクリート工		1式		191,610	Y0K2D26H
後打ちコンクリート		1式		191,610	Y0K2D26H473
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	3	ｍ３	32,730	98,190	SZB401　0 A=1,B=4,E=2,G=2,K=1,L=12,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=3 施工　第0-0015号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	9	ｍ２	10,380	93,420	SZB431　0 A=1,B=1 施工　第0-0016号内訳表
伸縮装置工		1式		1,373,612	Y0K2D26E
鋼・ゴム製伸縮装置		1式		1,373,612	Y0K2D26E46Y

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設　普通型 A1　伸縮量40ｍｍ	3.7	m	167,300	619,010	SF449　0 A=2,B=1,C=1,D=117000 施工　第0-0017号内訳表
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設　普通型 A2　伸縮量20ｍｍ	3.7	m	145,500	538,350	SF449　0 A=2,B=1,C=1,D=95200 施工　第0-0018号内訳表
遮水エッジ 伸縮量40㎜用 ＳＳ４００　弾性シール材	2	個	31,600	63,200	F0125　0
遮水エッジ 伸縮量20㎜用 ＳＳ４００　弾性シール材	2	個	26,500	53,000	F0130　0
シール材 シリコン系	3	L	6,000	18,000	F0135　0
バックアップ材	7	L	450	3,150	F0140　0
排水パイプ SUS　15Ａ×3000	4	本	13,200	52,800	F0145　0
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１６	0.081	t	322,256	26,102	SB501　0 A=3,B=1,C=6 施工　第0-0019号内訳表
排水装置工		１式		318,400	Y0K2D26G

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水桝		1式		318,400	Y0K2D26G5JM
排水桝 排水桝B 20kg/個未満	4	箇所	79,600	318,400	SZD261　0 A=2 施工　第0-0022号内訳表
地覆工		1式		1,212,475	Y0K2D26H
場所打地覆		1式		1,212,475	Y0K2D26H473
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 全ての費用	10	ｍ３	29,830	298,300	SZB401　0 A=1,B=1,D=1,E=2,F=1,K=1,L=12,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=3 施工　第0-0023号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	52	ｍ２	10,380	539,760	SZB431　0 A=1,B=1 施工　第0-0016号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.890	t	373,501	332,415	SB501　0 A=3,B=1,C=5 施工　第0-0024号内訳表
シール材 シリコン系	7	L	6,000	42,000	F0135　0
橋梁用防護柵工		1式		1,350,786	Y0K2D26I

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋梁用防護柵					Y0K2D26I475
		1式		1,350,786	
橋梁用高欄 組立式					SZD265　0 A=1,B=1
	34.6	m	33,610	1,162,906	施工　第0-0027号内訳表
U型アンカーボルト 22×180×240					F0180　0
	44	本	4,270	187,880	
銘板工					Y0K2D21R
		1式		265,990	
銘板					Y0K2D21R5IP
		1式		265,990	
橋名板等取付 200×300×3 橋歴板					SZD263　0
	1	枚	18,290	18,290	施工　第0-0028号内訳表
橋名板等取付 3文字程度					SZD263　0
	1	枚	48,800	48,800	施工　第0-0029号内訳表
橋名板等取付 4文字程度					SZD263　0
	1	枚	59,700	59,700	施工　第0-0030号内訳表
橋名板等取付 5文字程度					SZD263　0
	2	枚	69,600	139,200	施工　第0-0031号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装		1式		1,452,488	YOIZZ
舗装工		1式		1,207,488	YOI24
アスファルト舗装工		1式		263,400	YOI24212
基層（車道・路肩部）		1式		128,280	YOI24212A1N
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚４０ｍｍ 全ての費用	60	ｍ２	2,138	128,280	SZD021　0 A=4,B=40,C=1,D=3,E=13,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0032号内訳表
表層（車道・路肩部）		1式		135,120	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚４０ｍｍ 全ての費用	60	ｍ２	2,252	135,120	SZD023　0 A=4,B=40,C=1,D=1,E=13,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0033号内訳表
橋面防水工		1式		944,088	YOI2425U
橋面防水		1式		944,088	YOI2425U4DG

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋面防水工 塗膜系防水　新設 施工規模　２００ｍ２未満	60	ｍ２	3,680	220,800	SF681　0 A=2,B=1,C=73.4,D=67.6,E=2,G=1,H=864,I=375 施工　第0-0034号内訳表
床版排水管設置工 外径６０ｍｍ未満 Ｒ７橋梁架設工事の積算Ｐ３－２９８	8	箇所	15,295	122,360	V0210　0 施工　第0-0035号内訳表
床版排水管 床版厚540～700ｍｍ 樹脂用	4	組	45,700	182,800	F0150　0
床版排水管（曲管） 樹脂用	4	組	100,000	400,000	F0155　0
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工 外径４０ｍｍ未満 Ｒ７橋梁架設工事の積算Ｐ３－３００	3.2	ｍ	1,275	4,080	V0310　0 施工　第0-0036号内訳表
フレキシブルチューブ φ２５　樹脂用	3.2	ｍ	4,390	14,048	F0160　0
仮設工		１式		245,000	Y0K2N
交通管理工		１式		245,000	Y0K2N232
交通誘導警備員		１式		245,000	Y0K2N232Y21

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	245,000	245,000	S0914　0 A=7,B=2,C=2 施工　第0-0037号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				17,729,666	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		2,103,442	Z0004
重建設機械分解組立輸送費（往復） トラッククレーン系１２０超１６０ｔ以下	1	回	2,103,442	2,103,442	SA025　0 A=6,B=10,D=1 施工　第0-0039号内訳表
現場環境改善費		1式		145,000	Z0010
算定式……145929=9177962*0.0159 対象額……9,177,962 率……0.0159				145,929	
共通仮設費（率分） 算定式……2047603=9177962*0.2231 <<0.2231 =(0.1859 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……9,177,962 率……0.1859		1式		2,047,603	
＊＊共通仮設費計＊＊				4,296,045	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				22,025,711	
現場管理費 算定式……8880766=22025711*0.4032 <<0.4032 =(0.3665*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……22,025,711 率……0.3665		1式		8,880,766	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				30,906,477	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……6490360=30906477*0.2100　<<率の補正 0.2100 = 0.2100 ＊ 1.00 >> 対象額……30,906,477 率……0.2100		前払補正係数1.0000 1式		6,490,360	
契約保証費 算定式……12362=30906477*0.0004 対象額……30,906,477 率……0.0004		1式		12,362	
＊＊一般管理費等計＊＊				6,502,722	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊				37,400,000	
＊＊工事価格計＊＊				37,400,000	
消費税・地方消費税額 算定式……3740000=37400000*0.10 対象額……37,400,000 率……0.1000		1式		3,740,000	
＊＊請負工事費＊＊				41,140,000	

施 工 内 訳 表

ゴム支承　Aタイプ（簡易タイプ）据付　SE655　施工　第0-0001号内訳表
プレテンション床版橋用簡易タイプ　支承巾０．２ｍ　A1(M)　10　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	1.000	人	41,900	41,900	RA120 9
橋りょう特殊工	2.000	人	37,600	75,200	RA110 9
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010 9
ゴム支承 ★	2.000	ｍ２	192,500	385,000	TJ430 0.2*10
無収縮モルタル	0.270	ｍ３	288,750	77,962	SE659　施工　第0-0002号内訳表 0.027*10
諸雑費	4.000	%	165,700	6,628	#09 （労）×率
計	10	m		635,290	
小計	1	m		63,529	
A　支承巾（m） B　無収縮モルタル使用量（ｍ３／ｍ） C　ゴム支承単価（円／ｍ２）	=0.2 =0.027 =192500	支承巾（m） 無収縮モルタル使用量（ｍ３／ｍ） ゴム支承単価（円／ｍ２）			
1日当り施工量　N=10m/日 橋梁世話役　1*10/10=1.000人 橋梁特殊工　2*10/10=2.000人					
普通作業員　2*10/10=2.000人					

無収縮モルタル　　SE659

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
無収縮モルタル材 セメント系　プレミックスタイプ	1,875.000	ｋｇ	154	288,750	TCB12
小計	1	ｍ３		288,750	

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立　　SB501　　施工　第0-0003号内訳表

一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１０　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502　施工　第0-0004号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502　施工　第0-0005号内訳表
小計	1	t		373,501	
A　作業区分	=3	加工・組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=4	ＳＤ３４５　Ｄ１０			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

鉄筋加工　　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA125 9
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１０★	1.030	t	124,000	127,720	TA202
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 （労）×率
小計	1	t		223,480	
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =4 =0	加工 ＳＤ３４５　Ｄ１０ ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
鉄筋使用量　設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

鉄筋組立（一般構造物）　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125　9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050　9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010　9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 （労）×率
小計	1	t		150,021	
A　作業区分	=2	組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=4	ＳＤ３４５　Ｄ１０			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

クレーン架設　　SE587

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

橋台背面からの架設　　プレテンションＰＣ単純床版橋　　10　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	0.769	人	41,900	32,221	RA120
橋りょう特殊工	4.615	人	37,600	173,524	RA110
普通作業員	2.308	人	24,300	56,084	RA010
クレーン賃料	0.769	日	281,000	216,089	E0005
計	10	本		477,918	
小計	1	本		47,791	
A　架設方法	=2	橋台背面からの架設			
B　桁形式	=2	プレテンションＰＣ単純床版橋			
D　桁規格（Ｂ＝２時選択）	=13	ＢＳ－１７（１３．０ｔ未満）			
F　クレーン規格	=13	トラッククレーン１６０ｔ吊			
H　使用クレーン台数	=1	使用クレーン台数			
I　ＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
1日当り架設本数　13本/日 橋りょう世話役　編成人員*10/1日当り架設本数=1*10/13=0.769人 橋りょう特殊工　編成人員*10/1日当り架設本数=6*10/13=4.615人					
普通作業員　編成人員*10/1日当り架設本数=3*10/13=2.308人 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　台数*10/1日当り架設本数=1*10/13=0.769日					

施 工 内 訳 表

横組コンクリート工　S1336　施工　第0-0007号内訳表

プレテンション床版桁　ブーム打設　３０－８－２５　早強　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	1.600	人	41,900	67,040	RA120 9
特殊作業員	1.700	人	27,500	46,750	RA005 9
型わく工	2.500	人	31,800	79,500	RA165 9
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010 9
生コン（早強ポルトランド） ３０－８－２５水セメント比５５％以下 普通車運搬	10.500	ｍ３	24,900	261,450	S0336 施工　第0-0008号内訳表 10*1.05
コンクリートポンプ車運転（機－３） ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	1.500	時間	14,684	22,026	SX633 施工　第0-0009号内訳表
諸雑費	10.000	％	288,060	28,806	#09 （労）×率
計	10	ｍ３		600,342	
小計	1	ｍ３		60,034	
A　桁形式	=3	プレテンション床版桁			
B　打設方法	=1	ブーム打設			
C　生コンクリート規格	=4	３０－８－２５　早強			
D　散水養生	=1	散水養生あり			
G　生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０			
H　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

生コン（早強ポルトランド）　S0336　施工　第0-0008号内訳表

３０－８－２５水セメント比５５％以下　普通車運搬　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
生コンクリート（３０－８－２５） 早強（W／C　５５％以下）	1.000	ｍ３	24,900	24,900	T1239
小計	1	ｍ３		24,900	
A　使用セメント種別	=3	早強			
B　設計基準強度	=13	３０－８－２５			
C　運搬車規格	=1	普通車運搬			
D　生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０			
E　水セメント比	=3	水セメント比５５％以下			
生コン運搬距離0.000＜Ｌ（ｋｍ）≦10.000 運搬割増しなし					

施 工 内 訳 表

コンクリートポンプ車運転（機－３）　SX633　施工　第0-0009号内訳表

ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	1.000	時間	8,880	8,880	MC316
運転手（特殊）	0.140	人	27,900	3,906	RA070
軽油	13.000	L	146	1,898	TSX24
小計	1	時間		14,684	
A　規格	=10	ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ			
B　Ｃポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	Ｃポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）			
C　Ｃｏ圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	Ｃｏ圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）			
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
E　特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略	=0.14	特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略			
F　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略	=0	軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略			
G　圧送管総延長　Ｌ（ｍ）	=0	圧送管総延長　Ｌ（ｍ）			
機械損料補正なし　13欄　8,880円 時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=199.000*0.066=13L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

ＰＣ工　　SE639　　施工　第0-0010号内訳表

プレテンション桁　　シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型　　100　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	0.650	人	41,900	27,235	RA120 9
橋りょう特殊工	2.000	人	37,600	75,200	RA110 9
普通作業員	1.200	人	24,300	29,160	RA010 9
ＰＣ鋼より線 １Ｓ１７．８　（ＳＷＰＲ１９）	173.460	ｋｇ	553	95,923	TJA10
諸雑費	39.000	%	131,595	51,322	#09 （労）×率
計	100	m		278,840	
小計	1	m		2,788	
A　桁形式 B　ＰＣケーブル規格	=1 =1	プレテンション桁 シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型			
PCｹｰﾌﾞﾙ　設計数量*(1+K)*単位質量*より数=100*1.05*1.652*1=173.460kg					

緊張工　　SE643

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型　　10　　ケーブル　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
橋りょう世話役	0.400	人	41,900	16,760	RA120　9
橋りょう特殊工	1.200	人	37,600	45,120	RA110　9
普通作業員	0.600	人	24,300	14,580	RA010　9
ＰＣ用定着装置（緊張用）	10.000	組	5,690	56,900	TJG52 緊張側
ＰＣ用定着装置（緊張用）	10.000	組	5,690	56,900	TJG52 固定側
諸雑費	3.000	%	76,460	2,293	#09 （労）×率
計	10	ケーブル		192,553	
小計	1	ケーブル		19,255	
A　ＰＣケーブル規格	=1	シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型			
B　定着装置	=1	固定側（緊張用定着装置）			
C　緊張用定着装置単価（円／組）	=5690	緊張用定着装置単価（円／組）			

機械器具損料（横組工）　SE663

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型　1　工事　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ＰＣ緊張ジャッキ・ポンプ　損料 ３９０ｋＮ型（１Ｓ１７．８）	0.567	供用日	5,460	3,095	KG652
小計	1	工事		3,095	
A　ＰＣケーブル規格 B　１工事の径間数　Ｋ C　１径間片締め本数　ｎ（本）	=1 =1 =13	シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型 １工事の径間数　Ｋ １径間片締め本数　ｎ（本）			
1日当りの片締め本数　N=39本/日 緊張ｼﾞｬｯｷ供用日数　H=n/N*K*1.7=13/39*1*1.7=0.567日					

側部足場工（スラブ桁橋）（ＰＣ橋架設工）　S1362

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
側部足場工（スラブ桁橋） 足場設置月数１箇月	34.800	m	9,329	324,649	SE671　施工　第0-0014号内訳表
小計	1	式		324,649	
A　足場設置月数　Ｘ（月）標準＝省略 B　足場延長（m）	=0 =34.8	足場設置月数　Ｘ（月）標準＝省略 足場延長（m）			

側部足場工（スラブ桁橋）　SE671

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

足場設置月数１箇月　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
足場工	1.000	m	9,329	9,329	E0001
小計	1	m		9,329	
A　足場設置月数　X（月）標準＝省略	=0	足場設置月数　X（月）標準＝省略			
橋梁特殊工単価　y=37,600円 足場工　140+165*X+0.24*y=140+165*1.000+0.24*37,600=9,329円　整数止め					

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0015号内訳表

無筋･鉄筋構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（２４－１２－２５）	高炉（W／C　５５%以下）			
積算単価				
小計			32,730	
A　構造物種別	=1	無筋･鉄筋構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=12	２４－１２－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=3	水セメント比５５%以下		

型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

一般型枠　　鉄筋･無筋構造物　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
積算単価				
小計			10,380	
A　型枠の種類	=1	一般型枠		
B　構造物の種類	=1	鉄筋･無筋構造物		

施 工 内 訳 表

橋梁用伸縮継手装置設置工　SF449　施工　第0-0017号内訳表

新設　普通型　A1　伸縮量40ｍｍ　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設　普通型	1.000	m	50,300	50,300	RFQ15 50300*1
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m	117,000	117,000	TJT00
小計	1	m		167,300	
A　施工区分 B　夜間作業の有無 C　橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無	=2 =1 =1	新設　普通型 夜間作業（２０時～６時）なし 橋梁用伸縮継手装置本体計上あり			
D　伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）　Ｃ＝１時	=117000	伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）	Ｃ＝１時		
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

橋梁用伸縮継手装置設置工　SF449　施工　第0-0018号内訳表

新設　普通型　A2　伸縮量20ｍｍ　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設　普通型	1.000	m	50,300	50,300	RFQ15 50300*1
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m	95,200	95,200	TJT00
小計	1	m		145,500	
A　施工区分	=2	新設　普通型			
B　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
C　橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無	=1	橋梁用伸縮継手装置本体計上あり			
D　伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）　Ｃ＝１時=95200		伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）	Ｃ＝１時		
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立　　SB501　　施工　第0-0019号内訳表

一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１６　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t	198,728	198,728	SB502　施工　第0-0020号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	123,528	123,528	SB502　施工　第0-0021号内訳表
小計	1	t		322,256	
A　作業区分	=3	加工・組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=6	ＳＤ３４５　Ｄ１６			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

鉄筋加工　　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA125　9
鉄筋工	1.700	人	31,400	53,380	RA050　9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010　9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６★	1.030	t	124,000	127,720	TA206
諸雑費	12.000	%	61,500	7,380	#09 （労）×率
小計	1	t		198,728	
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =6 =0	加工 ＳＤ３４５　Ｄ１６ ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
鉄筋使用量　設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

鉄筋組立（一般構造物）　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.400	人	32,600	13,040	RA125　9
鉄筋工	2.900	人	31,400	91,060	RA050　9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010　9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	108,960	8,716	#09 （労）×率
小計	1	t		123,528	
A　作業区分	=2	組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=6	ＳＤ３４５　Ｄ１６			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

排水桝　　SZD261

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

排水桝B 20kg/個未満　　1　箇所　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
土木一般世話役		
排水桝Ｂ　★		71,300 円／個
積算単価		
小計	79,600	
A　排水桝の種類　=2　排水桝B 20kg/個未満		

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0023号内訳表
無筋･鉄筋構造物　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
コンクリートポンプ車［トラック架装］	ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ			
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
その他(労務)				
生コンクリート（２４－１２－２５）	高炉（W／C　５５%以下）			
軽油				
積算単価				
小計			29,830	
A　構造物種別	=1	無筋･鉄筋構造物		
B　打設工法	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		
D　設計日打設量	=1	10m3以上100m3未満		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
F　圧送管延長距離区分	=1	延長無し		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=12	２４－１２－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=3	水セメント比５５%以下		

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立　　SB501　　施工　第0-0024号内訳表

一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１３　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502　施工　第0-0025号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502　施工　第0-0026号内訳表
小計	1	t		373,501	
A　作業区分	=3	加工・組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=5	ＳＤ３４５　Ｄ１３			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

鉄筋加工　　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA125 9
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３★	1.030	t	124,000	127,720	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 （労）×率
小計	1	t		223,480	
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =5 =0	加工 ＳＤ３４５　Ｄ１３ ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
鉄筋使用量　設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

鉄筋組立（一般構造物）　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125　9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050　9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010　9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 （労）×率
小計	1	t		150,021	
A　作業区分	=2	組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=5	ＳＤ３４５　Ｄ１３			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

橋梁用高欄　　SZD265

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

組立式　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
高欄　組立式	★			29,700 円／m
積算単価				
小計			33,610	
A　設置方法	=1	組立式		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

橋名板等取付　　SZD263　　施工　第0-0028号内訳表

200×300×3　　橋歴板　　1　　枚　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
その他(労務)		
橋名板（橋歴板）　　取付材料含む★		14,500 円／枚
積算単価		
小計	18,290	

橋名板等取付　　SZD263

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

3文字程度　　1　枚　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
その他(労務)		
橋名板（橋歴板）　取付材料含む★		45,000 円／枚
積算単価		
小計	48,800	

橋名板等取付　　SZD263

施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号内訳表

４文字程度　　1　枚　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
その他(労務)		
橋名板（橋歴板）　取付材料含む★		55,900 円／枚
積算単価		
小計	59,700	

橋名板等取付　　SZD263

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

５文字程度　　1　枚　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
その他(労務)		
橋名板（橋歴板）　取付材料含む★		65,800 円／枚
積算単価		
小計	69,600	

基層（車道・路肩部）　SZD021　# 施 工 内 訳 表　施工　第0-0032号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚４０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　密粒度ギャップアスコン	改質Ⅱ型（１３）（耐流動用）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,138	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=40	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=3	瀝青材料なし		
E　材料	=13	耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１３）		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
K　再資源化施設からの運搬距離　　=1　　運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0033号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚４０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　密粒度ギャップアスコン	改質Ⅱ型（１３）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,252	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=40	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=13	耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１３）		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

橋面防水工　SF681　施工　第0-0034号内訳表

塗膜系防水　新設　施工規模　２００ｍ２未満　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋面防水工 塗膜系防水　新設	100.000	ｍ２	2,748	274,800	RJA06 2390*1.15
床版排水（ドレーン）材	77.070	m	864	66,588	TK043 73.4*1.05
目地材	70.980	m	375	26,617	TK099 67.6*1.05
計	100	ｍ２		368,005	
小計	1	ｍ２		3,680	
A　施工区分	=2	塗膜系防水			
B　作業区分	=1	新設			
C　床版排水材設計量（m／１００ｍ２）無＝０	=73.4	床版排水材設計量（m／１００ｍ２）無＝０			
D　目地材設計量（m／１００ｍ２）なし＝０	=67.6	目地材設計量（m／１００ｍ２）なし＝０			
E　施工規模（Ｂ＝１時選択）	=2	施工規模　２００ｍ２未満			
G　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
H　床版排水（ドレーン）材単価（円／m）	=864	床版排水（ドレーン）材単価（円／m）			
I　目地材単価（円／m）Ｄ＞０時入力	=375	目地材単価（円／m）Ｄ＞０時入力			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.15)*1.00*1.00=1.150					

特単単価適用日：08年06月10日

0-0052

施 工 内 訳 表

床版排水管設置工　　V0210　　施工　第0-0035号内訳表

外径６０ｍｍ未満　　Ｒ７橋梁架設工事の積算Ｐ３－２９８　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.1	人	32,600	3,260	RA125　1
特殊作業員	0.1	人	27,500	2,750	RA005　1
普通作業員	0.3	人	24,300	7,290	RA010　1
諸雑費	15.0	%	13,300	1,995	#01 （労）×率
小計	1	箇所		15,295	

特単単価適用日：08年06月10日

0-0053

施 工 内 訳 表

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工　V0310　施工　第0-0036号内訳表

外径４０ｍｍ未満　Ｒ７橋梁架設工事の積算Ｐ３－３００　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.5	人	24,300	12,150	RA010　1
諸雑費	5.0	%	12,150	607	#01 （労）×率
計	10	m		12,757	
小計	1	m		1,275	

08-******26081-40　栃木県　県土整備部

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	14.000	人・日	17,500	245,000	SA063　施工　第0-0038号内訳表
小計	1	式		245,000	
A　必要日数	=7	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0038号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

重建設機械分解組立輸送費（往復）　SA025　施工　第0-0039号内訳表

トラッククレーン系１２０超１６０ｔ以下　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	5.700	人	27,500	156,750	RA005 69
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４７０ｔ吊	1.900	日	135,000	256,500	KQ4D1 69
運搬費等率	409.000	%	413,250	1,690,192	#06 （労＋機）×率
小計	1	回		2,103,442	
A　作業区分	=6	分解組立＋輸送（往復）			
B　機械質量区分	=10	トラッククレーン系１２０超１６０ｔ以下			
C　クレーン賃料補正係数（標準＝省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準＝省略）			
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			