総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26073-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	R8測量業務委託　小藪川その32（安全川補）.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	13,717,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
測量業務費	12,470,000		
計	12,470,000	1,247,000	13,717,000

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊測量業務＊＊					X1000
応用測量		1式		5,485,015	Y1A4000
路線測量		1式		5,485,015	Y2A4100
路線測量		1式		5,485,015	Y3A4110
作業計画		1式		108,810	Y4A4111
路線測量（作業計画）	1	業務	108,810	108,810	SH041　0 施工　第0-0001号内訳表
現地踏査		1式		260,968	Y4A4112
路線測量（現地踏査） 耕　地／平　地	1.7	ｋｍ	153,511	260,968	SH044　0 A=7,C=1,D=6 施工　第0-0002号内訳表
線形決定		1式		476,904	Y4A4115

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路線測量（線形決定） 耕　　地／平　地	1.7	ｋｍ	280,532	476,904	SH053　0 A=7,C=6 施工　第0-0003号内訳表
中心線測量		１式		1,120,009	Y4A4117
路線測量（中心線測量） 耕　　地／平　地	1.7	ｋｍ	658,829	1,120,009	SH059　0 A=7,C=1,D=4,E=2,F=6 施工　第0-0004号内訳表
仮ＢＭ設置測量		１式		417,479	Y4A4118
路線測量（仮ＢＭ設置測量） 耕　　地／平　地	1.7	ｋｍ	245,576	417,479	SH062　0 A=7,C=1,D=6 施工　第0-0005号内訳表
縦断測量		１式		677,354	Y4A4119
路線測量（縦断測量） 耕　　地／平　地	1.7	ｋｍ	398,444	677,354	SH065　0 A=7,C=1,D=6 施工　第0-0006号内訳表
横断測量		１式		2,423,491	Y4A411A
路線測量（横断測量） 耕　　地／平　地 測量幅３０ｍ　測点間隔　２０ｍ	1.7	ｋｍ	1,425,583	2,423,491	SH068　0 A=7,C=1,D=4,E=30,F=2,G=6 施工　第0-0007号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
河川法許可申請書作成		1式		1,217,020	Y1A5000
河川法許可申請書作成		1式		1,217,020	Y2A5100
河川法許可申請書作成		1式		1,217,020	Y3A5150
作業計画		1式		47,470	Y4A5151
作業計画	1	式	47,470	47,470	S2026　0 J=0.5,K=0.5,P=1,S=1 施工　第0-0008号内訳表
現地踏査		1式		68,483	Y4A5152
現地踏査	1	式	68,483	68,483	S2026　0 C=0.5,D=0.5,E=0.5,P=3,R=1,S=1 施工　第0-0009号内訳表
使用水量の算出根拠の作成		1式		123,517	Y4A5153
使用水量の算出根拠の作成	1	式	123,517	123,517	S2026　0 K=0.5,L=2.5,P=2.5,R=5,S=1 施工　第0-0010号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
河川流量・取水量計算根拠の作成		1式		647,525	Y4A5151
河川流量・取水量計算根拠の作成	1	式	647,525	647,525	S2026　0 K=5,L=10.5,P=2.5,R=5,S=1 施工　第0-0011号内訳表
その他必要な書類の作成		1式		330,025	Y4A5152
その他必要な書類の作成	1	式	330,025	330,025	S2026　0 K=1.5,L=6.5,P=2.5,R=5,S=1 施工　第0-0012号内訳表
打合せ		1式		216,000	Y1A6000
打合せ		1式		216,000	Y2A6100
打合せ協議		1式		216,000	Y3A6110
打合せ		1式		216,000	Y4A6111
打合せ 着手・中間・納入（中間２回）	1	業務	216,000	216,000	SH591　0 A=1,B=2 施工　第0-0013号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊人件費等合計＊＊				6,918,035	
＊＊旅費交通費＊＊		1式		34,223	Z0006
算定式……34223=6111347*0.0056 対象額……6,111,347 率……0.0056		1式		34,223	
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊		1式		106,000	Z0018
算定式……106000=2.3*6111^0.44*1000 対象額……6,111		1式		106,000	
＊＊直接経費＊＊				140,223	
＊＊直接測量費＊＊				7,058,258	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……5413683=7058258*0.767 対象額……7,058,258 率……0.7670		1式		5,413,683	
＊＊測量業務価格＊＊				12,470,000	

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊業務価格計＊＊				12,470,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1247000=12470000*0.10 対象額……12,470,000 率……0.1000		1式		1,247,000	
＊＊業務費＊＊				13,717,000	

路線測量（作業計画）　SH041

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	0.600	人	61,000	36,600	RA727 内業
測量技師 内業	0.900	人	52,700	47,430	RA732 内業
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		108,810	108,810	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		108,810	108,810	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		108,810	

路線測量（現地踏査）　SH044

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	RA730　1 外業
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735　1 外業
機械経費	1.500	%	142,140	2,132	#01 （直接人件費）×率
材料費	6.500	%	142,140	9,239	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			153,511	153,511	+00 153511*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		142,140	142,140	E3400 142140*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		142,140	142,140	E3500 142140*1 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		153,511	
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　安全費（交通整理等）区分	=7 =1 =6	耕　　地／平　地 現道外又は１千台未満／１２時間 計上しない			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.00+0.00=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（線形決定）　SH053

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	RA727　12 内業
測量技師 内業	2.600	人	52,700	137,020	RA732　12 内業
測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	RA737　12 内業
機械経費	0.500	%	248,150	1,240	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	2.500	%	248,150	6,203	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	249,390	24,939	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			280,532	280,532	+00 280532*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		248,150	248,150	E3400 248150*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		248,150	248,150	E3500 248150*1 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		280,532	
A　地域区分 C　安全費（交通整理等）区分	=7 =6	耕　地／平　地 計上しない			
変化率　1+地域による変化率=1+0.00=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（中心線測量）　SH059

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	RA730　12 外業
測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	RA735　12 外業
測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	RA740　12 外業
測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	RA732　12 内業
測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	RA737　12 内業
機械経費	4.000	%	499,530	19,981	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	5.500	%	499,530	27,474	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	519,511	51,951	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			598,936	658,829	+00 598936*1.1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		549,483	549,483	E3400 499530*1.1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		549,483	549,483	E3500 499530*1.1 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		658,829	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）	=7 =1 =4	耕　　地／平　地 現道外又は１千台未満／１２時間 単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）			
E　測点間隔 F　安全費（交通整理等）区分	=2 =6	測点間隔　２０ｍ 計上しない			
変化率　1+地域変化率+交通量変化率+曲線数変化率+測点間隔変化率=1+0.00+0.00+(0.10)+(0.00)=1.10 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（仮ＢＭ設置測量）　SH062

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730　12 外業
測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	RA735　12 外業
測量助手 外業	0.900	人	37,700	33,930	RA740　12 外業
測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	RA732　12 内業
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737　12 内業
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742　12 内業
機械経費	2.500	%	214,010	5,350	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	214,010	4,280	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	219,360	21,936	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			245,576	245,576	+00 245576*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		214,010	214,010	E3400 214010*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		214,010	214,010	E3500 214010*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	ｋｍ		245,576	
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　安全費（交通整理等）区分	=7 =1 =6	耕　　地／平　地 現道外又は１千台未満／１２時間 計上しない			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.00+0.00=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（縦断測量）　SH065

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	RA730　12 外業
測量技師補 外業	1.800	人	41,300	74,340	RA735　12 外業
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA740　12 外業
測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	RA732　12 内業
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737　12 内業
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742　12 内業
機械経費	2.500	%	344,230	8,605	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	3.000	%	344,230	10,326	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	352,835	35,283	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			398,444	398,444	+00 398444*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		344,230	344,230	E3400 344230*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		344,230	344,230	E3500 344230*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	ｋｍ		398,444	
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　安全費（交通整理等）区分	=7 =1 =6	耕　　地／平　地 現道外又は１千台未満／１２時間 計上しない			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.00+0.00=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

路線測量（横断測量）　SH068　施工　第0-0007号内訳表

耕　　地／平　地　測量幅３０ｍ　測点間隔　２０ｍ　1　ｋｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	RA730　12 外業
測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	RA735　12 外業
測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	RA740　12 外業
測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	RA732　12 内業
測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	RA737　12 内業
測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	RA742　12 内業
機械経費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	1,267,873	126,787	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			1,425,583	1,425,583	+00 1425583*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,236,950	1,236,950	E3400 1236950*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,236,950	1,236,950	E3500 1236950*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	ｋｍ		1,425,583	
A　地域区分	=7	耕　　地／平　地			
C　現道上の交通量区分	=1	現道外又は１千台未満／１２時間			
D　単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）	=4	単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）			
E　測量幅（m）	=30	測量幅（m）			
F　測点間隔	=2	測点間隔　２０ｍ			
G　安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
変化率　1+地域+交通量+曲線数+測量幅･測点間隔=1+0.00+0.00+(0.10)+(-0.10)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

作業計画　　S2026

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 内業	0.500	人	52,700	26,350	RA732　12
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737　12
機械経費	1.000	%	47,000	470	#01　2 直接人件費＊機械経費率
小計（直接作業費）		式	47,470	47,470	+00 47470*1
変化率補正		式	47,470	47,470	+00 47470*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		47,000	47,000	E3400 47000*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		47,000	47,000	E3500 47000*1 施工単価には含まれない
小計	1	式		47,470	
B　測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C　測量技師外業（人）	=0	測量技師外業（人）			
D　測量技師補外業（人）	=0	測量技師補外業（人）			
E　測量助手外業（人）	=0	測量助手外業（人）			
F　測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G　測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			
I　測量主任技師内業（人）	=0	測量主任技師内業（人）			
J　測量技師内業（人）	=0.5	測量技師内業（人）			
K　測量技師補内業（人）	=0.5	測量技師補内業（人）			
L　測量助手内業（人）	=0	測量助手内業（人）			
M　測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N　測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
O 普通作業員（人）	=0	普通作業員（人）			
P 機械経費率（%）	=1	機械経費率（%）			
Q 通信運搬費率（%）	=0	通信運搬費率（%）			
R 材料費率（%）	=0	材料費率（%）			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率（%）	=0	精度管理費率（%）			
U 安全費率（%）	=0	安全費率（%）			
V 操縦士外業（人）	=0	操縦士外業（人）			
W 整備士外業（人）	=0	整備士外業（人）			
X 撮影士外業（人）	=0	撮影士外業（人）			
Y 撮影助手（人）	=0	撮影助手（人）			
Z 操縦士内業（人）	=0	操縦士内業（人）			
27 整備士内業（人）	=0	整備士内業（人）			
28 撮影士内業（人）	=0	撮影士内業（人）			
変化率 1.000 機械経費率 1.000% 通信運搬費率 0.000% 材料費率 0.000% 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

現地踏査　　S2026

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	0.500	人	52,700	26,350	RA730 12
測量技師補 外業	0.500	人	41,300	20,650	RA735 12
測量助手 外業	0.500	人	37,700	18,850	RA740 12
機械経費	3.000	%	65,850	1,975	#01 2 直接人件費＊機械経費率
材料費	1.000	%	65,850	658	#01 直接人件費＊材料費率
小計（直接作業費）		式	68,483	68,483	+00 68483*1
変化率補正		式	68,483	68,483	+00 68483*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		65,850	65,850	E3400 65850*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		65,850	65,850	E3500 65850*1 施工単価には含まれない
小計	1	式		68,483	
B　測量主任技師外業（人） C　測量技師外業（人） D　測量技師補外業（人）	=0 =0.5 =0.5	測量主任技師外業（人） 測量技師外業（人） 測量技師補外業（人）			
E　測量助手外業（人） F　測量補助員外業（人） G　測量船操縦士外業（人）	=0.5 =0 =0	測量助手外業（人） 測量補助員外業（人） 測量船操縦士外業（人）			

08-******26073-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 測量主任技師内業（人）	=0	測量主任技師内業（人）			
J 測量技師内業（人）	=0	測量技師内業（人）			
K 測量技師補内業（人）	=0	測量技師補内業（人）			
L 測量助手内業（人）	=0	測量助手内業（人）			
M 測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N 測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			
O 普通作業員（人）	=0	普通作業員（人）			
P 機械経費率（%）	=3	機械経費率（%）			
Q 通信運搬費率（%）	=0	通信運搬費率（%）			
R 材料費率（%）	=1	材料費率（%）			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率（%）	=0	精度管理費率（%）			
U 安全費率（%）	=0	安全費率（%）			
V 操縦士外業（人）	=0	操縦士外業（人）			
W 整備士外業（人）	=0	整備士外業（人）			
X 撮影士外業（人）	=0	撮影士外業（人）			
Y 撮影助手（人）	=0	撮影助手（人）			
Z 操縦士内業（人）	=0	操縦士内業（人）			
27 整備士内業（人）	=0	整備士内業（人）			
28 撮影士内業（人）	=0	撮影士内業（人）			
変化率 1.000 機械経費率 3.000% 通信運搬費率 0.000% 材料費率 1.000% 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

使用水量の算出根拠の作成　　S2026

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表　　0-0025

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737　12
測量助手 内業	2.500	人	37,700	94,250	RA742　12
機械経費	2.500	%	114,900	2,872	#01　2 直接人件費＊機械経費率
材料費	5.000	%	114,900	5,745	#01 直接人件費＊材料費率
小計（直接作業費）		式	123,517	123,517	+00 123517*1
変化率補正		式	123,517	123,517	+00 123517*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		114,900	114,900	E3400 114900*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		114,900	114,900	E3500 114900*1 施工単価には含まれない
小計	1	式		123,517	
B　測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C　測量技師外業（人）	=0	測量技師外業（人）			
D　測量技師補外業（人）	=0	測量技師補外業（人）			
E　測量助手外業（人）	=0	測量助手外業（人）			
F　測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G　測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			
I　測量主任技師内業（人）	=0	測量主任技師内業（人）			
J　測量技師内業（人）	=0	測量技師内業（人）			
K　測量技師補内業（人）	=0.5	測量技師補内業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L 測量助手内業（人）	=2.5	測量助手内業（人）			
M 測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N 測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			
O 普通作業員（人）	=0	普通作業員（人）			
P 機械経費率（%）	=2.5	機械経費率（%）			
Q 通信運搬費率（%）	=0	通信運搬費率（%）			
R 材料費率（%）	=5	材料費率（%）			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率（%）	=0	精度管理費率（%）			
U 安全費率（%）	=0	安全費率（%）			
V 操縦士外業（人）	=0	操縦士外業（人）			
W 整備士外業（人）	=0	整備士外業（人）			
X 撮影士外業（人）	=0	撮影士外業（人）			
Y 撮影助手（人）	=0	撮影助手（人）			
Z 操縦士内業（人）	=0	操縦士内業（人）			
27 整備士内業（人）	=0	整備士内業（人）			
28 撮影士内業（人）	=0	撮影士内業（人）			
変化率 1.000 機械経費率 2.500% 通信運搬費率 0.000% 材料費率 5.000% 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

河川流量・取水量計算根拠の作成　　S2026

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 内業	5.000	人	41,300	206,500	RA737　12
測量助手 内業	10.500	人	37,700	395,850	RA742　12
機械経費	2.500	%	602,350	15,058	#01　2 直接人件費＊機械経費率
材料費	5.000	%	602,350	30,117	#01 直接人件費＊材料費率
小計（直接作業費）		式	647,525	647,525	+00 647525*1
変化率補正		式	647,525	647,525	+00 647525*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		602,350	602,350	E3400 602350*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		602,350	602,350	E3500 602350*1 施工単価には含まれない
小計	1	式		647,525	
B　測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C　測量技師外業（人）	=0	測量技師外業（人）			
D　測量技師補外業（人）	=0	測量技師補外業（人）			
E　測量助手外業（人）	=0	測量助手外業（人）			
F　測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G　測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			
I　測量主任技師内業（人）	=0	測量主任技師内業（人）			
J　測量技師内業（人）	=0	測量技師内業（人）			
K　測量技師補内業（人）	=5	測量技師補内業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L 測量助手内業（人）	=10.5	測量助手内業（人）			
M 測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N 測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			
O 普通作業員（人）	=0	普通作業員（人）			
P 機械経費率（%）	=2.5	機械経費率（%）			
Q 通信運搬費率（%）	=0	通信運搬費率（%）			
R 材料費率（%）	=5	材料費率（%）			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率（%）	=0	精度管理費率（%）			
U 安全費率（%）	=0	安全費率（%）			
V 操縦士外業（人）	=0	操縦士外業（人）			
W 整備士外業（人）	=0	整備士外業（人）			
X 撮影士外業（人）	=0	撮影士外業（人）			
Y 撮影助手（人）	=0	撮影助手（人）			
Z 操縦士内業（人）	=0	操縦士内業（人）			
27 整備士内業（人）	=0	整備士内業（人）			
28 撮影士内業（人）	=0	撮影士内業（人）			
変化率 1.000 機械経費率 2.500% 通信運搬費率 0.000% 材料費率 5.000% 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

その他必要な書類の作成　　S2026

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 内業	1.500	人	41,300	61,950	RA737　12
測量助手 内業	6.500	人	37,700	245,050	RA742　12
機械経費	2.500	%	307,000	7,675	#01　2 直接人件費＊機械経費率
材料費	5.000	%	307,000	15,350	#01 直接人件費＊材料費率
小計（直接作業費）		式	330,025	330,025	+00 330025*1
変化率補正		式	330,025	330,025	+00 330025*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		307,000	307,000	E3400 307000*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		307,000	307,000	E3500 307000*1 施工単価には含まれない
小計	1	式		330,025	
B　測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C　測量技師外業（人）	=0	測量技師外業（人）			
D　測量技師補外業（人）	=0	測量技師補外業（人）			
E　測量助手外業（人）	=0	測量助手外業（人）			
F　測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G　測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			
I　測量主任技師内業（人）	=0	測量主任技師内業（人）			
J　測量技師内業（人）	=0	測量技師内業（人）			
K　測量技師補内業（人）	=1.5	測量技師補内業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L 測量助手内業（人）	=6.5	測量助手内業（人）			
M 測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N 測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			
O 普通作業員（人）	=0	普通作業員（人）			
P 機械経費率（%）	=2.5	機械経費率（%）			
Q 通信運搬費率（%）	=0	通信運搬費率（%）			
R 材料費率（%）	=5	材料費率（%）			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率（%）	=0	精度管理費率（%）			
U 安全費率（%）	=0	安全費率（%）			
V 操縦士外業（人）	=0	操縦士外業（人）			
W 整備士外業（人）	=0	整備士外業（人）			
X 撮影士外業（人）	=0	撮影士外業（人）			
Y 撮影助手（人）	=0	撮影助手（人）			
Z 操縦士内業（人）	=0	操縦士内業（人）			
27 整備士内業（人）	=0	整備士内業（人）			
28 撮影士内業（人）	=0	撮影士内業（人）			
変化率 1.000 機械経費率 2.500% 通信運搬費率 0.000% 材料費率 5.000% 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

打合せ　　SH591

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

着手・中間・納入（中間２回）　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	2.000	人	61,000	122,000	RA727　1 内業
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732　1 内業
測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	RA737　1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		216,000	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =2	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			