# 総 括 情 報 表



| | | |
|---|---|---|
| 事務所 | 02 鹿　沼　土木事務所 | |
| 設計書名 | 実施設計書　　当初　　08-******08113-40 | |
| 変更回数 | 0 | |
| 適用単価区分 | 1　実施単価 | |
| 適用単価地区 | 21 鹿　沼土木事務所管内 | |
| 適用単価世代 | 0-080810(0) | |
| 諸経費体系 | 1　一般公共 | |
| ファイル名 | 208-020113-01磯町-当初.ES5 | |
| | 当　世　代 | 前　世　代 |
| 前払率 | 40 | |
| 工種 | 06　舗装工事 | |
| 現場環境改善費 | 01　率計上する | |
| 市街地補正区分 | 12　市街地以外 | |
| 交通規制区分 | 01　一般交通影響あり（１） | |
| ゼロ債務工事に係る補正 | 01　補正なし | |
| 週休二日補正区分 | 05　通期(現場閉所) | |
| 契約保証方法 | 01　金銭的保証 | |
| ICT間接費率補正の有無 | 01　補正なし | |
| 消費税等の率 | 06　１０％適用 | |

# 総 括 情 報 表



| | 金　　額 |
|---|---|
| 請負工事費計 | 13,035,000 |
| | |
| 法定福利費概算額 | 450,000 |
| 労務費調査水準 | 4,956,869 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 工事価格 | 消費税相当額 | 請負工事費 |
|---|---|---|---|
| 本工事費 | 11,850,000 | | |
| 計 | 11,850,000 | 1,185,000 | 13,035,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本　工　事＊＊ | | | | | X1000 |
| 道路維持（磯町工区） | | 1式 | | 3,735,234 | Y0SZZ |
| 道路土工 | | 1式 | | 571,818 | Y0R38 |
| 掘削工 | | 1式 | | 571,818 | Y0R38200 |
| 掘削 | | 1式 | | 204,750 | Y0R38200A00 |
| 掘削<br>土砂<br>小規模(標準以外) | 78 | m３ | 2,625 | 204,750 | SZA101　0<br>A=1,B=5,E=8,I=1<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 土砂等運搬 | | 1式 | | 367,068 | Y0R38200A01 |
| 土砂等運搬<br>小規模<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>7.0km以下 | 78 | m３ | 4,706 | 367,068 | SZA105　0<br>A=2,B=6,C=1,D=1,F=1,G=6.5<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 舗装工 | | 1式 | | 2,603,416 | Y0R39 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舗装打換え工 | | １式 | | 2,603,416 | Y0R39201 |
| 舗装版切断 | | １式 | | 8,587 | Y0R39201485 |
| 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 | 12.2 | m | 703.9 | 8,587 | SZD321　0<br>A=1,B=1,E=1,F=1<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| 舗装版破砕（小規模） | | １式 | | 677,952 | Y0R39201B25 |
| 舗装版破砕積込（小規模土工）<br>全ての費用 | 396 | ｍ２ | 1,712 | 677,952 | SZA173　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 殻運搬 | | １式 | | 63,794 | Y0R39201A0K |
| 舗装版切断運搬費（汚泥）<br>２ｔ車　片道２５ｋｍまで | 0.1 | ｍ３ | 16,700 | 1,670 | T8232　0 |
| 殻運搬<br>舗装版破砕<br>5.5km以下<br>全ての費用 | 12 | ｍ３ | 5,177 | 62,124 | SZA961　0<br>A=3,B=4,C=1,E=1,F=1,G=5.2<br>施工　第0-0005号内訳表 |
| 殻処分 | | １式 | | 28,570 | Y0R39201A0L |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＃処分費（直接工事費用）＃ | | １式 | | 28,570 | #0042 |
| 処分費<br>舗装版切断汚泥<br><br>グループコード内には使用しないこと。 | 0.1 | ｍ３ | 45,700 | 4,570 | S0020　0<br>A=5<br>施工　第0-0006号内訳表 |
| 処分費<br>アスファルト<br><br>グループコード内には使用しないこと。 | 12 | ｍ３ | 2,000 | 24,000 | S0020　0<br>A=3<br>施工　第0-0007号内訳表 |
| 下層路盤 | | １式 | | 582,468 | Y0R392015HZ |
| 凍上抑制層（歩道部）<br>全仕上り厚１５０ｍｍ<br>1層施工<br>全ての費用 | 279 | ｍ２ | 1,114 | 310,806 | SZD006　0<br>A=150,B=1,D=4,E=1,F=1<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 下層路盤（歩道部）<br>全仕上り厚１００ｍｍ<br>1層施工<br>全ての費用 | 279 | ｍ２ | 973.7 | 271,662 | SZD006　0<br>A=100,B=1,D=4,E=1,F=1<br>施工　第0-0009号内訳表 |
| 表層 | | １式 | | 1,242,045 | Y0R392015I4 |
| 不陸整正（人力施工） | 396 | ｍ２ | 145 | 57,420 | S1809　0<br>施工　第0-0010号内訳表 |
| 表層（歩道部）<br>1.4m以上<br>平均仕上り厚３０ｍｍ<br>全ての費用 | 675 | ｍ２ | 1,755 | 1,184,625 | SZD027　0<br>A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0011号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工 | | 1式 | | 560,000 | Y0R61 |
| 交通管理工 | | 1式 | | 560,000 | Y0R61232 |
| 交通誘導警備員 | | 1式 | | 560,000 | Y0R61232Y21 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員Ｂ | 1 | 式 | 35,000 | 35,000 | S0914　0<br>A=2,B=1<br>施工　第0-0012号内訳表 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員Ｂ | 1 | 式 | 525,000 | 525,000 | S0914　0<br>A=10,B=3<br>施工　第0-0014号内訳表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | 3,735,234 | |
| うち材料費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち労務費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 現場環境改善費 | | 1式 | | 70,000 | Z0010 |
| 算定式……70797=3706664*0.0191<br>対象額……3,706,664<br>率……0.0191 | | | | 70,797 | |
| 共通仮設費（率分）<br>算定式……893841=3735234*0.2393 <<0.2393 =(0.1709 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >><br>対象額……3,735,234<br>率……0.1709 | | 1式 | | 893,841 | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | 963,841 | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | 4,699,075 | |
| 現場管理費<br>算定式……2302546=4699075*0.4900 <<0.4900 =(0.4083*1.2*1.0)*1.00>><br>対象額……4,699,075<br>率……0.4083 | | 1式 | | 2,302,546 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| うち法定福利費事業主分<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち建退共制度の掛金<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | 7,001,621 | |
| うち安全衛生経費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価算定式……<br>計＊＊ | | 1式 | | 9,586,717 | |
| 一般管理費等<br>算定式……2264339=9570328*0.2366　<<率の補正 0.2366 = 0.2366 ＊ 1.00 >><br>対象額……9,570,328　前払補正係数1.0000<br>率……0.2366 | | 1式 | | 2,264,339 | |
| 契約保証費<br>算定式……3828=9570328*0.0004<br>対象額……9,570,328<br>率……0.0004 | | 1式 | | 3,828 | |
| ＊＊一般管理費等計＊＊ | | | | 2,268,167 | |
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | 11,850,000 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | 11,850,000 | |
| 消費税・地方消費税額<br>算定式……1185000=11850000*0.10<br>対象額……11,850,000<br>率……0.1000 | | 1式 | | 1,185,000 | |
| ＊＊請負工事費＊＊ | | | | 13,035,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

掘削　　SZA101

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

土砂　　小規模(標準以外)　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２次山積０．１３ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,625 | |
| A　土質 | =1 | 土砂 | | |
| B　施工方法 | =5 | 小規模 | | |
| E　施工数量 | =8 | 小規模(標準以外) | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0002号内訳表

小規模　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　7.0km以下　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　２ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 4,706 | |
| A　土砂等発生現場 | =2 | 小規模 | | |
| B　積込機種･規格 | =6 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) | | |
| C　土質 | =1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | |
| D　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| F　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =6.5 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |

舗装版切断　SZD321

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ | 超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| ブレード（コンクリートカッタ） | 径１８インチ（４５ｃｍ） | | | |
| ガソリン | レギュラー　スタンド | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 703.9 | |
| A　舗装版種別 | =1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | | |
| B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | =1 | 15cm以下 | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

舗装版破砕積込（小規模土工）　SZA173

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

全ての費用　　1　ｍ２　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］　排ガス２次山積０．１３ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,712 | |
| A　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| B　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |

08-******08113-40　　栃木県　県土整備部

# 施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0005号内訳表

舗装版破砕　　5.5km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　２ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 5,177 | |
| A　殻発生作業 | =3 | 舗装版破砕 | | |
| B　積込工法区分 | =4 | 機械積込(小規模土工) | | |
| C　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =5.2 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断汚泥処分費<br>汚泥比重　１．２０～１．１０ | 100.000 | ｍ３ | 45,700 | 4,570,000 | T8230 |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 4,570,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 45,700 | |
| A　廃材種別 | =5 | 舗装版切断汚泥 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト廃材処理費 | 100.000 | ｍ３ | 2,000 | 200,000 | T2604<br>Ｓコードを使用すること |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 200,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 2,000 | |
| A　廃材種別 | =3 | アスファルト | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

凍上抑制層（歩道部）　SZD006

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 | 超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３ | | | |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－４０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,114 | |
| A　全仕上り厚(mm) | =150 | 全仕上り厚(mm) | | |
| B　施工区分 | =1 | 1層施工 | | |
| D　材料 | =4 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0009号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 | 超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３ | | | |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－４０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 973.7 | |
| A　全仕上り厚(mm) | =100 | 全仕上り厚(mm) | | |
| B　施工区分 | =1 | 1層施工 | | |
| D　材料 | =4 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |

不陸整正（人力施工）　S1809

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

100　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 0.600 | 人 | 24,300 | 14,580 | RA010 |
| 計 | 100 | ｍ２ | | 14,580 | |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 145 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0011号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | 舗装幅１．４～３．０ｍ | | | |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| アスファルト混合物 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３） | | | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,755 | |
| A　平均幅員 | =3 | 1.4m以上 | | |
| B　1層当り平均仕上り厚(mm) | =30 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | | |
| C　標準締固め後密度 | =1 | 2.20t/m3 | | |
| D　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | | |
| E　材料 | =26 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50 | | |
| F　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | |
| H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| J　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| K　再資源化施設からの運搬距離 | =1 | 運搬距離　４０ｋｍ以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

交通誘導警備員の計上　　S0914

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 2.000 | 人・日 | 17,500 | 35,000 | SA063　施工　第0-0013号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | 35,000 | |
| A　必要日数 | =2 | 必要日数 | | | |
| B　配置人数 | =1 | 配置人数 | | | |
| C　交通誘導警備員 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　人・日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | 1.000 | 人 | 17,500 | 17,500 | RA227 |
| 小計 | 1 | 人・日 | | 17,500 | |
| A　交通誘導警備員区分 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員の計上　　S0914

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 30.000 | 人・日 | 17,500 | 525,000 | SA063　施工　第0-0013号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | 525,000 | |
| A　必要日数<br>B　配置人数<br>C　交通誘導警備員 | =10<br>=3<br>=2 | 必要日数<br>配置人数<br>交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 総 括 情 報 表



| | | |
|---|---|---|
| 事務所 | 02 鹿　沼　土木事務所 | |
| 設計書名 | 実施設計書　　当初　　08-******08114-40 | |
| 変更回数 | 0 | |
| 適用単価区分 | 1　実施単価 | |
| 適用単価地区 | 21 鹿　沼土木事務所管内 | |
| 適用単価世代 | 0-080810(0) | |
| 諸経費体系 | 1　一般公共 | |
| ファイル名 | 208-020113-02口粟野-当初.ES5 | |
| | 当　世　代 | 前　世　代 |
| 前払率 | 40 | |
| 工種 | 06　舗装工事 | |
| 現場環境改善費 | 01　率計上する | |
| 市街地補正区分 | 12　市街地以外 | |
| 交通規制区分 | 01　一般交通影響あり（１） | |
| ゼロ債務工事に係る補正 | 01　補正なし | |
| 週休二日補正区分 | 05　通期(現場閉所) | |
| 契約保証方法 | 01　金銭的保証 | |
| ICT間接費率補正の有無 | 01　補正なし | |
| 消費税等の率 | 06　１０％適用 | |

# 総 括 情 報 表



| | 金　　額 |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 工事価格 | 消費税相当額 | 請負工事費 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本　工　事＊＊ | | | | | X1000 |
| 道路維持（口粟野工区） | | 1式 | | 1,374,941 | Y0SZZ |
| 舗装工 | | 1式 | | 1,234,941 | Y0R39 |
| 舗装打換え工 | | 1式 | | 1,234,941 | Y0R39201 |
| 舗装版切断 | | 1式 | | 1,689 | Y0R39201485 |
| 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 | 2.4 | m | 703.9 | 1,689 | SZD321　0<br>A=1,B=1,E=1,F=1<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 舗装版破砕（小規模） | | 1式 | | 518,736 | Y0R39201B25 |
| 舗装版破砕積込（小規模土工）<br>全ての費用 | 303 | m２ | 1,712 | 518,736 | SZA173　0<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 殻運搬 | | 1式 | | 56,732 | Y0R39201A0K |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断運搬費（汚泥）<br>２ｔ車　片道２５ｋｍまで | 0.1 | ｍ３ | 16,700 | 1,670 | T8232　0 |
| 殻運搬<br>舗装版破砕<br>7.0km以下<br>全ての費用 | 9 | ｍ３ | 6,118 | 55,062 | SZA961　0<br>A=3,B=4,C=1,E=1,F=1,G=6.8<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| 殻処分 | | １式 | | 22,570 | Y0R39201A0L |
| ＃処分費（直接工事費用）＃ | | １式 | | 22,570 | #0042 |
| 処分費<br>舗装版切断汚泥<br>グループコード内には使用しないこと。 | 0.1 | ｍ３ | 45,700 | 4,570 | S0020　0<br>A=5<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 処分費<br>アスファルト<br>グループコード内には使用しないこと。 | 9 | ｍ３ | 2,000 | 18,000 | S0020　0<br>A=3<br>施工　第0-0005号内訳表 |
| 表層 | | １式 | | 635,214 | Y0R392015I4 |
| 不陸整正（人力施工） | 303 | ｍ２ | 145 | 43,935 | S1809　0<br>施工　第0-0006号内訳表 |
| 表層（歩道部）<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚３０ｍｍ<br>全ての費用 | 78 | ｍ２ | 2,518 | 196,404 | SZD027　0<br>A=1,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0007号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部）<br>1.4m以上<br>平均仕上り厚３０ｍｍ<br>全ての費用 | 225 | ｍ２ | 1,755 | 394,875 | SZD027　0<br>A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 仮設工 | | １式 | | 140,000 | Y0R61 |
| 交通管理工 | | １式 | | 140,000 | Y0R61232 |
| 交通誘導警備員 | | １式 | | 140,000 | Y0R61232Y21 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員Ｂ | 1 | 式 | 35,000 | 35,000 | S0914　0<br>A=2,B=1<br>施工　第0-0009号内訳表 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員Ｂ | 1 | 式 | 105,000 | 105,000 | S0914　0<br>A=2,B=3<br>施工　第0-0011号内訳表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | 1,374,941 | |
| うち材料費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち労務費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 現場環境改善費 | | 1式 | | 31,000 | Z0010 |
| 算定式……31645=1352371*0.0234<br>対象額……1,352,371<br>率……0.0234 | | | | 31,645 | |
| 共通仮設費（率分）<br>算定式……329023=1374941*0.2393 <<0.2393 =(0.1709 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >><br>対象額……1,374,941<br>率……0.1709 | | 1式 | | 329,023 | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | 360,023 | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | 1,734,964 | |
| 現場管理費<br>算定式……850132=1734964*0.4900 <<0.4900 =(0.4083*1.2*1.0)*1.00>><br>対象額……1,734,964<br>率……0.4083 | | 1式 | | 850,132 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| うち法定福利費事業主分<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち建退共制度の掛金<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | 2,585,096 | |
| うち安全衛生経費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0001号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ | 超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| ブレード（コンクリートカッタ） | 径１８インチ（４５ｃｍ） | | | |
| ガソリン | レギュラー　スタンド | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 703.9 | |
| A　舗装版種別 | =1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | | |
| B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | =1 | 15cm以下 | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

舗装版破砕積込（小規模土工）　SZA173

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２次山積０．１３ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,712 | |
| A　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| B　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0003号内訳表

舗装版破砕　　7.0km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　２ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 6,118 | |
| A　殻発生作業 | =3 | 舗装版破砕 | | |
| B　積込工法区分 | =4 | 機械積込(小規模土工) | | |
| C　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =6.8 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断汚泥処分費<br>汚泥比重　１．２０～１．１０ | 100.000 | ｍ３ | 45,700 | 4,570,000 | T8230 |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 4,570,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 45,700 | |
| A　廃材種別 | =5 | 舗装版切断汚泥 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト廃材処理費 | 100.000 | ｍ３ | 2,000 | 200,000 | T2604<br>Ｓコードを使用すること |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 200,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 2,000 | |
| A　廃材種別 | =3 | アスファルト | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

不陸整正（人力施工）　S1809

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

100　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 0.600 | 人 | 24,300 | 14,580 | RA010 |
| 計 | 100 | ｍ２ | | 14,580 | |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 145 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0007号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | | | |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| アスファルト混合物 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３） | | | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | | | |
| ガソリン | レギュラー　スタンド | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,518 | |
| A　平均幅員 | =1 | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | | |
| B　1層当り平均仕上り厚(mm) | =30 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | | |
| C　標準締固め後密度 | =1 | 2.20t/m3 | | |
| D　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | | |
| E　材料 | =26 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50 | | |
| F　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | |
| H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| J　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| K　再資源化施設からの運搬距離 | =1 | 運搬距離　４０ｋｍ以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0008号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | 舗装幅１．４～３．０ｍ | | | |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| アスファルト混合物 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３） | | | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,755 | |
| A　平均幅員 | =3 | 1.4m以上 | | |
| B　1層当り平均仕上り厚(mm) | =30 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | | |
| C　標準締固め後密度 | =1 | 2.20t/m3 | | |
| D　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | | |
| E　材料 | =26 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50 | | |
| F　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | |
| H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| J　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| K　再資源化施設からの運搬距離 | =1 | 運搬距離　４０ｋｍ以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

交通誘導警備員の計上　　S0914

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 2.000 | 人・日 | 17,500 | 35,000 | SA063　施工　第0-0010号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | 35,000 | |
| A　必要日数 | =2 | 必要日数 | | | |
| B　配置人数 | =1 | 配置人数 | | | |
| C　交通誘導警備員 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

1　人・日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | 1.000 | 人 | 17,500 | 17,500 | RA227 |
| 小計 | 1 | 人・日 | | 17,500 | |
| A　交通誘導警備員区分 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員の計上　　S0914

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 6.000 | 人・日 | 17,500 | 105,000 | SA063　施工　第0-0010号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | 105,000 | |
| A　必要日数 | =2 | 必要日数 | | | |
| B　配置人数 | =3 | 配置人数 | | | |
| C　交通誘導警備員 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |