総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00007-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	B　用地
ファイル名	R8公図公簿調査 御成橋.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	1,309,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
測量業務価格	1,190,000		
計	1,190,000	119,000	1,309,000

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊用地測量業務＊					X1000
用地測量		1式		571,104	Y1G1000
用地測量		1式		571,104	Y2G1100
用地測量		1式		571,104	Y3G1110
打合せ		1式		113,700	Y4G1112
打合せ（用地測量） 着手・中間・納入（中間０回）	1	業務	113,700	113,700	S5204　0 A=1,B=0 施工　第0-0001号内訳表
公図等の転写		1式		133,282	Y4G1114
用地測量（地積測量図以外の公図等の転写） 都市近郊	1.8	万ｍ２	74,046	133,282	SH147　0 A=4 施工　第0-0002号内訳表
地積測量図転写		1式		675	Y4G1115

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
用地測量（地積測量図のみの転写） 都市近郊	0.01	万ｍ２	67,516	675	SH150　0 A=4 施工　第0-0003号内訳表
土地登記簿調査		１式		168,035	Y4G1116
用地測量（土地の登記記録調査） 都市近郊	1.8	万ｍ２	93,353	168,035	SH153　0 A=4 施工　第0-0004号内訳表
権利者確認調査（当初）		１式		83,601	Y4G1118
用地測量（権利者確認調査）当初 都市近郊	0.9	万ｍ２	92,891	83,601	SH159　0 A=4 施工　第0-0005号内訳表
公図等転写連続図作成		１式		71,811	Y4G111A
用地測量（公図等転写連続図作成）	1.8	万ｍ２	39,895	71,811	SH162　0 施工　第0-0006号内訳表
＊人件費等・材料費・機械経費・精度管理費＊				571,104	
＊旅費交通費＊		１式		3,160	Z0003

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
算定式……3160=564428*0.0056 対象額……564,428 率……0.0056				3,160	
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊		1式		37,000	Z0018
算定式……37000=2.3*564^0.44*1000 対象額……564				37,000	
＊その他（積上分）＊		1式		3,797	Z0005
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　１００枚まで	1	冊	2,297	2,297	S2834　0 A=4,B=2,C=4 施工　第0-0007号内訳表
電子複写 Ａ４判、片面	100	枚	15	1,500	S2837　0 A=4,B=1 施工　第0-0008号内訳表
＊＊直接測量費＊＊				615,061	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……579387=615061 *0.942 対象額……615,061 率……0.9420		1式		579,387	
＊＊測量業務価格 ＊＊				1,190,000	

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊業務価格計＊＊				1,190,000	
消費税相当額 算定式……119000=1190000*0.10 対象額……1,190,000 率……0.1000		1式		119,000	
＊＊業務委託費＊＊				1,309,000	

打合せ（用地測量）　S5204

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

着手・中間・納入（中間０回）　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	1.00	人	61,000	61,000	RA727　1 内業
測量技師 内業	1.00	人	52,700	52,700	RA732　1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		113,700	113,700	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		113,700	113,700	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		113,700	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =0	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

用地測量（地積測量図以外の公図等の転写）　SH147

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

都市近郊　　1　　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 外業	0.300	人	41,300	12,390	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.300	人	37,700	11,310	RA740　1 外業
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742　1 内業
機械経費	1.000	%	55,300	553	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	55,300	1,106	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			56,959	74,046	+00 56959*1.3 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		71,890	71,890	E3400 55300*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		71,890	71,890	E3500 55300*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		74,046	
A　地域区分	=4	都市近郊			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.30)=1.30 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（地積測量図のみの転写）　SH150

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

都市近郊　　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 外業	0.400	人	41,300	16,520	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.400	人	37,700	15,080	RA740　1 外業
測量技師補 内業	0.200	人	41,300	8,260	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742　1 内業
機械経費	1.000	%	51,170	511	#01 （直接人件費）×率
材料費	0.500	%	51,170	255	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			51,936	67,516	+00 51936*1.3 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		66,521	66,521	E3400 51170*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		66,521	66,521	E3500 51170*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		67,516	
A　地域区分	=4	都市近郊			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.30)=1.30 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（土地の登記記録調査）　SH153

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

都市近郊　　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 外業	0.300	人	41,300	12,390	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.300	人	37,700	11,310	RA740　1 外業
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.600	人	37,700	22,620	RA742　1 内業
機械経費	0.500	%	71,100	355	#01 （直接人件費）×率
材料費	0.500	%	71,100	355	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			71,810	93,353	+00 71810*1.3 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		92,430	92,430	E3400 71100*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		92,430	92,430	E3500 71100*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		93,353	
A　地域区分	=4	都市近郊			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.30)=1.30 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（権利者確認調査）当初　　SH159

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

都市近郊　　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 外業	0.200	人	41,300	8,260	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.200	人	37,700	7,540	RA740　1 外業
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.700	人	37,700	26,390	RA742　1 内業
機械経費	0.500	%	71,100	355	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			71,455	92,891	+00 71455*1.3 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		92,430	92,430	E3400 71100*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		92,430	92,430	E3500 71100*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		92,891	
A　地域区分	=4	都市近郊			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.30)=1.30 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（公図等転写連続図作成）　SH162

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742　1 内業
材料費	1.000	%	39,500	395	#01 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		39,500	39,500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		39,500	39,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		39,895	

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0007号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　１００枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　１００枚まで	1.000	冊	1,100	1,100	T7675
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		2,297	2,297	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		2,297	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =4	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 １００枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

Ａ４判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =1	Ａ４判 片面			