総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******05111-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	上永野下永野線その1_ハーフ.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	31,075,000
法定福利費概算額	1,020,000
労務費調査水準	14,355,692

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	28,250,000		
計	28,250,000	2,825,000	31,075,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		8,555,312	Y0HZZ
道路土工		1式		1,010,729	Y0H1Y
掘削工		1式		111,878	Y0H1Y200
掘削		1式		111,878	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	338	ｍ３	331	111,878	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 施工　第0-0024号内訳表
埋戻工		1式		11,808	Y0H1Y200
埋戻し		1式		11,808	Y0H252005F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	3	ｍ３	3,936	11,808	SZA181　0 A=5,B=1 施工　第0-0025号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土工		1式		58,905	Y0H1Y257
路床盛土		1式		58,905	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満 歩道盛土	9	m３	6,545	58,905	SZA117　　0 A=1 施工　第0-0026号内訳表
残土処理工		1式		828,138	Y0H1Y205
土砂等運搬		1式		828,138	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 15.5km以下	353	m３	2,346	828,138	SZA105　　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=14.5 施工　第0-0027号内訳表
地盤改良工		1式		914,275	Y0H01
置換工		1式		914,275	Y0H0125A
置換		1式		914,275	Y0H0125A40F

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００ W<2.5m	17	ｍ３	8,499	144,483	S1803　0 A=2,B=3 施工　第0-0028号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m≦W<4.0m	14	ｍ３	2,793	39,102	S1803　0 A=2,B=1,D=1 施工　第0-0030号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００ 4.0m≦W	37	ｍ３	2,793	103,341	S1803　0 A=2,B=1,D=1 施工　第0-0032号内訳表
路床置換工（有効層）	24	ｍ３	9,212	221,088	S1801　0 B=2,C=1 施工　第0-0033号内訳表
路床置換工（有効層）	35	ｍ３	3,551	124,285	S1801　0 B=2,C=2 施工　第0-0034号内訳表
路床置換工（有効層）	93	ｍ３	3,032	281,976	S1801　0 B=2,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0036号内訳表
排水構造物工		１式		5,947,688	Y0H25
作業土工		１式		318,986	Y0H25200
床掘り		１式		31,658	Y0H2520040R

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	110	ｍ３	287.8	31,658	SZA161　0 A=1,B=2,C=1,D=1 施工　第0-0038号内訳表
埋戻し		１式		287,328	Y0H252005F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	73	ｍ３	3,936	287,328	SZA181　0 A=5,B=1 施工　第0-0025号内訳表
側溝工		１式		5,324,238	Y0H25201
管（函）渠型側溝		１式		5,324,238	Y4519360000
函渠型側溝(14) 300×300 標準部	22.0	m	19,853	436,766	G0140 科目　第0001号内訳表
函渠型側溝(14) 300×300 集水部	2.0	m	39,543	79,086	G0150 科目　第0002号内訳表
函渠型側溝（15）300×400 標準	8.4	m	21,763	182,809	G0250 科目　第0003号内訳表
函渠型側溝（15）300×400 集水部	2.0	m	41,253	82,506	G0260 科目　第0004号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
函渠型側溝（16）300×300 標準部	54.8	m	65,688	3,599,702	G0270 科目　第0005号内訳表
函渠型側溝（16）300×300	6.0	m	85,328	511,968	G0280 科目　第0006号内訳表
横断函渠(2) 300×300	9.2	m	22,936	211,011	G0160 科目　第0007号内訳表
横断函渠（3）300×400	7.0	m	24,846	173,922	G0290 科目　第0008号内訳表
暗渠（5）600×600	1.0	m	46,468	46,468	G0330 科目　第0009号内訳表
集水桝・マンホール工		1式		304,464	Y0H25203
プレキャスト集水桝		1式		304,464	Y0H252035NJ
集水桝（27）800×800	1	箇所	219,361	219,361	G0370 科目　第0010号内訳表
集水桝（28）500×500	1	箇所	85,103	85,103	G0380 科目　第0011号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物撤去工		1式		682,620	YOH09
防護柵撤去工		1式		24,717	YOH092HG
転落防止柵部材撤去工（ビーム） 支柱間隔　３ｍ	44.0	m	450	19,800	SF288　0 A=3,B=4,C=1,D=1 施工　第0-0039号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 DID区間なし	0.5	t	9,835	4,917	SZA082　0 A=1,B=1,C=15 施工　第0-0040号内訳表
構造物取壊し工		1式		401,470	YOH0921D
管（函）渠型側溝 撤去 200mm以上300mm以下 全ての費用	9.2	m	1,953	17,967	SZA597　0 A=2,B=1 施工　第0-0041号内訳表
コンクリート構造物取壊し		1式		283,000	YOH0921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	13	m３	17,800	231,400	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0042号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	6	m３	8,600	51,600	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0043号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断					YOH0921DA6E
		1式		12,036	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	17.1	m	703.9	12,036	SZD321　0 A=1,B=1 施工　第0-0044号内訳表
舗装版破砕					YOH0921DA6G
		1式		88,467	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	406	m２	217.9	88,467	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1 施工　第0-0045号内訳表
運搬処理工					YOH092HO
		1式		256,433	
殻運搬					YOH092HOA0K
		1式		139,263	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	13	m３	2,350	30,550	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,G=10.0 施工　第0-0046号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	6	m３	1,903	11,418	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=10.0 施工　第0-0047号内訳表
殻運搬 舗装版破砕 11.5km以下 全ての費用	25	m３	3,825	95,625	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,G=10.0 施工　第0-0048号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	0.1	ｍ３	16,700	1,670	T8232　0
殻処分		１式		117,170	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃	1	１式	117,170	117,170	#0042
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	13	ｍ３	3,800	49,400	S0020　0 A=1 施工　第0-0049号内訳表
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	6	ｍ３	2,200	13,200	S0020　0 A=2 施工　第0-0050号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	25	ｍ３	2,000	50,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0051号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0052号内訳表
舗装		１式		6,244,371	Y0IZZ
舗装工		１式		2,517,942	Y0I24

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装準備工		１式		31,584	YOI24211
不陸整正		１式		31,584	YOI24211437
不陸整正 補足材料あり 16mm以上22mm未満 全ての費用	140	ｍ２	225.6	31,584	SZD001　0 A=2,B=4,D=4,E=1 施工　第0-0053号内訳表
アスファルト舗装工 車道舗装		１式		1,744,110	YOI24212
下層路盤（車道・路肩部） 県道本線		１式		359,102	YOI24212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚４００ｍｍ 2層施工 全ての費用	32	ｍ２	1,775	56,800	SZD005　0 A=400,B=2,D=4 施工　第0-0054号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用	224	ｍ２	746	167,104	SZD005　0 A=150,B=1 施工　第0-0055号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚１５０ｍｍ	87	ｍ２	1,554	135,198	S1808　0 A=3,B=1,C=2,D=150 施工　第0-0056号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）		１式		377,668	YOI24212A1L

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	224	ｍ２	970.6	217,414	SZD009　0 A=2,D=150,E=1 施工　第0-0057号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚１５０ｍｍ	87	ｍ２	1,842	160,254	S1808　0 A=4,B=1,C=3,D=150 施工　第0-0058号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		1,007,340	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	412	ｍ２	2,445	1,007,340	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1 施工　第0-0059号内訳表
アスファルト舗装工 歩道舗装		１式		742,248	YOI24212
下層路盤（歩道部） 凍上抑制層		１式		199,406	YOI24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用	179	ｍ２	1,114	199,406	SZD006　0 A=150,B=1 施工　第0-0060号内訳表
下層路盤（歩道部） 標準部		１式		174,292	YOI24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用	179	ｍ２	973.7	174,292	SZD006　0 A=100,B=1 施工　第0-0061号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（歩道部）		１式		368,550	YOI24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	210	ｍ２	1,755	368,550	SZD027　　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1 施工　第0-0062号内訳表
縁石工		１式		1,606,796	YOI31
縁石工		１式		1,606,796	YOI31201
歩車道境界ブロック		１式		1,606,796	YOI3120143N
歩車道境界ブロック(1)	4.0	m	5,719	22,876	G0180 科目　第0012号内訳表
歩車道境界ブロック(3) (巻き込み部)	7.6	m	12,400	94,240	G0200 科目　第0013号内訳表
歩車道境界ブロック(5)	90.0	m	16,552	1,489,680	G0210　　0 科目　第0014号内訳表
防護柵工		１式		655,897	YOI26

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
防止柵工					Y0I2621V
		1式		655,897	
転落（横断）防止柵					Y0I2621V45J
		1式		655,897	
転落防止柵設置工 ビーム式　アンカーボルト固定用 支柱間隔　３ｍ 施工規模　１００ｍ未満	60.8	m	10,307	626,665	SF285　0 A=2,B=1,C=15,D=4,F=4,H=1,I=7520 施工　第0-0063号内訳表
転落防止柵設置工（手間のみ） ビーム式　土中建込用 支柱間隔　３ｍ 施工規模　５０ｍ未満	12	m	2,436	29,232	SF285　0 A=2,B=2,C=1,D=4,E=1,F=3,H=1 施工　第0-0064号内訳表
区画線工					Y0I33
		1式		59,798	
区画線工					Y0I33200
		1式		59,798	
溶融式区画線					Y0I33200043T
		1式		59,798	
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	118	m	433	51,094	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1 施工　第0-0065号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線　３０ｃｍ 全ての費用	8	m	812	6,496	S4600　0 A=1,B=7,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1 施工　第0-0066号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 全ての費用	2	m	1,104	2,208	S4600　0 A=1,B=12,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1 施工　第0-0067号内訳表
道路付属施設工		1式		73,938	Y0I28
境界工		1式		41,028	Y0I2821B
境界杭		1式		41,028	Y0I2821B43V
道路付属物設置工　境界杭設置 コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満	6	本	6,838	41,028	SF563　0 A=2,B=3,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0068号内訳表
道路付属物工		1式		32,910	Y0I2821C
道路鋲		1式		32,910	Y0I2821C43X
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個以上３０個未満	15	個	2,194	32,910	SF567　0 A=1,B=6,C=2,E=1 施工　第0-0069号内訳表
仮設工		1式		1,330,000	Y0I36

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通管理工					Y0I36232
		1式		1,330,000	
交通誘導警備員					Y0I36232Y21
		1式		1,330,000	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ					S0914　　0 A=38,B=2
	1	式	1,330,000	1,330,000	施工　第0-0070号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				14,799,683	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		212,000	Z0010
算定式……212896=14682513*0.0145 対象額……14,682,513 率……0.0145				212,896	
共通仮設費（率分） 算定式……2080835=14799683*0.1406 <<0.1406 =(0.1172 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……14,799,683 率……0.1172		1式		2,080,835	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,292,835	
＊＊純工事費＊＊				17,092,518	
現場管理費 算定式……6124249=17092518*0.3583 <<0.3583 =(0.3257*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……17,092,518 率……0.3257		1式		6,124,249	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				23,216,767	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……5026430=23216767*0.2165　<<率の補正 0.2165 = 0.2165 ＊ 1.00 >> 対象額……23,216,767 率……0.2165		前払補正係数1.0000 1式		5,026,430	
契約保証費 算定式……9286=23216767*0.0004 対象額……23,216,767 率……0.0004		1式		9,286	
＊＊一般管理費等計＊＊				5,035,716	
＊＊工事価格＊＊				28,250,000	
＊＊工事価格計＊＊				28,250,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方消費税額 算定式……2825000=28250000*0.10 対象額……28,250,000 率……0.1000		1式		2,825,000	
＊＊請負工事費＊＊				31,075,000	

函渠型側溝(14) 300×300

G0140

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

標準部

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10	m	19,610	196,100	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=8 施工　第0-0001号内訳表
基面整正	5.0	m２	486	2,430	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		198,530	
計	1	m		19,853	

函渠型側溝(14) 300×300

G0150

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

集水部

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10	m	39,300	393,000	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=2,H=1,I=2,J=8 施工　第0-0003号内訳表
基面整正	5.0	m２	486	2,430	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		395,430	
計	1	m		39,543	

函渠型側溝（15）300×400

G0250

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

標準

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	21,520	215,200	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=9 施工　第0-0004号内訳表
基面整正	5.0	m２	486	2,430	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		217,630	
計	1	m		21,763	

函渠型側溝（15）300×400

G0260

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

集水部

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	41,010	410,100	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=2,H=1,I=2,J=9 施工　第0-0005号内訳表
基面整正	5.0	m２	486	2,430	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		412,530	
計	1	m		41,253	

函渠型側溝（16）300×300

G0270

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

標準部

10　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	18,810	188,100	SZA597　0 A=1,B=1,C=2,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=8 施工　第0-0006号内訳表
コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 全ての費用	6.3	m３	40,390	254,457	SZB401　0 A=2,B=3,E=2,K=1,L=2,M=1,O=1,P=1,Q=3,R=1 施工　第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	18.0	m２	9,352	168,336	SZB431　0 A=1,B=2 施工　第0-0008号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	8.0	m２	1,495	11,960	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0009号内訳表
固定アングル 150×150×12	5	個	4,130	20,650	F1000　0
あと施工アンカー M16×L100	10	本	232	2,320	F1100　0
六角ボルト M16×L100	10	本	45	450	F1200　0
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	10	孔	672.4	6,724	SZA801　0 A=1 施工　第0-0010号内訳表
基面整正	8.0	m２	486	3,888	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表

函渠型側溝（16）300×300　科目内訳表

G0270

科目　第0005号内訳表

標準部

10　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小計	10	m		656,885	
計	1	m		65,688	

函渠型側溝（16）300×300

G0280

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	38,450	384,500	SZA597　0 A=1,B=1,C=2,E=1,F=1,G=2,H=1,I=2,J=8 施工　第0-0011号内訳表
コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 全ての費用	6.3	m３	40,390	254,457	SZB401　0 A=2,B=3,E=2,K=1,L=2,M=1,O=1,P=1,Q=3,R=1 施工　第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	18.0	m２	9,352	168,336	SZB431　0 A=1,B=2 施工　第0-0008号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	8.0	m２	1,495	11,960	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0009号内訳表
固定アングル 150×150×12	5	個	4,130	20,650	F1000　0
あと施工アンカー M16×L100	10	本	232	2,320	F1100　0
六角ボルト M16×L100	10	本	45	450	F1200　0
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	10	孔	672.4	6,724	SZA801　0 A=1 施工　第0-0010号内訳表
基面整正	8.0	m２	486	3,888	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表

函渠型側溝（16）300×300

G0280

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小計	10.0	m		853,285	
計	1	m		85,328	

横断函渠(2) 300×300

G0160

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	19,610	196,100	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=8 施工　第0-0001号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.50	m３	39,560	19,780	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,Q=3,R=1 施工　第0-0012号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.0	m２	5,285	10,570	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0013号内訳表
基面整正	6.0	m２	486	2,916	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		229,366	
計	1	m		22,936	

横断函渠（3）300×400

G0290

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10	m	21,520	215,200	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=9 施工　第0-0004号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.5	m３	39,560	19,780	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,Q=3,R=1 施工　第0-0012号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.0	m２	5,285	10,570	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0013号内訳表
基面整正	6.0	m２	486	2,916	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		248,466	
計	1	m		24,846	

科目内訳表

科目　第0009号内訳表

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	45,880	458,800	SZA585　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0014号内訳表
基面整正	12.10	m２	486	5,880	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		464,680	
計	1	m		46,468	

科 目 内 訳 表

科目　第0010号内訳表

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.97m3を超え1.03m3以下	1	箇所	138,200	138,200	SZA633　0 B=26,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=3,J=2 施工　第0-0015号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目普通，受枠含 車道用Ｔ－２５　８００×８００	1.0	枚	74,100	74,100	S4618　0 A=1,B=15,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0016号内訳表
基面整正	1.69	ｍ２	486	821	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	2	本	2,970	5,940	T5341　0
鉄筋工（組立　一般構造物） 鉄筋径　D13mm L=500　4本 表３．３	0.002	ｔ	150,021	300	V0110　0 施工　第0-0017号内訳表
計	1	箇所		219,361	

集水桝（28）500×500

G0380

科 目 内 訳 表

科目　第0011号内訳表

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所	55,710	55,710	SZA633　0 B=6,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=3,J=1 施工　第0-0018号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目普通，受枠含 車道用Ｔ－２５　５００×５００	1.0	枚	28,700	28,700	S4618　0 A=1,B=12,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0019号内訳表
基面整正	0.81	ｍ２	486	393	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物） 鉄筋径　D13mm L=500　4本 表３．３	0.002	t	150,021	300	V0110　0 施工　第0-0017号内訳表
計	1	箇所		85,103	

歩車道境界ブロック(1)

G0180

科 目 内 訳 表

科目　第0012号内訳表

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	10.0	m	5,719	57,190	SZD241　0 A=1,B=2,C=2,D=2,K=3 施工　第0-0020号内訳表
小計	10.0	m		57,190	
計	1	m		5,719	

歩車道境界ブロック(3)　　G0200　　# 科 目 内 訳 表　　科目　第0013号内訳表　　頁0-0034

(巻き込み部)　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下､50kg未満)	10.0	m	6,050	60,500	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=3 施工　第0-0021号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.63	m３	39,560	24,922	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,Q=3,R=1 施工　第0-0012号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.3	m２	9,352	30,861	SZB431　0 A=1,B=2 施工　第0-0008号内訳表
基礎砕石 7.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	4.5	m２	1,231	5,539	SZA391　0 A=1 施工　第0-0022号内訳表
基面整正	4.5	m２	486	2,187	SZA169　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		124,009	
計	1	m		12,400	

08-******05111-40　　栃木県　県土整備部

G0210

科 目 内 訳 表

科目　第0014号内訳表

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック布設工 C種エプロン付	10.0	m	16,552	165,520	S1810　0 A=1,B=2 施工　第0-0023号内訳表
小計	10.0	m		165,520	
計	1	m		16,552	

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0001号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　　縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			19,610	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0003号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用　　縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			39,300	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0004号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　　縦横断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			21,520	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0005号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用　　縦横断型 300×400				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			41,010	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=9	300×400×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0006号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　　縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			18,810	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0007号内訳表

小型構造物　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－４０）　（W／C指定なし）				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			40,390	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=2	１８－８－４０		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=3	１５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

型枠　　SZB431　　施工　第0-0008号内訳表

一般型枠　　小型構造物　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A　型枠の種類　=1　一般型枠 B　構造物の種類　=2　小型構造物		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0009号内訳表

12.5cmを超え17.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,495	
A　砕石の厚さ	=3	12.5cmを超え17.5cm以下		
C　砕石の種類	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）　SZA801　施工　第0-0010号内訳表

30㎜以上200㎜未満　1　孔　当り

代表機労材規格			金額	備考
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料	２ｋＶＡ			
電動ハンマドリル	径３８～４０ｍｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			672.4	
A　削孔深さ	=1	30㎜以上200㎜未満		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0011号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用　　縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			38,450	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0012号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）		（W／C指定なし）		
積算単価				
小計			39,560	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=3	１５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A　型枠の種類　=1　一般型枠 B　構造物の種類　=5　均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

ボックスカルバート　　SZA585

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

据付　　2.0m/個　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート	★			55,700 円／個
積算単価				
小計			45,880	
A　作業区分	=1	据付		
B　製品長	=3	2.0m/個		
C　内空幅･内空高(m)	=1	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25		
D　基礎材種別	=1	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ		
E　PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
G　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0015号内訳表

１８－８－２５　高炉　0.97m3を超え1.03m3以下　1　箇所　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	高炉（W／C　６０%以下）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			138,200	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=26	0.97m3を超え1.03m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=3	１５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０		
J　水セメント比	=2	水セメント比６０%以下		

施 工 内 訳 表

グレーチング蓋版据付　　S4618　　施工　第0-0016号内訳表

集水ます用，網目普通，受枠含　　車道用Ｔ－２５　８００×８００　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
集水ます用グレーチング（網目：普通） 車道用Ｔ－２５　８００×８００	1.000	枚	73,100	73,100	T3904
小計	1	枚		74,100	
A　作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B　グレーチング蓋版規格	=15	車道用Ｔ－２５　８００×８００			
C　蓋版１枚当り質量（受枠含む）	=2	４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６					
;標準単価　＝　1,000.000					
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00				

特単単価適用日：08年08月10日

0-0052

施 工 内 訳 表

鉄筋工（組立　一般構造物）　V0110　施工　第0-0017号内訳表

鉄筋径　D13mm　L=500　4本　表３．３　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.5	人	32,600	16,300	RA125 1
鉄筋工	3.5	人	31,400	109,900	RA050 1
普通作業員	0.3	人	24,300	7,290	RA010 1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.11	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8	%	133,490	10,679	#01
小計	1	t		150,021	

08-******05111-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0018号内訳表

１８－８－２５　高炉　0.30m3を超え0.32m3以下　1　箇所　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			55,710	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=6	0.30m3を超え0.32m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=2	人力打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=3	１５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０		
J　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

グレーチング蓋版据付　　S4618　　施工　第0-0019号内訳表

集水ます用，網目普通，受枠含　　車道用Ｔ－２５　５００×５００　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
集水ます用グレーチング（網目：普通） 車道用Ｔ－２５　５００×５００	1.000	枚	27,700	27,700	T3901
小計	1	枚		28,700	
A　作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B　グレーチング蓋版規格	=12	車道用Ｔ－２５　５００×５００			
C　蓋版１枚当り質量（受枠含む）	=2	４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６					
;標準単価　＝　1,000.000					
;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00				

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　　SZD241　　施工　第0-0020号内訳表

設置　　B種(180/205×250×600)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．０９ｍ３				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック	Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００			
軽油				
積算単価				
小計			5,719	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=2	B種(180/205×250×600)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=3	１５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０		

歩車道境界ブロック　　SZD241

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

設置　　各種(600㎜以下､50kg未満)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			2,930 円／m
積算単価				
小計			6,050	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600㎜以下､50kg未満)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=3	１５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0022号内訳表

7.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,231	
A　砕石の厚さ	=1	7.5cm以下		
C　砕石の種類	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

歩車道境界ブロック布設工　S1810

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

C種エプロン付　100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.000	人	32,600	65,200	RA125 1 2*1
ブロック工	3.000	人	32,800	98,400	RA040 1 3*1
普通作業員	7.000	人	24,300	170,100	RA010 1 7*1
歩車道境界ブロック基礎一体型 C種片面R＋片側エプロン	100.000	m	12,300	1,230,000	T1688
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 ４．９ｔ吊	2.000	日	39,600	79,200	KQ305 1 2*1
諸雑費	3.000	%	412,900	12,387	#01 運転費・損耗費等
計	100	m		1,655,287	
小計	1	m		16,552	
A　作業区分 B　ブロック型式	=1 =2	設置（材料費込） C種エプロン付			

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0025号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	排ガス２次山積０．２８ｍ３			
タンパ及びランマ［ランマ］	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,936	
A　施工方法	=5	小規模		
B　土質	=1	土砂		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1	全ての費用		

路床盛土　　SZA117

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

2.5m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料	質量０．８～１．１ｔ			
普通作業員				
特殊作業員				
軽油				
積算単価				
小計			6,545	
A　施工幅員	=1	2.5m未満		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0027号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　15.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,346	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=14.5	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0028号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　W<2.5m　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	ｍ３	5,832	583,200	SZA181　施工　第0-0029号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		849,900	
小計	1	ｍ３		8,499	
A　路床材種別 B　施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランＲＣ１００ 狭小幅員（幅2.5m未満）			

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0029号内訳表

土砂　　現場制約あり　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
普通作業員				
積算単価				
小計			5,832	
A　施工方法	=6	現場制約あり		
B　土質	=1	土砂		
C　締固めの有無	=2	締固めなし		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0030号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　2.5m≦W<4.0m　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	126.9	12,690	SZA109　施工　第0-0031号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		279,390	
小計	1	ｍ３		2,793	
A　路床材種別 B　施工数量 D　障害の有無	=2 =1 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 標準（10,000m3未満） 障害なし			

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			126.9	
A　作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B　施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C　障害の有無	=1	障害なし		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0032号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　4.0m≦W　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	126.9	12,690	SZA109　施工　第0-0031号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		279,390	
小計	1	ｍ３		2,793	
A　路床材種別 B　施工数量 D　障害の有無	=2 =1 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 標準（10,000m3未満） 障害なし			

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0033号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m未満	100.000	ｍ３	6,545	654,500	SZA117　施工　第0-0026号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		921,200	
小計	1	ｍ３		9,212	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m未満			

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0034号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	ｍ３	884.6	88,460	SZA117　施工　第0-0035号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		355,160	
小計	1	ｍ３		3,551	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m以上4.0m未満			

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0035号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料　　質量３～４ｔ		
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．２８ｍ３		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	884.6	
A　施工幅員　　=2　　2.5m以上4.0m未満		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	ｍ３	365.3	36,530	SZA117　施工　第0-0037号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,100	266,700	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		303,230	
小計	1	ｍ３		3,032	
B　路床材種別	=2	再生クラッシャーランＲＣ１００			
C　施工幅員	=3	4.0m以上			
D　施工数量	=1	20,000m3未満			
E　障害の有無	=1	障害なし			

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0037号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］賃料	７ｔ級			
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料	質量１１～１２ｔ			
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			365.3	
A　施工幅員	=3	4.0m以上		
B　施工数量	=1	20,000m3未満		
C　障害の有無	=1	障害なし		

床掘り　　SZA161

施 工 内 訳 表

施工　第0-0038号内訳表

土砂　　平均施工幅1m以上2m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			287.8	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=2	平均施工幅1m以上2m未満		
C　土留方式の種類	=1	土留なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

転落防止柵部材撤去工（ビーム）　SF288　施工　第0-0039号内訳表

支柱間隔　３ｍ　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵部材撤去　ビーム・パネル部材撤去	100.000	m	450	45,000	RJ308 450*1
計	100	m		45,000	
小計	1	m		450	
A　防護柵及び部材種別	=3	転落防止柵（ビーム部材）			
B　支柱間隔	=4	支柱間隔　３ｍ			
C　時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SZA082　施工　第0-0040号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊　DID区間なし　1　t　当り

代表機労材規格			金額	備考
トラック［クレーン装置付］	２ｔ積　２．９ｔ吊			
運転手（特殊）				
特殊作業員				
軽油				
積算単価				
小計			9,835	
A　ﾄﾗｯｸ機種	=1	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊		
B　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C　片道運搬距離(km)	=15	20.5km以下		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0041号内訳表

撤去　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,953	
A　作業区分　=2　撤去		
B　内径又は内空幅(mm)　=1　200mm以上300mm以下		
D　費用の内訳　=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0042号内訳表

鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	ｍ３		17,800	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0043号内訳表
無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	ｍ３		8,600	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0044号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0045号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			217.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0046号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　10.9km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,350	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=10	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0047号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　10.9km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,903	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=10	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0048号内訳表

舗装版破砕　　11.5km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,825	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=10	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0049号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0050号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0051号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0052号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

不陸整正　　SZD001　　施工　第0-0053号内訳表

補足材料あり　　16㎜以上22㎜未満　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
積算単価				
小計			225.6	
A　補足材料の有無	=2	補足材料あり		
B　補足材料平均厚さ	=4	16㎜以上22㎜未満		
D　補足材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0054号内訳表

全仕上り厚４００ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,775	
A　全仕上り厚(mm)	=400	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=2	2層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0055号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			746.0	
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0056号内訳表

車道部下層路盤　仕上り厚１５０ｍｍ　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	3.600	人	24,300	87,480	RA010　1 3.6*1 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	19.350	ｍ３	2,200	42,570	TCF04 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	29.000	%	87,480	25,369	#01
計	100	ｍ２		155,419	
小計	1	ｍ２		1,554	
A　路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=150	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝150.000／１５０＝1層					

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0057号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			970.6	
A　材料	=2	粒度調整砕石		
D　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E　施工区分	=1	1層施工		
H　材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
M　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0058号内訳表

車道部上層路盤　仕上り厚１５０ｍｍ　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010　1 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整砕石 Ｍ－４０	19.350	ｍ３	3,350	64,822	TCD20 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	ｍ２		184,232	
小計	1	ｍ２		1,842	
A　路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=3	粒調砕石Ｍ４０～０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=150	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝150.000／１５０＝1層					

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0059号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,445	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

08-******05111-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0060号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,114	
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0061号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			973.7	
A 全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0062号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,755	
A　平均幅員	=3	1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

転落防止柵設置工　SF285　施工　第0-0063号内訳表

ビーム式　アンカーボルト固定用　支柱間隔　３ｍ　施工規模　１００ｍ未満　100　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵設置　ビーム式・パネル式 アンカーボルト固定用	100.000	m	2,787	278,700	RJ088 2230*1.25
転落防止柵	100.000	m	7,520	752,000	TGD70
計	100	m		1,030,700	
小計	1	m		10,307	
A　防護柵種別 B　作業区分 C　施工区分	=2 =1 =15	転落防止柵 設置（白色） ビーム式　アンカーボルト固定用			
D　支柱間隔 F　施工規模 H　夜間作業の有無	=4 =4 =1	支柱間隔　３ｍ 施工規模　１００ｍ未満 夜間作業（２０時～６時）なし			
I　横断又は転落防止柵単価（円／ｍ）	=7520	横断又は転落防止柵単価（円／ｍ）			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2*(K3 or K4 or K5)=(1+0.25)*1.00*1.00*1.00=1.250					

施 工 内 訳 表

転落防止柵設置工（手間のみ）　SF285　施工　第0-0064号内訳表

ビーム式　土中建込用　支柱間隔　３ｍ　施工規模　５０ｍ未満　100　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵設置　ビーム式・パネル式 土中建込用	100.000	m	2,436	243,600	RJ008 1740*1.4
計	100	m		243,600	
小計	1	m		2,436	
A　防護柵種別	=2	転落防止柵			
B　作業区分	=2	設置（手間のみ）			
C　施工区分	=1	ビーム式　土中建込用			
D　支柱間隔	=4	支柱間隔　３ｍ			
E　根巻きコンクリートの有無	=1	根巻きコンクリートなし			
F　施工規模	=3	施工規模　５０ｍ未満			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2*(K3 or K4 or K5)=(1+0.40)*1.00*1.00*1.00=1.400					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0065号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		433,469	
小計	1	m		433	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0066号内訳表
溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線　30ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	451	451,000	T3A30 451*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,130.000	ｋｇ	252	284,760	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	50.000	ｋｇ	187	9,350	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	50.000	ｋｇ	785	39,250	T4A11　1
軽油	73.000	Ｌ	146	10,658	TSX24　1
雑材料	5.000	％	344,018	17,200	#01
計	1,000	ｍ		812,218	
小計	1	ｍ		812	
A　施工区分	=1	溶融式（手動）			
B　規格・仕様	=7	破線　３０ｃｍ			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			
E　色	=1	由			
F　塗装厚	=1	１．５ｍｍ			
G　舗装種別	=1	アスファルト			
H　排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0067号内訳表

溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ　45ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	564	564,000	T3A57 564*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,700.000	ｋｇ	252	428,400	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	75.000	ｋｇ	187	14,025	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	75.000	ｋｇ	785	58,875	T4A11　1
軽油	89.000	Ｌ	146	12,994	TSX24　1
雑材料	5.000	％	514,294	25,714	#01
計	1,000	ｍ		1,104,008	
小計	1	ｍ		1,104	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =12 =1	溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界杭設置　　SF563　　施工　第0-0068号内訳表

コンクリート製　根巻き基礎なし　　施工規模　１０本未満　　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
境界杭設置工　設置手間 　コンクリート製　根巻き基礎なし	1.000	本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） 　１２０ｍｍ×１２０ｍｍ×長９００ｍｍ	1.000	本	1,560	1,560	T1680
小計	1	本		6,838	
A　施工区分	=2	コンクリート製　根巻き基礎なし			
B　施工規模	=3	施工規模　１０本未満			
C　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
E　境界杭計上の有無	=1	境界杭計上あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0069号内訳表

小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　１０個以上３０個未満　　1　　個　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,194	2,194	RGJ48 2090*1.05
小計	1	個		2,194	
A　作業区分	=1	設置			
B　規格仕様区分	=6	小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ			
C　施工規模	=2	施工規模　１０個以上３０個未満			
D　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.05)*1.00*1.00=1.050					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0070号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	76.000	人・日	17,500	1,330,000	SA063　施工　第0-0071号内訳表
小計	1	式		1,330,000	
A　必要日数	=38	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0071号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			