総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00623-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】堆積土除去工事（下永野）　その１.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	16,445,000
法定福利費概算額	580,000
労務費調査水準	7,445,205

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	14,950,000		
計	14,950,000	1,495,000	16,445,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川修繕		1式		7,675,470	Y07ZZ
河川土工		1式		7,451,040	Y0700
掘削工		1式		7,451,040	Y0700200
掘削		1式		569,320	Y0700200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,720	m３	331	569,320	SZA101　　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 施工　第0-0001号内訳表
土砂等運搬		1式		6,881,720	Y0700200A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 22.5km以下	1,720	m３	2,901	4,989,720	SZA105　　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=20.2 施工　第0-0002号内訳表
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		1,892,000	#0042

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土等処分	1,720	ｍ３	1,100	1,892,000	SZA133　0 A=2 施工　第0-0003号内訳表
仮設工		１式		224,430	Y0711
工事用道路工		１式		158,080	Y070Z2G0
敷鉄板		１式		65,400	Y070Z2G05ES
敷鉄板設置・撤去	108	ｍ２	424	45,792	SB763　0 A=3 施工　第0-0004号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 供用日数１９日	12	枚	1,634	19,608	SB765　0 A=4,C=19,D=1,F=2 施工　第0-0006号内訳表
進入路盛土工		１式		92,680	Y070Z2G05EV
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	280	ｍ３	331	92,680	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 施工　第0-0001号内訳表
仮水路工		１式		66,350	Y070Z2G9

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
瀬替え工		1式		66,350	Y070Z2G95FY
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	276	m３	240.4	66,350	SZA125　0 A=1,B=1 施工　第0-0007号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				7,675,470	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		236,544	Z0004
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離１９．３ｋｍ（×往復）	19.2	t	12,320	236,544	SA005　0 A=1,B=19.3,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0008号内訳表
準備費		1式		357,920	Z0005
運搬費（準備費配下用） 刈草処分	1	式	85,200	85,200	SA053　0 A=85.2 施工　第0-0009号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 １０ｔ グループコード内には使用しないこと。	1	式	272,720	272,720	S0024　0 A=10,B=3,C=1,D=27272 施工　第0-0010号内訳表
現場環境改善費		1式		100,000	Z0010

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
算定式……100632=5783470*0.0174 対象額……5,783,470 率……0.0174				100,632	
共通仮設費（率分） 算定式……753943=6021915*0.1252 <<0.1252 =(0.1252 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……6,021,915 率……0.1252		1式		753,943	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
＊＊共通仮設費計＊＊				1,697,107	
＊＊純工事費＊＊				9,372,577	
現場管理費 算定式……3152549=7197602*0.4380 <<0.4380 =(0.4380*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……7,197,602 率……0.4380		1式		3,152,549	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				12,525,126	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2430215=10350151*0.2348　<<率の補正 0.2348 = 0.2348 ＊ 1.00 >> 対象額……10,350,151　前払補正係数1.0000 率……0.2348		1式		2,430,215	
契約保証費 算定式……4140=10350151*0.0004 対象額……10,350,151 率……0.0004		1式		4,140	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,434,355	
＊＊工事価格＊＊				14,950,000	
＊＊工事価格計＊＊				14,950,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1495000=14950000*0.10 対象額……14,950,000 率……0.1000		1式		1,495,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊請負工事費＊＊				16,445,000	

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0002号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　22.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,901	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=20.2	運搬距離［ｋｍ］		

残土等処分　　SZA133

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
処分費	★			1,100 円／m3
小計			1,100	
A　処分費	=2	処分費（各種）		

敷鉄板設置・撤去　　SB763

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 排出ガス対策型２０１４年規制	0.295	日	55,874	16,482	SX060　施工　第0-0005号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,058	420	#09 （労＋機）×率
計	100	ｍ２		42,478	
小計	1	ｍ２		424	
A　作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量　D1=656m2/日 撤去日当り施工量　D2=701m2/日 土木一般世話役　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0005号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	146	17,374	TSX24
小計	1	日		55,874	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=119	軽油（Ｌ／日）			

敷鉄板賃料　　SB765

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　　供用日数１９日　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料	1.000	枚	1,634	1,634	E0001
小計	1	枚		1,634	
A　敷鉄板規格 B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ C　供用日数（日） D　継続工事の有無 F　整備費の有無	=4 =0 =19 =1 =2	鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ 供用日数（日） 継続工事なし 整備費計上なし			
基準賃料　86*19=1,634円　整数止め [比較1]賃料+整備費=1,634+1,100=2,734円 [比較2]賃料計上限度額=214,000*0.9=192,600円 [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない					

積込（ルーズ）　　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　SA005　施工　第0-0008号内訳表

製品長１２m以内　運搬距離１９．３ｋｍ（×往復）　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材等運搬費	1.000	t	9,320	9,320	E0001 4660*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		12,320	
A　製品長区分	=1	製品長１２m以内			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=19.3	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　運搬区分	=3	往復運搬			
D　深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F　有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G　その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4	積込み,取卸し（往復分）			
基本運賃　E=4,660円/t 仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t　整数止め					

施 工 内 訳 表

運搬費（準備費配下用）　SA053　施工　第0-0009号内訳表

刈草処分　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費用	1.000	式	85,200	85,200	TTA02
小計	1	式		85,200	
A　運搬費用（千円／式）	=85.2	運搬費用（千円／式）			

処分費（準備費配下用）　S0024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

その他　１０ｔ　グループコード内には使用しないこと。　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
その他	10.000	t	27,272	272,720	E0100
小計	1	式		272,720	
A　数量	=10	数量			
B　廃材種別	=3	その他（D条件で単価入力）			
C　単位	=1	t			
D　処分費（円）Ｂ＝３時入力	=27272	処分費（円）Ｂ＝３時入力			