総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26020-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8_堆積土除去工　荒井川その１_当初　.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	16,203,000
法定福利費概算額	570,000
労務費調査水準	6,921,185

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	14,730,000		
計	14,730,000	1,473,000	16,203,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川維持		1式		2,040,600	Y08ZZ
除草工		1式		2,040,600	Y0811
堤防除根工		1式		2,040,600	Y081123P
伐木除根		1式		2,040,600	Y081123P48E
伐木・伐竹（伐木除根） 伐竹	2,280	m２	167.5	381,900	SZC201　0 A=5,B=1,C=1 施工　第0-0003号内訳表
集積積込み（機械施工）（伐木除根） 除根作業なし 全ての費用	2,280	m２	61.1	139,308	SZC207　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0004号内訳表
運搬（伐木除根） 機械施工 除根作業なし 全ての費用	228	m３	2,914	664,392	SZC213　0 A=2,B=2,C=1,D=46,E=1,F=1 施工　第0-0005号内訳表
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		855,000	#0042

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費 竹 グループコード内には使用しないこと。	34.2	t	25,000	855,000	S0022　0 A=3 施工　第0-0006号内訳表
河川修繕		1式		5,094,643	Y07ZZ
河川土工		1式		4,865,300	Y0700
掘削工（ＩＣＴ）		1式		464,200	Y07002MC
掘削（ＩＣＴ）		1式		464,200	Y07002MCC79
掘削（ＩＣＴ） 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,100	ｍ３	422	464,200	SZA103　0 A=1,B=1,C=1,D=1 施工　第0-0007号内訳表
残土処理工		1式		4,401,100	Y0700205
土砂等運搬		1式		3,191,100	Y0700205A01
土砂等運搬 標準 土砂 22.5km以下	1,100	ｍ３	2,901	3,191,100	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=17.4 施工　第0-0008号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土等処分		1式		1,210,000	Y0700205A0F
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		1,210,000	#0042
残土等処分	1,100	m３	1,100	1,210,000	SZA133　0 A=2 施工　第0-0009号内訳表
仮設工		1式		229,343	Y0711
工事用道路工		1式		229,343	Y070Z2G0
工事用道路盛土		1式		57,695	Y070Z2G05EP
工事用道路	1	式	57,695	57,695	G0100　0 科目　第0001号内訳表
敷鉄板		1式		171,648	Y070Z2G05ES
敷鉄板設置・撤去 工事用道路	216	m２	424	91,584	SB763　0 A=3 施工　第0-0010号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料 鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 供用日数２６日	24	枚	3,336	80,064	SB765　0 A=4,B=0,C=26,D=1,F=1 施工　第0-0012号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				7,135,243	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
準備費		1式		482,922	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1	式	5,200	5,200	SA053　0 A=5.2 施工　第0-0013号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 １ｔ グループコード内には使用しないこと。	1	式	27,272	27,272	S0024　0 A=1,B=3,C=1,D=27272 施工　第0-0014号内訳表
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離５．２ｋｍ（×往復）	38.5	t	11,700	450,450	SA005　0 A=1,B=5.2,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0015号内訳表
技術管理費		1式		598,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1	式	598,000	598,000	SA130　0 A=1 施工　第0-0016号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場環境改善費					Z0010
		1式		90,000	
算定式……90757=5070243*0.0179 対象額……5,070,243 率……0.0179				90,757	
共通仮設費（率分） 算定式……662225=5285118*0.1253 <<0.1253 =(0.1253 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……5,285,118 率……0.1253		1式		662,225	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)					Z0041
		1式		248,700	
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
＊＊共通仮設費計＊＊				2,081,847	
＊＊純工事費＊＊				9,217,090	
現場管理費 算定式……3115073=7090993*0.4393 <<0.4393 =(0.4393*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……7,090,993 率……0.4393		1式		3,115,073	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				12,332,163	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2399446=10206066*0.2351　<<率の補正 0.2351 = 0.2351 ＊ 1.00 >> 対象額……10,206,066　前払補正係数1.0000 率……0.2351		1式		2,399,446	
契約保証費 算定式……4082=10206066*0.0004 対象額……10,206,066 率……0.0004		1式		4,082	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,403,528	
＊＊工事価格＊＊				14,730,000	
＊＊工事価格計＊＊				14,730,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方消費税額 算定式……1473000=14730000*0.10 対象額……14,730,000 率……0.1000		1式		1,473,000	
＊＊請負工事費＊＊				16,203,000	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	126	m３	126.9	15,989	SZA109　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0001号内訳表
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	126	m３	331	41,706	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0002号内訳表
計	1	式		57,695	

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			126.9	
A　作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B　施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C　障害の有無	=1	障害なし		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

伐木・伐竹（伐木除根）　SZC201

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

伐竹　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
特殊作業員		
土木一般世話役		
普通作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	167.5	
A　樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分　=5　伐竹		
B　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
C　費用の内訳　=1　全ての費用		

集積積込み（機械施工）（伐木除根）　SZC207

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

除根作業なし　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	超低騒音・排ガス２０１４山積０．５ｍ３			
掴み装置	開口幅１７００～２０００ｍｍ			
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			61.10	
A　除根作業の有無	=2	除根作業なし		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
C　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

運搬（伐木除根）　SZC213　施工　第0-0005号内訳表

機械施工　除根作業なし　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　（深あおり・土砂禁止）１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,914	
A　積込条件	=2	機械施工		
B　除根作業の有無	=2	除根作業なし		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
D　運搬距離	=46	31.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

処分費　　S0022

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

竹　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
木くず処理費 竹	100.000	t	25,000	2,500,000	T2766 Ｓコードを使用すること
計	100	t		2,500,000	
小計	1	t		25,000	
A　廃材種別	=3　　竹				

掘削（ＩＣＴ）　SZA103

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

土砂　オープンカット　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料　クレーン付山積０．８ｍ３				
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額　バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			422.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	オープンカット		
C　障害の有無	=1	障害なし		
D　工事全体施工数量(１工事当り全体掘削土量)	=1	5,000m3未満		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0008号内訳表

標準　　土砂　　22.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,901	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=17.4	運搬距離［ｋｍ］		

残土等処分　　SZA133

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
処分費	★			1,100 円／m3
小計			1,100	
A　処分費	=2	処分費（各種）		

敷鉄板設置・撤去　　SB763

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

工事用道路　　100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125　9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030　9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 排出ガス対策型２０１４年規制	0.295	日	55,874	16,482	SX060　施工　第0-0011号内訳表　9
諸雑費	1.000	%	42,058	420	#09 （労＋機）×率
計	100	ｍ２		42,478	
小計	1	ｍ２		424	
A　作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量　D1=656m2/日 撤去日当り施工量　D2=701m2/日 土木一般世話役　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0011号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	146	17,374	TSX24
小計	1	日		55,874	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=119	軽油（Ｌ／日）			

敷鉄板賃料　　SB765

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　　供用日数２６日　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料	1.000	枚	2,236	2,236	E0001
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費 １５２４×６０９６	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		3,336	
A　敷鉄板規格 B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ C　供用日数（日）	=4 =0 =26	鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ 供用日数（日）			
D　継続工事の有無 F　整備費の有無	=1 =1	継続工事なし 整備費計上あり			
基準賃料　86*26=2,236円　整数止め [比較1]賃料+整備費=2,236+1,100=3,336円 [比較2]賃料計上限度額=214,000*0.9=192,600円					
[比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない					

運搬費（準備費配下用）　SA053

施工内訳表

施工　第0-0013号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費用	1.000	式	5,200	5,200	TTA02
小計	1	式		5,200	
A　運搬費用（千円／式）	=5.2	運搬費用（千円／式）			

処分費（準備費配下用）　S0024

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

その他　１ｔ　グループコード内には使用しないこと。　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
その他	1.000	t	27,272	27,272	E0100
小計	1	式		27,272	
A　数量	=1	数量			
B　廃材種別	=3	その他（D条件で単価入力）			
C　単位	=1	t			
D　処分費（円）Ｂ＝３時入力	=27272	処分費（円）Ｂ＝３時入力			

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　　SA005　　施工　第0-0015号内訳表

製品長１２m以内　　運搬距離５．２ｋｍ（×往復）　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材等運搬費	1.000	t	8,700	8,700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		11,700	
A　製品長区分	=1	製品長１２m以内			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=5.2	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　運搬区分	=3	往復運搬			
D　深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F　有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G　その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4	積込み,取卸し（往復分）			
基本運賃　E=4,350円/t 仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t　整数止め					

システム初期費（ＩＣＴ）　　SA130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

バックホウ　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A　対象機械	=1	バックホウ			