総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08091-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	舗装修繕工事　121号その13（道保全単）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	17,897,000
法定福利費概算額	620,000
労務費調査水準	6,450,180

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	16,270,000		
計	16,270,000	1,627,000	17,897,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路修繕		1式		6,649,671	Y0RZZ
舗装工		1式		5,652,536	Y0R2Z
路面切削工		1式		1,388,666	Y0R2Z23H
路面切削【夜間施工】		1式		1,144,130	Y0R2Z23H484 A=1
路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）	1,690	ｍ２	677	1,144,130	S7032　　0 A=1,B=2,C=1,D=1 施工　第0-0001号内訳表
殻運搬（路面切削）		1式		74,536	Y0R2Z23HA6U
殻運搬（路面切削） DID区間なし 3.5km以下 全ての費用	85	ｍ３	876.9	74,536	SZD305　　0 A=1,D=1,E=3.3 施工　第0-0004号内訳表
殻処分		1式		170,000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		170,000	#0042
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	85	ｍ３	2,000	170,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0005号内訳表
オーバーレイ工【夜間施工】		１式		4,263,870	Y0R2Z23J A=1
表層（車道・路肩部）		１式		4,263,870	Y0R2Z23JA1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	1,690	ｍ２	2,523	4,263,870	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=2,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0006号内訳表
区画線工		１式		595,335	Y0R63
区画線工		１式		595,335	Y0R63200
溶融式区画線		１式		595,335	Y0R6320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	452	ｍ	433	195,716	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0007号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	67	m	433	29,011	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0007号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	293	m	519	152,067	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0008号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 全ての費用	150.0	m	818	122,700	S4600　0 A=1,B=13,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0009号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 全ての費用	47.4	m	904	42,849	S4600　0 A=1,B=13,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0010号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 全ての費用	40	m	1,104	44,160	S4600　0 A=1,B=12,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0011号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 全ての費用	8	m	1,104	8,832	S4600　0 A=1,B=12,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0011号内訳表
仮設工		１式		401,800	Y0R81
交通管理工		１式		401,800	Y0R81232
交通誘導警備員（昼間施工）		１式		181,800	Y0R81232Y21

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ（準備工）	1	式	38,400	38,400	S0914　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0012号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ（準備工）	1	式	35,000	35,000	S0914　0 A=2,B=1,C=2 施工　第0-0014号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ（区画線工）	1	式	38,400	38,400	S0914　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0016号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ（区画線工）	1	式	70,000	70,000	S0914　0 A=2,B=2,C=2 施工　第0-0017号内訳表
交通誘導警備員（夜間施工）		1式		220,000	Y0R81232Y21 A=1
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ（切削工・舗装工）	1	式	115,200	115,200	S0914　0 A=2,B=2,C=1 施工　第0-0018号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ（切削工・舗装工）	1	式	104,800	104,800	S0914　0 A=2,B=2,C=2 施工　第0-0020号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				6,649,671	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 ２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離６．６ｋｍ	1	台	142,000	142,000	SA001　0 A=5,B=6.6,C=2,D=1,F=103000,G=2 施工　第0-0022号内訳表
技術管理費		1式		548,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1	式	548,000	548,000	SA130　0 A=4 施工　第0-0023号内訳表
現場環境改善費		1式		110,000	Z0010
算定式……110802=6479671*0.0171 対象額……6,479,671 率……0.0171				110,802	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） 算定式……1557352=6649671*0.2342 <<0.2342 =(0.1673 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……6,649,671 率……0.1673		1式		1,557,352	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,357,352	
＊＊純工事費＊＊				9,007,023	
現場管理費 算定式……4226995=9007023*0.4693 <<0.4693 =(0.3911*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……9,007,023 率……0.3911		1式		4,226,995	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				13,234,018	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……3033236=13234018*0.2292 <<率の補正 0.2292 = 0.2292 ＊ 1.00 >> 対象額……13,234,018 率……0.2292		前払補正係数1.0000 1式		3,033,236	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
契約保証費 算定式……5293=13234018*0.0004 対象額……13,234,018 率……0.0004		1式		5,293	
＊＊一般管理費等計＊＊				3,038,529	
＊＊工事価格＊＊				16,270,000	
＊＊工事価格計＊＊				16,270,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1627000=16270000*0.10 対象額……16,270,000 率……0.1000		1式		1,627,000	
＊＊請負工事費＊＊				17,897,000	

路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）　S7032

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり	100.000	ｍ２	655.1	65,510	SZD301　施工　第0-0002号内訳表
ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)	0.071	日	31,200	2,215	S7902　施工　第0-0003号内訳表
計	100	ｍ２		67,725	
小計	1	ｍ２		677	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

路面切削　　SZD301　　施工　第0-0002号内訳表

全面切削6cm以下(4000m2以下)　　段差すりつけの撤去作業あり　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ			
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量１．５ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			655.1	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)　S7902

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 路面切削機	1.560	日	20,000	31,200	KQX11
小計	1	日		31,200	
A　供用日当運転時間（標準＝省略）	=1.56	供用日当運転時間（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SZD305　施工　第0-0004号内訳表

DID区間なし　3.5km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			876.9	
A　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　運搬距離［ｋｍ］	=3.3	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0006号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員	労務単価５割増			
運転手（特殊）	労務単価５割増			
特殊作業員	労務単価５割増			
土木一般世話役	労務単価５割増			
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,523	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0007号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		433,469	
小計	1	m		433	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0008号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	395	225,150	T4A08　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	255,290	12,764	#01
計	1,000	m		519,054	
小計	1	m		519	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =3 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 黄（鉛・クロムフリー） １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0009号内訳表
溶融式（手動）　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	627	627,000	T3A72 627*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	100.000	Ｌ	146	14,600	TSX24　1
雑材料	5.000	％	182,540	9,127	#01
計	1,000	ｍ		818,667	
小計	1	ｍ		818	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =13 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 由 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0010号内訳表
溶融式（手動）　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	627	627,000	T3A72 627*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	395	225,150	T4A08　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	100.000	Ｌ	146	14,600	TSX24　1
雑材料	5.000	％	264,050	13,202	#01
計	1,000	ｍ		904,252	
小計	1	ｍ		904	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =13 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =3 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 黄（鉛・クロムフリー） １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0011号内訳表
溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ　45ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	564	564,000	T3A57 564*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,700.000	ｋｇ	252	428,400	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	75.000	ｋｇ	187	14,025	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	75.000	ｋｇ	785	58,875	T4A11　1
軽油	89.000	Ｌ	146	12,994	TSX24　1
雑材料	5.000	％	514,294	25,714	#01
計	1,000	ｍ		1,104,008	
小計	1	ｍ		1,104	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =12 =1	溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

交通誘導警備員Ａ（準備工）　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	2.000	人・日	19,200	38,400	SA063　施工　第0-0013号内訳表
小計	1	式		38,400	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=2 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

交通誘導警備員Ｂ（準備工）　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	2.000	人・日	17,500	35,000	SA063　施工　第0-0015号内訳表
小計	1	式		35,000	
A　必要日数	=2	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

交通誘導警備員Ａ（区画線工）　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	2.000	人・日	19,200	38,400	SA063　施工　第0-0013号内訳表
小計	1	式		38,400	
A　必要日数	=2	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上　　S0914　　施工　第0-0017号内訳表

交通誘導警備員Ｂ（区画線工）　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	4.000	人・日	17,500	70,000	SA063　施工　第0-0015号内訳表
小計	1	式		70,000	
A　必要日数	=2	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

交通誘導警備員Ａ（切削工・舗装工）　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	4.000	人・日	28,800	115,200	SA063　施工　第0-0019号内訳表
小計	1	式		115,200	
A　必要日数	=2	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ａ 労務単価５割増	1.000	人	28,800	28,800	R2261
小計	1	人・日		28,800	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

交通誘導警備員Ｂ（切削工・舗装工）　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	4.000	人・日	26,200	104,800	SA063　施工　第0-0021号内訳表
小計	1	式		104,800	
A　必要日数	=2	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ 労務単価５割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

貨物自動車運搬費　　SA001　　施工　第0-0022号内訳表

２０ｔ車以上３０ｔ車まで　　片道運搬距離６．６ｋｍ　　1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1	台		142,000	
A　運搬車規格	=5	２０ｔ車以上３０ｔ車まで			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=6.6	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D　被運搬機械の賃料（損料）の有無	=1	被運搬機械賃料（損料）あり			
F　被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）	=103000	被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）			
G　運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金　A=71,000円 運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=6.600/(30*8)=0.0日　小数1位止め					

08-******08091-40　　栃木県　県土整備部

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

路面切削機　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
システム初期費（ＩＣＴ） 路面切削機	1.000	式	548,000	548,000	TTA83
小計	1	式		548,000	
A　対象機械	=4	路面切削機			