総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09021-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】堆積土除去工事　思川その１（緊減災川）中粕尾（森・上向橋）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	15,928,000
法定福利費概算額	560,000
労務費調査水準	7,367,790

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	14,480,000		
計	14,480,000	1,448,000	15,928,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川修繕		1式		7,595,660	Y07ZZ
河川土工		1式		7,452,200	Y0700
掘削工		1式		4,652,200	Y0700200
掘削		1式		590,800	Y0700200A00
掘削（ＩＣＴ） 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,400	ｍ３	422	590,800	SZA103　0 A=1,B=1,C=1,D=1 施工　第0-0003号内訳表
土砂等運搬		1式		4,061,400	Y0700200A01
土砂等運搬 標準 土砂 22.5km以下	1,400	ｍ３	2,901	4,061,400	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=22.5 施工　第0-0004号内訳表
残土処理工		1式		2,800,000	Y0700205

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土等処分		1式		2,800,000	Y0700205A0F
＃処分費（直接工事費用）＃	1	1式	2,800,000	2,800,000	#0042
残土等処分	1,400	m３	2,000	2,800,000	SZA133　0 A=2 施工　第0-0005号内訳表
仮設工		1式		143,460	Y0711
工事用道路工		1式		143,460	Y070Z2G0
工事用道路盛土		1式		82,260	Y070Z2G05EP
工事用道路	180	m３	457	82,260	G0105 科目　第0001号内訳表
敷鉄板		1式		61,200	Y070Z2G05ES
敷鉄板設置・撤去	90	m２	424	38,160	SB763　0 A=3 施工　第0-0006号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料 鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 供用日数１４日	10	枚	2,304	23,040	SB765　0 A=4,B=0,C=14,D=1,F=1 施工　第0-0008号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				7,595,660	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		208,000	Z0004
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離２１．６ｋｍ（×往復）	16.0	t	13,000	208,000	SA005　0 A=1,B=21.6,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0009号内訳表
技術管理費		1式		598,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1	式	598,000	598,000	SA130　0 A=1 施工　第0-0010号内訳表
現場環境改善費		1式		86,000	Z0010
算定式……86801=4795660*0.0181 対象額……4,795,660 率……0.0181				86,801	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） 算定式……629448=5023529*0.1253 <<0.1253 =(0.1253 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……5,023,529 率……0.1253		1式		629,448	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
＊＊共通仮設費計＊＊				1,770,148	
＊＊純工事費＊＊				9,365,808	
現場管理費 算定式……2883062=6544977*0.4405 <<0.4405 =(0.4405*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……6,544,977 率……0.4405		1式		2,883,062	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				12,248,870	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2233502=9428039*0.2369　<<率の補正 0.2369 = 0.2369 ＊ 1.00 >> 対象額……9,428,039　前払補正係数1.0000 率……0.2369		1式		2,233,502	
契約保証費 算定式……3771=9428039*0.0004 対象額……9,428,039 率……0.0004		1式		3,771	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,237,273	
＊＊工事価格＊＊				14,480,000	
＊＊工事価格計＊＊				14,480,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1448000=14480000*0.10 対象額……14,480,000 率……0.1000		1式		1,448,000	
＊＊請負工事費＊＊				15,928,000	

G0105

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

100　　ｍ３　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100	ｍ３	126.9	12,690	SZA109　　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0001号内訳表
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	100	ｍ３	331	33,100	SZA101　　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0002号内訳表
小計	100	ｍ３		45,790	
計	1	ｍ３		457	

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			126.9	
A　作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B　施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C　障害の有無	=1	障害なし		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

掘削（ＩＣＴ）　SZA103

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料　クレーン付山積０．８ｍ３		
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額　バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	422.0	
A　土質　=1　土砂		
B　施工方法　=1　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　障害の有無　=1　障害なし		
D　工事全体施工数量(１工事当り全体掘削土量)=1　5,000m3未満		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0004号内訳表

標準　　土砂　　22.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,901	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=22.5	運搬距離［ｋｍ］		

残土等処分　　SZA133

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
処分費	★			2,000 円／m3
小計			2,000	
A　処分費	=2	処分費（各種）		

敷鉄板設置・撤去　　SB763

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 排出ガス対策型２０１４年規制	0.295	日	55,874	16,482	SX060　施工　第0-0007号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,058	420	#09 （労＋機）×率
計	100	ｍ２		42,478	
小計	1	ｍ２		424	
A　作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量　D1=656m2/日 撤去日当り施工量　D2=701m2/日 土木一般世話役　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0007号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	146	17,374	TSX24
小計	1	日		55,874	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=119	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

敷鉄板賃料　　SB765　　施工　第0-0008号内訳表

鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　　供用日数１４日　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料	1.000	枚	1,204	1,204	E0001
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費 １５２４×６０９６	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		2,304	
A　敷鉄板規格 B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ C　供用日数（日）	=4 =0 =14	鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ 供用日数（日）			
D　継続工事の有無 F　整備費の有無	=1 =1	継続工事なし 整備費計上あり			
基準賃料　86*14=1,204円　整数止め [比較1]賃料+整備費=1,204+1,100=2,304円 [比較2]賃料計上限度額=214,000*0.9=192,600円					
[比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない					

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　　SA005　　施工　第0-0009号内訳表

製品長１２m以内　　運搬距離２１．６ｋｍ（×往復）　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材等運搬費	1.000	t	10,000	10,000	E0001 5000*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		13,000	
A　製品長区分	=1	製品長１２m以内			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=21.6	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　運搬区分	=3	往復運搬			
D　深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F　有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G　その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4	積込み,取卸し（往復分）			
基本運賃　E=5,000円/t 仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=5,000*(1+0/10)+0=5,000円/t　整数止め					

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

施工内訳表

施工　第0-0010号内訳表

バックホウ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
システム初期費（ＩＣＴ） バックホウ	1.000	式	598,000	598,000	TTA80
小計	1	式		598,000	
A　対象機械	=1	バックホウ			